

積 算 書

令 和 4 年 度

令和4年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

九州地方整備局

港 名	細島港
項 目	港湾事業費
費 目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-18-22-023

積算内訳表

令和4年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					63,964,920	
防波堤・防砂堤・導流堤					63,964,920	
消波工					63,964,920	
消波ブロック工					63,964,920	
消波ブロック製作					63,964,920	
1 異形ブロック製作	ドロス 8 0 t 型	個	40.00	1,599,123	63,964,920	
共通仮設費(積上)					3,668,852	
共通仮設					3,668,852	
共通仮設費					3,668,852	
運搬費					3,668,852	
建設機械器具等運搬					3,668,852	
2 分解組立運搬		式	1.00	3,668,852	3,668,852	

総括表

令和4年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					63,964,920	
間接工事費	8,530,185 + 17,536,565				26,066,750	
共通仮設費（計）	3,668,852 + 4,368,804 + 492,529				8,530,185	
共通仮設費（積上）					3,668,852	
共通仮設費（率）	63,964,920 × 6.83% ((5.20% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				4,368,804	
現場環境改善費	63,964,920 × 0.77%				492,529	
現場管理費	72,495,105 × 24.19% ((22.11% + 1.38%) × 1.03)				17,536,565	
工事原価	63,964,920 + 26,066,750				90,031,670	
一般管理費等	90,031,670 × 17.32% (17.32% × 1.00) - 1,167				15,592,318	
契約保証費	90,031,670 × 0.04%				36,012	
工事価格	90,031,670 + 15,592,318 + 36,012				105,660,000	
消費税等相当額	105,660,000 × 10.00%				10,566,000	
請負工事費	105,660,000 + 10,566,000				116,226,000	

代価表・施工パッケージ

令和4年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

番号：1

名称：異形ブロック製作 ドロス 8 0 t 型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24N－12cm－40mm	m 3	351. 35	20, 700. 00	7, 272, 945		
鋼製型枠	異形ブロック 80t以上	m 2	794. 43	1, 690. 00	1, 342, 586		
架台賃料		個	10. 00	12, 400. 00	124, 000		
吊具損料		個	10. 00	38, 500. 00	385, 000		
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	5, 229. 17	109. 00	569, 979		
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	3, 002. 86	109. 00	327, 311		
鉄筋(異形)	SD345 D35	k g	13, 310. 27	113. 00	1, 504, 060		
鉄筋(異形)	SD345 D41	k g	11, 918. 09	116. 00	1, 382, 498		
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	32, 804. 30	47. 04	1, 543, 114		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m 2	794. 43	693. 00	550, 539		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m 3	347. 87	1, 443. 00	501, 976		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	3. 18	43, 300. 00	137, 694	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2. 40	145, 640. 00	349, 536	8H	
合 計	作業能力：10.00個			1, 599, 123. 00	15, 991, 238		

番号：2

名称：分解組立運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	5. 70	79, 500. 00	453, 150	8H	
特殊作業員		人	20. 50	24, 260. 00	497, 330		
運搬費等率	特定項目の%	%	286. 00	950, 480. 00	2, 718, 372		
合 計	作業能力：1.00式			3, 668, 852. 00	3, 668, 852		