

積算書
令和6年度

--

令和6年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事

案件番号	18-14-24-060
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	別府港湾・空港整備
港名	大分港海岸
変更回数	0回
予算区分	大分港海岸
予算項目	海岸事業費
予算費目	海岸保全施設整備事業費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和6年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					103,554,290	
護岸(改良)					103,554,290	
消波工					103,554,290	
消波ブロック工					103,554,290	
消波ブロック製作					103,554,290	
1 消波ブロック製作		個	1,414.00	73,235	103,554,290	
共通仮設費(積上)					100,000	
共通仮設					100,000	
共通仮設費					100,000	
技術管理費					100,000	
技術管理費					100,000	
2 技術管理費	諸経費動向調査1工事	式	1.00	100,000	100,000	

総括表

令和6年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					103,554,290	
間接工事費	9,968,723 + 27,824,490				37,793,213	
共通仮設費(計)	100,000 + 8,957,446 + 911,277				9,968,723	
共通仮設費(積上)					100,000	
共通仮設費(率)	$103,554,290 \times 8.65\% ((6.98\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				8,957,446	
現場環境改善費	$103,554,290 \times 0.88\%$				911,277	
現場管理費	$113,523,013 \times 24.51\% ((22.45\% + 1.35\%) \times 1.03)$				27,824,490	
工事原価	103,554,290 + 37,793,213				141,347,503	
一般管理費等	$141,347,503 \times 16.35\% (16.35\% \times 1.00) - 4,358$				23,105,958	
契約保証費	$141,347,503 \times 0.04\%$				56,539	
工事価格	141,347,503 + 23,105,958 + 56,539				164,510,000	
消費税等相当額	$164,510,000 \times 10.00\%$				16,451,000	
請負工事費	164,510,000 + 16,451,000				180,961,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事

番号：1

名称：消波ブロック製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	18-8-40(高炉)W/C=65%	m ³	17.94	19,000.00	340,860		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	112.09	1,200.00	134,508		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ²	112.09	1,248.00	139,888		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ³	17.76	3,484.00	61,875		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.56	44,100.00	24,696	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.48	63,600.00	30,528	8H	
合 計	作業能力：10.00個			73,235.00	732,355		

番号：2

名称：技術管理費 諸経費動向調査1工事

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100		
合 計					44,100		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	35t吊	日	1.00	63,600.00	63,600		
合 計					63,600		