積　　算　　書

令 和 8 年 度

令和8年度大分港海岸（鶴崎地区）消波ブロック製作工事(第2次)

九州地方整備局

港　　名　大分港海岸

項　　目　海岸事業費

費　　目　海岸保全施設整備事業費

目の細分　工事費

積算番号　18-14-26-038

積算内訳表

令和8年度大分港海岸(鶴崎地区)消波ブロック製作工事(第2次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					49,105,140	
護岸(改良)					49,105,140	
消波工					49,105,140	
消波ブロック工					49,105,140	
消波ブロック製作					49,105,140	
1 消波ブロック製作	シーロックアドバンス61 6t型	個	420.00	116,917	49,105,140	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
2 技術管理費	諸経費動向調査	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度大分港海岸(鶴崎地区)消波ブロック製作工事(第2次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					49,105,140	
間接工事費	5,634,506 ＋ 13,985,979				19,620,485	
共通仮設費（計）	120,000 ＋ 4,871,229 ＋ 643,277				5,634,506	
共通仮設費（ 積上 ）					120,000	
共通仮設費（ 率 ）	49,105,140 × 9.92% ((8.23% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				4,871,229	
現場環境改善費	49,105,140 × 1.31%				643,277	
現場管理費	54,739,646 × 25.55% ((23.81% ＋1.00%) × 1.03)				13,985,979	
工事原価	49,105,140 ＋ 19,620,485				68,725,625	
一般管理費等	68,725,625 × 19.19% (19.19% × 1.00) － 1,562				13,186,885	
契約保証費	68,725,625 × 0.04%				27,490	
工事価格	68,725,625 ＋ 13,186,885 ＋ 27,490				81,940,000	
消費税等相当額	81,940,000 × 10.00%				8,194,000	
請負工事費	81,940,000 ＋ 8,194,000				90,134,000	

番号：1
名称：消波ブロック製作　シーロックアドバンス61 6t型　　10個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(高炉B種)(W/C65%)	ｍ３	26.44	21,900.00	579,036		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	145.19	1,780.00	258,438		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	ｍ２	145.19	1,000.00	145,190		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	ｍ３	26.18	3,350.00	87,703		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.73	53,200.00	38,836	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.63	95,200.00	59,976	8H	
合　　計	作業能力：10.00個			116,917.00	1,169,179		

番号：2
名称：技術管理費　諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		