積　　算　　書

令 和 ８ 年 度

令和８年度大分空港分室撤去工事

九州地方整備局

港　　名　－

項　　目　港湾空港整備事業工事諸費

費　　目　工事雑費

目の細分　工事雑費

積算番号　18-14-26-040

積算内訳表

令和8年度大分空港分室撤去工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					4,702,540	
建物撤去工事					4,702,540	
とりこわし工事					4,702,540	
建築工事					2,579,529	
直接仮設工事					680,190	
1-1　くさび緊結式足場	手すり先行　W600　H10未満 最上部安全手すり共 設置期間：30日	ｍ２	237.00	1,000.00	237,000	
1-2　防音ｼｰﾄ	設置期間：30日	ｍ２	237.00	1,870.00	443,190	
解体工事					685,653	
1-3　埋戻し	購入土	ｍ３	3.90	5,030.00	19,617	
1-4　砕石撤去	t120	ｍ３	9.40	705.00	6,627	
1-5　捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	ｍ３	1.20	6,830.00	8,196	
1-6　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	ｍ３	9.40	6,830.00	64,202	
1-7　木造建物基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	ｍ３	10.40	14,900.00	154,960	
1-8　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t100	ｍ２	0.90	1,490.00	1,341	
1-9　木造建築物上屋解体	手こわし・機械併用	ｍ２	87.90	3,380.00	297,102	
1-10　内部造作材撤去		ｍ２	87.90	1,520.00	133,608	

積算内訳表

令和8年度大分空港分室撤去工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
外構工事					806,452	
1-11　舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	m	219.00	712.30	155,993	
1-12　舗装版破砕	t=5cm	ｍ２	348.80	219.20	76,456	
1-13　路盤材撤去		ｍ３	88.50	267.20	23,647	
1-14　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去	150×200	m	0.70	915.00	640	
1-15　ｱﾙﾐ製ﾃﾗｽ撤去	L2300×D1750×H2870　基礎共	カ所	1.00	15,585.00	15,585	
1-16　ｱﾙﾐ製ｸﾛｽｹﾞｰﾄ撤去	W6600×H1200　基礎共	カ所	1.00	5,701.00	5,701	
1-17　鋼製標識撤去	W1500×H2600　基礎共	カ所	1.00	3,514.00	3,514	
1-18　ｽﾃﾝﾚｽ製掲示板撤去	W1300×H1800　基礎共	カ所	1.00	3,359.00	3,359	
1-19　ｱﾙﾐ製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200　基礎共	m	75.60	559.00	42,260	
1-20　ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾘｶｰ撤去	φ48.6×H710　基礎共	カ所	2.00	3,365.00	6,730	
1-21　ｺﾝｸﾘｰﾄ製花壇撤去	1000×1000×H130	カ所	7.00	1,192.00	8,344	
1-22　RC基礎撤去	D13　φ200　ｼﾝｸﾞﾙ	ｍ３	9.00	14,900.00	134,100	
1-23　伐根	C600×W3000×H3000	本	5.00	15,960.00	79,800	
1-24　敷地内・駐車場部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t300　再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50、粒度調整砕石t150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100	ｍ２	10.00	6,345.00	63,450	想定数量
1-25　車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t350　再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物t50、粒度調整砕石t100 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt200	ｍ２	26.80	6,640.00	177,952	
1-26　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	150×200	m	0.70	7,700.00	5,390	

積算内訳表

令和8年度大分空港分室撤去工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-27　白線引き	W150　実線	m	1.00	405.00	405	
1-28　地中工作物埋戻し	購入土	m３	0.60	5,210.00	3,126	
発生材処理					407,234	
1-29　建設発生土運搬		m３	1.90	4,223.00	8,023	
1-30　発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　機械	m３	61.60	3,220.00	198,352	想定数量
1-31　発生材積込	仕上材・木材類　機械	m３	22.50	2,150.00	48,375	
1-32　発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m３	17.40	871.00	15,155	
1-33　発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m３	34.10	871.00	29,701	
1-34　発生材運搬	二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	m３	0.10	871.00	87	
1-35　発生材運搬	砕石	m３	10.00	871.00	8,710	想定数量
1-36　発生材運搬	木屑	m３	11.30	1,340.00	15,142	
1-37　発生材運搬	生木	m３	4.20	1,340.00	5,628	
1-38　発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶器類	m３	0.40	1,809.00	723	
1-39　発生材運搬	繊維くず	m３	0.50	1,809.00	904	
1-40　発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m３	0.80	1,809.00	1,447	
1-41　発生材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ類	m３	1.30	1,809.00	2,351	
1-42　発生材運搬	がれき類	m３	1.10	1,809.00	1,989	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-43　発生材運搬	混合廃棄物	ｍ３	2.90	1,809.00	5,246	
1-44　建設発生土処分		ｍ３	1.90	1,260.00	2,394	
1-45　発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	ｍ３	17.40	3,055.00	53,157	
1-46　発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ３	34.10	3,055.00	104,175	
1-47　発生材処分	二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ３	0.10	3,055.00	305	
1-48　発生材処分	砕石	ｍ３	10.00	2,600.00	26,000	想定数量
1-49　発生材処分	木屑	ｍ３	11.30	11,000.00	124,300	
1-50　発生材処分	生木	ｍ３	4.20	11,000.00	46,200	
1-51　発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類	ｍ３	0.40	100,000.00	40,000	
1-52　発生材処分	繊維くず	ｍ３	0.50	60,500.00	30,250	
1-53　発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	ｍ３	0.80	55,000.00	44,000	
1-54　発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	ｍ３	1.30	56,000.00	72,800	
1-55　発生材処分	がれき類	ｍ３	1.10	20,000.00	22,000	
1-56　発生材処分	混合廃棄物	ｍ３	2.90	20,000.00	58,000	
1-57　ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ	t	-1.10	150,000.00	-165,000	
1-58　ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑	t	-19.60	20,000.00	-392,000	
1-59　ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	ｋｇ	-11.80	100.00	-1,180	

積算内訳表

令和8年度大分空港分室撤去工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
電気設備工事					1,234,018	
電灯設備撤去					26,341	
2-1　引込分電盤	3P100AF×1　3P50AF	面	1.00	10,123.00	10,123	
2-2　照明器具	露出　FL20W-1	個	1.00	1,558.00	1,558	
2-3　照明器具	露出　FL40W-1	個	2.00	2,518.00	5,036	
2-4　照明器具	ﾐﾗｰ灯　露出　FL20W-1	個	1.00	1,558.00	1,558	
2-5　照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　露出　FL20W-1	個	1.00	1,558.00	1,558	
2-6　照明器具	ｺｯﾌﾟ型　露出　IL60W	個	3.00	1,558.00	4,674	
2-7　照明器具	引掛けｼｰﾘﾝｸﾞ　丸　FCL32W+28	個	1.00	1,834.00	1,834	
構内配電線路撤去					1,527,925	
2-8　ｹｰﾌﾞﾙ	CV22-3C　FEP管内	m	184.00	374.00	68,816	
2-9　ｹｰﾌﾞﾙ	CV14-3C　FEP管内	m	184.00	295.00	54,280	
2-10　ｹｰﾌﾞﾙ	CV22-3C　管内	m	13.00	374.00	4,862	
2-11　ｹｰﾌﾞﾙ	CV14-3C　管内	m	13.00	295.00	3,835	
2-12　電線管	FEP50	m	736.00	279.00	205,344	
2-13　電線管	PE54	m	26.00	1,039.00	27,014	
2-14　電線管	VP50	m	19.00	1,039.00	19,741	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-15　電柱	11-9-350kg（支線及び支線ｶﾞｰﾄﾞ含む）	本	1.00	47,763.00	47,763	
2-16　土工事（機械）	掘削	ｍ３	395.00	1,000.00	395,000	
2-17　土工事（機械）	再生砂	ｍ３	24.00	3,380.00	81,120	
2-18　土工事（機械）	埋戻し（流用土）	ｍ３	395.00	1,570.00	620,150	
産業廃棄物					-320,248	
2-19　発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　積込み共	ｍ３	0.340	1,809.00	615	
2-20　発生材運搬	蛍光灯　積込み共	ｍ３	0.01	1,809.00	18	
2-21　発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　積込み共	ｍ３	0.31	1,809.00	560	
2-22　発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	ｍ３	0.34	55,000.00	18,700	
2-23　発生材処分費	蛍光灯	ｍ３	0.01	100,000.00	1,000	
2-24　発生材処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	ｍ３	0.31	3,055.00	947	
2-25　ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｹｰﾌﾞﾙ	式	-1.00	341,688.00	-341,688	
2-26　ｽｸﾗｯﾌﾟ	金属くず類	ｋｇ	-20.00	20.00	-400	
機械設備工事					888,993	
器具機器類撤去					146,174	
3-1　ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷房能力：12.5kw　室外機共　再使用なし	台	1.00	22,765.00	22,765	
3-2　ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	冷房能力：6.3kw　室外機共　再使用なし	台	1.00	13,399.00	13,399	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
3-3　ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	W=600mm　ﾌﾞｰｽ型＋壁扇25cmﾌｧﾝ SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ30cm用　再使用なし	組	1.00	13,919.00	13,919	
3-4　ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ	φ200 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ20cm用　再使用なし	組	1.00	5,333.00	5,333	
3-5　全熱交換ﾕﾆｯﾄ	風量：120m3/h SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ50cm用　再使用なし	組	1.00	19,514.00	19,514	
3-6　洋風大便器	ﾛｰﾀﾝｸ式C420　相当品 ｳｫｼｭﾚｯﾄ便座　再使用なし	組	1.00	21,231.00	21,231	
3-7　紙巻器	樹脂製一連　再使用なし	個	1.00	1,524.00	1,524	
3-8　洗面器	L230D　T210相当品　再使用なし	組	1.00	3,519.00	3,519	
3-9　化粧棚	S3R相当品　再使用なし	組	1.00	1,759.00	1,759	
3-10　化粧鏡	TS119AS3相当品　再使用なし	枚	1.00	2,697.00	2,697	
3-11　ﾀｵﾙ掛	樹脂製一連　再使用なし	個	1.00	1,524.00	1,524	
3-12　自在水栓	F5相当品　再使用なし	個	1.00	820.00	820	
3-13　洗濯水栓	F7相当品　再使用なし	個	1.00	820.00	820	
3-14　横水栓	F7相当品　再使用なし	組	1.00	820.00	820	
3-15　浴槽	据え置き浴槽（ﾎﾟﾘﾊﾞｽ） 750×650×670H　再使用なし	組	1.00	5,512.00	5,512	
3-16　ｶﾞｽｺｯｸ	F22A（1口用）　再使用なし	個	1.00	820.00	820	
3-17　ｶﾞｽ警報器	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ用　再使用なし	個	1.00	639.00	639	
3-18　外壁貫通形ｶﾞｽ給湯器	壁貫通口設置型　瞬間式6.5号 循環追炊＋給湯　再使用なし	台	1.00	19,824.00	19,824	
3-19　ｶﾞｽ湯沸器	屋内設置型　開放式 ｶﾞｽ瞬間湯沸器5号　再使用なし	台	1.00	9,735.00	9,735	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
配管類撤去					695,650	
3-20　冷媒用断熱材付被覆銅管	液管：φ9.52mm	m	2.00	702.00	1,404	
3-21　冷媒用断熱材付被覆銅管	液管：φ6.35mm　再使用なし	m	2.50	515.00	1,287	
3-22　冷媒用断熱材付被覆銅管	ｶﾞｽ管：φ15.88mm　再使用なし	m	2.00	1,055.00	2,110	
3-23　冷媒用断熱材付被覆銅管	ｶﾞｽ管：φ12.7mm　再使用なし	m	2.50	867.00	2,167	
3-24　ﾄﾞﾚﾝ管	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管〈VP〉 屋内一般　25A　再使用なし	m	1.10	867.00	953	
3-25　ﾄﾞﾚﾝ管	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管〈VP〉 屋内一般　16A　再使用なし	m	2.30	539.00	1,239	
3-26　化粧ﾀﾞｸﾄｹｰｽ（樹脂製）	75×63　再使用なし	m	8.00	363.00	2,904	
3-27　冷媒ﾌﾛﾝ回収費	回収、搬出運搬、破壊処分費含 冷却能力：12.5kw/14.0kw	式	1.00	56,500.00	56,500	
3-28　ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾘｻｲｸﾙ処分費	運搬・ﾘｻｲｸﾙ処分料含	式	1.00	2,709.00	2,709	
3-29　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VB）	地中配管　20A　再使用なし	m	40.50	820.00	33,210	
3-30　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VB）	屋内一般　20A　再使用なし	m	18.60	1,173.00	21,817	
3-31　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ1種二層管（PP）	屋外配管　20A　再使用なし	m	21.40	480.00	10,272	
3-32　水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）	地中配管　20A　再使用なし	m	32.50	504.00	16,380	
3-33　仕切弁	20A 再使用なし	個	2.00	937.00	1,874	
3-34　散水栓	鋳鉄製BOX　散水栓共　再使用なし	個	1.00	4,105.00	4,105	
3-35　水栓柱	樹脂製L=1200　再使用なし	個	1.00	2,346.00	2,346	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
3-36　量水器ﾎﾞｯｸｽ	FRP製　再使用なし	組	1.00	7,388.00	7,388	
3-37　ｱﾝｸﾞﾙ止水栓	S3　再使用なし	個	1.00	820.00	820	
3-38　既設配管閉塞工	ﾌﾟﾗｸﾞ止20A　鋼管類・屋外土中	カ所	1.00	5,530.00	5,530	
3-39　土工事		式	1.00	118,750.00	118,750	
3-40　排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管[VP]	地中配管　100A　再使用無し	m	46.60	2,016.00	93,945	
3-41　排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管[VP]	地中配管　75A　再使用無し	m	10.70	1,559.00	16,681	
3-42　排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管[VP]	地中配管　50A　再使用無し	m	7.00	1,055.00	7,385	
3-43　排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管[VP]	地中配管　40A　再使用無し	m	1.00	832.00	832	
3-44　床上掃除口金具	COA 50A　再使用無し	個	1.00	2,697.00	2,697	
3-45　床排水ﾄﾗｯﾌﾟ	T5A 50A　再使用無し	個	1.00	3,048.00	3,048	
3-46　洗濯用排水金具	5W-1A　再使用無し	個	1.00	3,048.00	3,048	
3-47　ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	φ300 樹脂製蓋共　再使用無し	カ所	4.00	1,055.00	4,220	
3-48　雨水溜桝	φ300 樹脂製蓋共　再使用無し	カ所	4.00	1,055.00	4,220	
3-49　既設配管閉塞工	ﾌﾟﾗｸﾞ止100A　鋼管類・屋外土中	カ所	1.00	8,861.00	8,861	
3-50　土工事		式	1.00	74,680.00	74,680	
3-51　配管用炭素鋼鋼管[SGP白]	屋内一般　20A　再使用無し	m	13.20	1,173.00	15,483	
3-52　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管[PLP]	地中配管　80A　再使用無し	m	5.50	2,521.00	13,865	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
3-53　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管[PLP]	地中配管　20A　再使用無し	m	3.70	820.00	3,034	
3-54　ｶﾞｽ用埋設仕切弁	80A　弁室φ400×500H	組	1.00	15,806.00	15,806	
3-55　ｶﾞﾊﾞﾅｰ装置	SUS製BOX　ｶﾞﾊﾞﾅｰ装置廻り	台	1.00	120,000.00	120,000	
3-56　土工事		式	1.00	14,080.00	14,080	
発生材処理					47,169	
3-57　発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	ｍ３	0.80	1,809.00	1,447	
3-58　発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶器類	ｍ３	0.10	1,809.00	180	
3-59　発生材運搬	金属くず類	ｍ３	0.30	1,809.00	542	
3-60　発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	t	0.88	50,000.00	44,000	
3-61　発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	t	0.25	40,000.00	10,000	
3-62　ｽｸﾗｯﾌﾟ	金属くず類	t	-0.45	20,000.00	-9,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費(建築工事)					2,579,529	
建築工事					2,172,295	
廃棄物積込･運搬等(建築工事)					341,833	
処分費･ｽｸﾗｯﾌﾟ(建築工事)					65,401	
共通仮設費積上(ｱｽﾍﾞｽﾄ調査費)	593,000.00　(10箇所)				593,000	
共通仮設費(建築工事)(率)	2,514,128 × 7.770% (7.77% × 1.000)				195,347	
純工事費(建築工事)	2,579,529 ＋ 593,000 ＋ 195,347				3,367,876	
現場管理費(建築工事)(率)	(3,367,876 － 65,401) × 32.76%				1,081,890	
直接工事費(電気設備工事)					1,234,018	
電気設備工事					1,554,266	
廃棄物積込･運搬(電気設備工事)					1,193	
処分費･ｽｸﾗｯﾌﾟ(電気設備工事)					-321,441	
共通仮設費(電気設備工事)(率)	1,555,459 × 7.300% (7.30% × 1.000)				113,548	
純工事費(電気設備工事)	1,234,018 ＋ 113,548				1,347,566	
現場管理(電気設備工事)(率)	(1,347,566 － -321,441) × 54.98%				917,620	
直接工事費(機械設備工事)					888,993	
機械設備工事					841,824	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
廃棄物積込･運搬(機械設備工事)					2,169	
処分費･ｽｸﾗｯﾌﾟ(機械設備工事)					45,000	
共通仮設費(機械設備工事)(率)	843,993 × 5.340% (5.34% × 1.000)				45,069	
純工事費(機械設備工事)	888,993 ＋ 45,069				934,062	
現場管理費(機械設備工事)(率)	(889,062 － 45,000) × 38.45%				324,541	
工事原価	4,449,766 ＋ 2,265,186 ＋ 1,258,603				7,973,555	
一般管理費等	7,973,555 × 18.59% － 9,027				1,473,256	
契約保証費	7,973,555 × 0.04%				3,189	
工事価格	7,973,555 ＋ 1,473,256 ＋ 3,189				9,450,000	
消費税等相当額	9,450,000 × 10.00%				945,000	
請負工事費	9,450,000 ＋ 945,000				10,395,000	

番号：1-1
名称：くさび緊結式足場　　ｍ２（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
くさび緊結式足場	高さ10ｍ未満　建地幅600㎜	ｍ２	1.00	1,000.00	1,000.00		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,000.00	1,000		

番号：1-2
名称：防音ｼｰﾄ　　ｍ２（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防音ｼｰﾄ		ｍ２	1.00	1,870.00	1,870		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,870.00	1,870		

番号：1-3
名称：埋戻し　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石地業（再生材）　土間下		ｍ３	1.00	5,030.00	5,030		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,030.00	5,030		

番号：1-4
名称：砕石撤去　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
根切り	つぼ、布掘　深さ2.5m程度	ｍ３	1.00	705.00	705		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			705.00	705		

番号：1-5
名称：捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土間コンクリート解体	厚100～150㎜ 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	ｍ３	1.00	6,830.00	6,830		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			6,830.00	6,830		

番号：1-6
名称：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土間コンクリート解体	厚100～150㎜ 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	ｍ３	1.00	6,830.00	6,830.00		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			6,830.00	6,830		

番号：1-7
名称：木造建物基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
木造建物基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	ｍ３	1.00	14,900.00	14,900		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			14,900.00	14,900		

番号：1-8
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去　　ｍ２（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
木造建物基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	ｍ２	1.00	1,490.00	1,490		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,490.00	1,490		

番号：1-9
名称：木造建築物上屋解体　　ｍ２（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
木造建築物上屋解体	戸建住宅　手こわし・機械併用	ｍ２	1.00	3,380.00	3,380		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,380.00	3,380		

番号：1-10
名称：内部造作材撤去　　ｍ２（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
内部造作材撤去	事務所	ｍ２	1.00	1,520.00	1,520		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,520.00	1,520		

番号：1-11
名称：舗装版切断　　ｍ（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版切断		ｍ	1.00	712.30	712.30		
合　　計	作業能力：1.00m			712.30	712		

番号：1-12
名称：舗装版破砕　　ｍ２（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版破砕		ｍ２	1.00	219.20	219		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			219.20	219		

番号：1-13
名称：路盤材撤去　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路盤材撤去		ｍ３	1.00	267.20	267		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			267.20	267		

番号：1-14
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去　　ｍ（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石撤去		ｍ３	0.03	705.00	21		
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		ｍ３	0.06	14,900.00	894		
合　　計	作業能力：1.00m			915.00	915		

番号：1-15
名称：ｱﾙﾐ製ﾃﾗｽ撤去　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石撤去		ｍ３	0.03	705.00	21		
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	無筋	ｍ３	0.12	14,900.00	1,788		
ｱﾙﾐﾃﾗｽ撤去	L2300×D1800×H2870	ｍ２	4.10	3,360.00	13,776		
合　　計	作業能力：1.00カ所			15,585.00	15,585		

番号：1-16
名称：ｱﾙﾐ製ｸﾛｽｹﾞｰﾄ撤去　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石撤去		ｍ３	0.05	705.00	35		
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	無筋	ｍ３	0.20	14,900.00	2,980		
ｱﾙﾐ製ｸﾛｽｹﾞｰﾄ撤去	W6600×H1200	ｍ２	7.90	340.00	2,686		
合　　計	作業能力：1.00カ所			5,701.00	5,701		

番号：1-17
名称：鋼製標識撤去　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石撤去		ｍ３	0.01	705.00	7		
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	無筋	ｍ３	0.03	14,900.00	447		
鋼製標識撤去	W1500×H2600	カ所	1.00	3,060.00	3,060		
合　　計	作業能力：1.00カ所			3,514.00	3,514		

番号：1-18
名称：ｽﾃﾝﾚｽ製掲示板撤去　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石撤去		ｍ３	0.002	705.00	1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	無筋	ｍ３	0.02	14,900.00	298		
鋼製標識撤去	W1500×H2600	カ所	1.00	3,060.00	3,060		
合　　計	作業能力：1.00カ所			3,359.00	3,359		

番号：1-19
名称：ｱﾙﾐ製ﾌｪﾝｽ撤去　　ｍ（1ｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石撤去		ｍ３	0.003	705.00	2		
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	無筋	ｍ３	0.01	14,900.00	149		
ｱﾙﾐ製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200	ｍ２	1.20	340.00	408		
合　　計	作業能力：1.00m			559.00	559		

番号：1-20
名称：ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾘｶｰ撤去　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石撤去		ｍ３	0.01	705.00	7		
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	無筋	ｍ３	0.02	14,900.00	298		
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾘｶｰ撤去	φ48.6×H710	カ所	1.00	3,060.00	3,060		
合　　計	作業能力：1.00カ所			3,365.00	3,365		

番号：1-21
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ製花壇撤去　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	無筋	ｍ３	0.08	14,900.00	1,192		
合　　計	作業能力：1.00カ所			1,192.00	1,192		

番号：1-22
名称：RC基礎撤去　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	大型ブレーカ、ハンドドブレーカ併用	ｍ３	1.00	14,900.00	14,900		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			14,900.00	14,900		

番号：1-23
名称：伐根　　本（1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
樹木植栽（手間のみ） 高木	幹周　60～90cm（機械）	本	1.00	15,960.00	15,960		
合　　計	作業能力：1.00本			15,960.00	15,960		

番号：1-24
名称：敷地内・駐車場部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　ｍ２（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	密粒度ｱｽｺﾝ50mm　粒度調整砕石150mm	ｍ２	1.00	6,050.00	6,050		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40　100mm	ｍ３	0.10	2,950.00	295		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			6,345.00	6,345		

番号：1-25
名称：車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　ｍ２（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	密粒度ｱｽｺﾝ50mm　粒度調整砕石100mm	ｍ２	1.00	6,050.00	6,050		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40　200mm	ｍ３	0.20	2,950.00	590		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			6,640.00	6,640		

番号：1-26
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石　　ｍ（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート縁石	150×150×600	ｍ	1.00	7,700.00	7,700.00		
合　　計	作業能力：1.00m			7,700.00	7,700		

番号：1-27
名称：白線引き　　ｍ（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路面標示用塗料	溶融型　白	kg	0.57	252.00	143		
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kg	0.025	188.00	4		
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	0.025	785.00	19		
軽油		L	0.04	152.00	6		
区画線工		ｍ	1.00	233.00	233		
合　　計	作業能力：1.00m			405.00	405		

番号：1-28
名称：地中工作物埋戻し　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
砕石地業（再生材）	基礎下　厚（60～100㎜）	ｍ３	1.00	5,210.00	5,210		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,210.00	5,210		

番号：1-29
名称：建設発生土運搬　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.063	67,034.00	4,223		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,223.00	4,223		

番号：1-30
名称：発生材積込　　ｺﾝｸﾘｰﾄ類　機械　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込み	コンクリート、モルタル類（機械）	ｍ３	1.00	3,220.00	3,220		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,220.00	3,220		

番号：1-31
名称：発生材積込　　仕上材・木材類　機械　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込み	内装仕上材、木材類（機械）	ｍ３	1.00	2,150.00	2,150.00		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,150.00	2,150		

番号：1-32
名称：発生材運搬　　ｱｽﾌｧﾙﾄ　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.013	67,034.00	871		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			871.00	871		

番号：1-33
名称：発生材運搬　　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.013	67,034.00	871		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			871.00	871		

番号：1-34
名称：発生材運搬　　二次ｺﾝｸﾘｰﾄ　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.013	67,034.00	871		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			871.00	871		

番号：1-35
名称：発生材運搬　　砕石　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.013	67,034.00	871		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			871.00	871		

番号：1-36
名称：発生材運搬　　木屑　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.020	67,034.00	1,340		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,340.00	1,340		

番号：1-37
名称：発生材運搬　　生木　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.020	67,034.00	1,340		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,340.00	1,340		

番号：1-38
名称：発生材運搬　　ｶﾞﾗｽ・陶器類　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：1-39
名称：発生材運搬　　繊維くず　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：1-40
名称：発生材運搬　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：1-41
名称：発生材運搬　　ﾎﾞｰﾄﾞ類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：1-42
名称：発生材運搬　　がれき類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：1-43
名称：発生材運搬　　混合廃棄物　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：1-44
名称：建設発生土処分　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	1,260.00	1,260		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,260.00	1,260		

番号：1-45
名称：発生材処分　　ｱｽﾌｧﾙﾄ　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	3,055.00	3,055		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,055.00	3,055		

番号：1-46
名称：発生材処分　　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	3,055.00	3,055		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,055.00	3,055		

番号：1-47
名称：発生材処分　　二次ｺﾝｸﾘｰﾄ　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	3,055.00	3,055		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,055.00	3,055		

番号：1-48
名称：発生材処分　　砕石　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	2,600.00	2,600		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,600.00	2,600		

番号：1-49
名称：発生材処分　　木屑　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	11,000.00	11,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			11,000.00	11,000		

番号：1-50
名称：発生材処分　　生木　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	11,000.00	11,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			11,000.00	11,000		

番号：1-51
名称：発生材処分　　ｶﾞﾗｽ・陶器類　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			100,000.00	100,000		

番号：1-52
名称：発生材処分　　繊維くず　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	60,500.00	60,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			60,500.00	60,500		

番号：1-53
名称：発生材処分　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	55,000.00	55,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			55,000.00	55,000		

番号：1-54
名称：発生材処分　　ﾎﾞｰﾄﾞ類　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	56,000.00	56,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			56,000.00	56,000		

番号：1-55
名称：発生材処分　　がれき類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	20,000.00	20,000		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			20,000.00	20,000		

番号：1-56
名称：発生材処分　　混合廃棄物　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	20,000.00	20,000		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			20,000.00	20,000		

番号：1-57
名称：ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｱﾙﾐ　　ｔ（1ｔ）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		ｔ	1.00	150,000.00	150,000		
合　計	作業能力：1.00ｔ			150,000.00	150,000		

番号：1-58
名称：ｽｸﾗｯﾌﾟ　　鉄屑　　ｔ（1ｔ）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		ｔ	1.000	20,000.00	20,000		
合　計	作業能力：1.00ｔ			20,000.00	20,000		

番号：1-59
名称：ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｽﾃﾝﾚｽ　　ｋｇ（1ｋｇ）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		ｋｇ	1.000	100.00	100		
合　計	作業能力：1.00ｋｇ			100.00	100		

番号：2-1
名称：引込分電盤　　3P100AF×1　3P50AF　　面（1面）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.2532	27,200.00	6,887		
諸経費		%	47.000	6,887.00	3,236		
合　　計	作業能力：1.00面			10,123.00	10,123		

番号：2-2
名称：照明器具　　露出　FL20W-1　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.039	27,200.00	1,060		
諸経費		%	47.000	1,060.00	498		
合　　計	作業能力：1.00個			1,558.00	1,558		

番号：2-3
名称：照明器具　　露出　FL40W-1　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.063	27,200.00	1,713		
諸経費		%	47.000	1,713.00	805		
合　　計	作業能力：1.00個			2,518.00	2,518		

番号：2-4
名称：照明器具　　ﾐﾗｰ灯　露出　FL20W-1　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.039	27,200.00	1,060		
諸経費		%	47.000	1,060.00	498		
合　　計	作業能力：1.00個			1,558.00	1,558		

番号：2-5
名称：照明器具　　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　露出　FL20W-1　　個（1個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電工		人	0.039	27,200.00	1,060		
諸経費		%	47.00	1,060.00	498		
合　計	作業能力：1.00個			1,558.00	1,558		

番号：2-6
名称：照明器具　　ｺｯﾌﾟ型　露出　IL60W　　個（1個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電工		人	0.039	27,200.00	1,060		
諸経費		%	47.00	1,060.00	498		
合　計	作業能力：1.00個			1,558.00	1,558		

番号：2-7
名称：照明器具　　引掛ｹﾅｼｰﾘﾝｸﾞ　丸　FCL32W+28　　個（1個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電工		人	0.0459	27,200.00	1,248		
諸経費		%	47.00	1,248.00	586		
合　計	作業能力：1.00個			1,834.00	1,834		

番号：2-8
名称：ｹｰﾌﾞﾙ　　CV22-3C　FEP管内　　m（1m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電工		人	0.0094	27,200.00	255		
諸経費		%	47.00	255.00	119		
合　計	作業能力：1.00m			374.00	374		

番号：2-9
名称：ｹｰﾌﾞﾙ　　CV14-3C　FEP管内　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.0074	27,200.00	201		
諸経費		%	47.00	201.00	94		
合　　計	作業能力：1.00m			295.00	295		

番号：2-10
名称：ｹｰﾌﾞﾙ　　CV22-3C　管内　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.0094	27,200.00	255		
諸経費		%	47.00	255.00	119		
合　　計	作業能力：1.00m			374.00	374		

番号：2-11
名称：ｹｰﾌﾞﾙ　　CV14-3C　管内　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.0074	27,200.00	201		
諸経費		%	47.00	201.00	94		
合　　計	作業能力：1.00m			295.00	295		

番号：2-12
名称：電線管　　FEP50　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.007	27,200.00	190		
諸経費		%	47.00	190.00	89		
合　　計	作業能力：1.00m			279.00	279		

番号：2-13
名称：電線管　　PE54　　ｍ（1m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電工		人	0.026	27,200.00	707		
諸経費		%	47.00	707.00	332		
合　計	作業能力：1.00m			1,039.00	1,039		

番号：2-14
名称：電線管　　VP50　　ｍ（1m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電工		人	0.026	27,200.00	707		
諸経費		%	47.00	707.00	332		
合　計	作業能力：1.00m			1,039.00	1,039		

番号：2-15
名称：電柱　　11-9-350kg（支線及び支線ｶﾞｰﾄﾞ含む）　　本（1本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電工		人	0.912	27,200.00	24,806		
普通作業員		人	0.366	21,000.00	7,686		
諸経費		%	47.00	32,492.00	15,271		
合　計	作業能力：1.00本			47,763.00	47,763		

番号：2-16
名称：土工事（機械）　　掘削　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土工事		ｍ３	1.00	1,000.00	1,000		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,000.00	1,000		

番号：2-17
名称：土工事（機械）　再生砂　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷き均し		ｍ３	1.00	930.00	930		
再生砂		ｍ３	1.00	2,450.00	2,450		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,380.00	3,380		

番号：2-18
名称：土工事（機械）　埋戻し（流用土）　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し	機械	ｍ３	1.00	1,570.00	1,570		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,570.00	1,570		

番号：2-19
名称：発生材運搬　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　積込み共　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：2-20
名称：発生材運搬　蛍光灯　積込み共　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：2-21
名称：発生材運搬　ｺﾝｸﾘｰﾄ類　積込み共　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：2-22
名称：発生材処分費　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ３	1.00	55,000.00	55,000.00		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			55,000.00	55,000		

番号：2-23
名称：発生材処分費　　蛍光灯　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ２	1.00	100,000.00	100,000		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			100,000.00	100,000		

番号：2-24
名称：発生材処分費　　ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		ｍ２	1.00	3,055.00	3,055		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,055.00	3,055		

番号：2-25
名称：ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｹｰﾌﾞﾙ　　式（1式）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		式	1.00	341,688.00	341,688		
合　計	作業能力：1.00式			341,688.00	341,688		

番号：2-26
名称：ｽｸﾗｯﾌﾟ　　金属屑　　ｋｇ（1ｋｇ）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		ｋｇ	1.00	20.00	20		
合　計	作業能力：1.00ｋｇ			20.00	20		

番号：3-1
名称：ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　　台（1台）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
設備機械工		人	0.525	29,500.00	15,487		
諸経費		%	47.00	15,487.00	7,278		
合　　計	作業能力：1.00台			22,765.00	22,765		

番号：3-2
名称：ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　　台（1台）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
設備機械工		人	0.309	29,500.00	9,115		
諸経費		%	47.00	9,115.00	4,284		
合　　計	作業能力：1.00台			13,399.00	13,399		

番号：3-3
名称：ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
設備機械工		人	0.321	29,500.00	9,469		
諸経費		%	47.00	9,469.00	4,450		
合　　計	作業能力：1.00組			13,919.00	13,919		

番号：3-4
名称：ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
設備機械工		人	0.123	29,500.00	3,628		
諸経費		%	47.00	3,628.00	1,705		
合　　計	作業能力：1.00組			5,333.00	5,333		

番号：3-5
名称：全熱交換ﾕﾆｯﾄ　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
設備機械工		人	0.450	29,500.00	13,275		
諸経費		%	47.00	13,275.00	6,239		
合　　計	作業能力：1.00組			19,514.00	19,514		

番号：3-6
名称：洋風大便器　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.543	26,600.00	14,443		
諸経費		%	47.00	14,443.00	6,788		
合　　計	作業能力：1.00組			21,231.00	21,231		

番号：3-7
名称：紙巻器　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.039	26,600.00	1,037		
諸経費		%	47.00	1,037.00	487		
合　　計	作業能力：1.00個			1,524.00	1,524		

番号：3-8
名称：洗面器　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.090	26,600.00	2,394		
諸経費		%	47.00	2,394.00	1,125		
合　　計	作業能力：1.00組			3,519.00	3,519		

番号：3-9
名称：化粧棚　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.045	26,600.00	1,197		
諸経費		%	47.00	1,197.00	562		
合　　計	作業能力：1.00組			1,759.00	1,759		

番号：3-10
名称：化粧鏡　　枚（1枚）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.069	26,600.00	1,835		
諸経費		%	47.00	1,835.00	862		
合　　計	作業能力：1.00枚			2,697.00	2,697		

番号：3-11
名称：ﾀｵﾙ掛　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.039	26,600.00	1,037		
諸経費		%	47.00	1,037.00	487		
合　　計	作業能力：1.00個			1,524.00	1,524		

番号：3-12
名称：自在水栓　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.021	26,600.00	558		
諸経費		%	47.00	558.00	262		
合　　計	作業能力：1.00個			820.00	820		

番号：3-13
名称：洗濯水栓　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.021	26,600.00	558		
諸経費		%	47.00	558.00	262		
合　　計	作業能力：1.00個			820.00	820		

番号：3-14
名称：横水栓　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.021	26,600.00	558		
諸経費		%	47.00	558.00	262		
合　　計	作業能力：1.00組			820.00	820		

番号：3-15
名称：浴槽　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.141	26,600.00	3,750		
諸経費		%	47.00	3,750.00	1,762		
合　　計	作業能力：1.00組			5,512.00	5,512		

番号：3-16
名称：ｶﾞｽｺｯｸ　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.021	26,600.00	558		
諸経費		%	47.00	558.00	262		
合　　計	作業能力：1.00個			820.00	820		

番号：3-17
名称：ｶﾞｽ警報器　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電工		人	0.016	27,200.00	435		
諸経費		%	47.00	435.00	204		
合　　計	作業能力：1.00個			639.00	639		

番号：3-18
名称：外壁貫通形ｶﾞｽ給湯器　　台（1台）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.507	26,600.00	13,486		
諸経費		%	47.00	13,486.00	6,338		
合　　計	作業能力：1.00台			19,824.00	19,824		

番号：3-19
名称：ｶﾞｽ湯沸器　　台（1台）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.249	26,600.00	6,623		
諸経費		%	47.00	6,623.00	3,112		
合　　計	作業能力：1.00台			9,735.00	9,735		

番号：3-20
名称：冷媒用断熱材付被覆銅管　　液管：φ9.52mm　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.018	26,600.00	478		
諸経費		%	47.00	478.00	224		
合　　計	作業能力：1.00m			702.00	702		

番号：3-21
名称：冷媒用断熱材付被覆銅管　　液管：φ6.35mm　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0132	26,600.00	351		
諸経費		%	47.00	351.00	164		
合　　計	作業能力：1.00m			515.00	515		

番号：3-22
名称：冷媒用断熱材付被覆銅管　　ガス管：φ15.88mm　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.027	26,600.00	718		
諸経費		%	47.00	718.00	337		
合　　計	作業能力：1.00m			1,055.00	1,055		

番号：3-23
名称：冷媒用断熱材付被覆銅管　　ｶﾞｽ管：φ12.7mm　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0222	26,600.00	590		
諸経費		%	47.00	590.00	277		
合　　計	作業能力：1.00m			867.00	867		

番号：3-24
名称：ﾄﾞﾚﾝ管　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管〈VP〉屋内一般　25A　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0222	26,600.00	590		
諸経費		%	47.00	590.00	277		
合　　計	作業能力：1.00m			867.00	867		

番号：3-25
名称：ﾄﾞﾚﾝ管　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管〈VP〉屋内一般　16A　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0138	26,600.00	367		
諸経費		%	47.00	367.00	172		
合　　計	作業能力：1.00m			539.00	539		

番号：3-26
名称：化粧ﾀﾞｸﾄｹｰｽ（樹脂製）　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
保温工		人	0.0087	28,400.00	247		
諸経費		%	47.00	247.00	116		
合　　計	作業能力：1.00m			363.00	363		

番号：3-27
名称：冷媒ﾌﾛﾝ回収費　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
冷媒ﾌﾟﾛﾝ回収工事	12.5/14Kw	式	1.00	56,500.00	56,500		
合　　計	作業能力：1.00式			56,500.00	56,500		

番号：3-28
名称：ルームエアコンリサイクル処分費　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
家電ﾘｻｲｸﾙ費	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　ｼｬｰﾌﾟ製	台	1.00	900.00	900.00		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　　計	作業能力：1.00式			2,709.00	2,709		

番号：3-29
名称：硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） 地中配管　20A　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.021	26,600.00	558		
諸経費		%	47.00	558.00	262		
合　　計	作業能力：1.00m			820.00	820		

番号：3-30
名称：硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） 屋内一般　20A　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.03	26,600.00	798		
諸経費		%	47.00	798.00	375		
合　　計	作業能力：1.00m			1,173.00	1,173		

番号：3-31
名称：水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ1種二層管（PP）　屋外配管　20A　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0123	26,600.00	327		
諸経費		%	47.00	327.00	153		
合　　計	作業能力：1.00m			480.00	480		

番号：3-32
名称：水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　地中配管　20A　再使用なし　　m（1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0129	26,600.00	343		
諸経費		%	47.00	343.00	161		
合　　計	作業能力：1.00m			504.00	504		

番号：3-33
名称：仕切弁　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.024	26,600.00	638		
諸経費		%	47.00	638.00	299		
合　　計	作業能力：1.00個			937.00	937		

番号：3-34
名称：散水栓　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.105	26,600.00	2,793		
諸経費		%	47.00	2,793.00	1,312		
合　　計	作業能力：1.00個			4,105.00	4,105		

番号：3-35
名称：水栓柱　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.06	26,600.00	1,596		
諸経費		%	47.00	1,596.00	750		
合　　計	作業能力：1.00個			2,346.00	2,346		

番号：3-36
名称：量水器ﾎﾞｯｸｽ　　組（1組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工	量水器撤去	人	0.072	26,600.00	1,915		
配管工	量水器ﾎﾞｯｸｽ撤去	人	0.069	26,600.00	1,835		
配管工	逆止弁撤去	人	0.048	26,600.00	1,276		
諸経費		%	47.00	5,026.00	2,362		
合　　計	作業能力：1.00組			7,388.00	7,388		

番号：3-37
名称：ｱﾝｸﾞﾙ止水栓　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.021	26,600.00	558		
諸経費		%	47.00	558.00	262		
合　　計	作業能力：1.00個			820.00	820		

番号：3-38
名称：既設配管閉塞工　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾗｸﾞ	20A	個	1.00	304.00	304		
配管工		人	0.13	26,600.00	3,458		
諸経費		%	47.00	3,762.00	1,768		
合　　計	作業能力：1.00カ所			5,530.00	5,530		

番号：3-39
名称：土工事　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削	根切り　人力掘削　深さ1m未満	ｍ３	10.00	7,990.00	79,900		
埋戻し	人力	ｍ３	10.00	3,640.00	36,400		
山砂	再生砂	ｍ３	1.00	2,450.00	2,450		
合　　計	作業能力：1.00式			118,750.00	118,750		

番号：3-40
名称：排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管[VP]　　地中配管　100A　　再使用無し　　ｍ（1ｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0516	26,600.00	1,372		
諸経費		%	47.00	1,372.00	644		
合　　計	作業能力：1.00m			2,016.00	2,016		

番号：3-41
名称：排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管[VP]　地中配管　75A　再使用無し　m（1m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0399	26,600.00	1,061		
諸経費		%	47.00	1,061.00	498		
合　計	作業能力：1.00m			1,559.00	1,559		

番号：3-42
名称：排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管[VP]　地中配管　50A　再使用無し　m（1m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.027	26,600.00	718		
諸経費		%	47.00	718.00	337		
合　計	作業能力：1.00m			1,055.00	1,055		

番号：3-43
名称：排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管[VP]　地中配管　40A　再使用無し　m（1m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0213	26,600.00	566		
諸経費		%	47.00	566.00	266		
合　計	作業能力：1.00m			832.00	832		

番号：3-44
名称：床上掃除口金具　個（1個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.069	26,600.00	1,835		
諸経費		%	47.00	1,835.00	862		
合　計	作業能力：1.00個			2,697.00	2,697		

番号：3-45
名称：床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.078	26,600.00	2,074		
諸経費		%	47.00	2,074.00	974		
合　　計	作業能力：1.00個			3,048.00	3,048		

番号：3-46
名称：洗濯用排水金具　　個（1個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.078	26,600.00	2,074		
諸経費		%	47.00	2,074.00	974		
合　　計	作業能力：1.00個			3,048.00	3,048		

番号：3-47
名称：ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.027	26,600.00	718		
諸経費		%	47.00	718.00	337		
合　　計	作業能力：1.00カ所			1,055.00	1,055		

番号：3-48
名称：雨水溜桝　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.027	26,600.00	718		
諸経費		%	47.00	718.00	337		
合　　計	作業能力：1.00カ所			1,055.00	1,055		

番号：3-49
名称：既設配管閉塞工　　カ所（1カ所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｷｬｯﾌﾟ	TS　100A	個	1.00	1,240.00	1,240		
配管工		人	0.18	26,600.00	4,788		
諸経費		%	47.00	6,028.00	2,833		
合　　計	作業能力：1.00カ所			8,861.00	8,861		

番号：3-50
名称：土工事　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削	根切り　人力掘削　深さ1m未満	ｍ３	6.00	7,990.00	47,940		
埋戻し	人力	ｍ３	6.00	3,640.00	21,840		
山砂	再生砂	ｍ３	2.00	2,450.00	4,900		
合　　計	作業能力：1.00式			74,680.00	74,680		

番号：3-51
名称：配管用炭素鋼鋼管[SGP白]　　ｍ（1ｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.03	26,600.00	798		
諸経費		%	47.00	798.00	375		
合　　計	作業能力：1.00m			1,173.00	1,173		

番号：3-52
名称：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管[PLP]　　地中配管　　80A　　再使用無し　　ｍ（1ｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
配管工		人	0.0645	26,600.00	1,715		
諸経費		%	47.00	1,715.00	806		
合　　計	作業能力：1.00m			2,521.00	2,521		

番号：3-53
名称：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管[PLP]　地中配管　20A　再使用無し　　ｍ（1m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.021	26,600.00	558		
諸経費		%	47.00	558.00	262		
合　計	作業能力：1.00m			820.00	820		

番号：3-54
名称：ｶﾞｽ用埋設仕切弁　　組（1組）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.102	26,600.00	2,713		
特殊作業員		人	0.410	26,300.00	10,783		
普通作業員		人	0.110	21,000.00	2,310		
合　計	作業能力：1.00組			15,806.00	15,806		

番号：3-55
名称：ｶﾞﾊﾞﾅｰ装置　　台（1台）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｶﾞﾊﾞﾅｰ撤去工事		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00台			120,000.00	120,000		

番号：3-56
名称：土工事　　式（1式）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	根切り　人力掘削　深さ1m未満	ｍ３	1.00	7,990.00	7,990		
埋戻し	人力	ｍ３	1.00	3,640.00	3,640		
山砂	再生砂	ｍ３	1.00	2,450.00	2,450		
合　計	作業能力：1.00式			14,080.00	14,080		

番号：3-57
名称：発生材運搬　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：3-58
名称：発生材運搬　　ｶﾞﾗｽ・陶器類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：3-59
名称：発生材運搬　　金属くず類　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10ｔ積み級	日	0.027	67,034.00	1,809		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,809.00	1,809		

番号：3-60
名称：発生材処分　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　ｔ（1ｔ）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		t	1.00	50,000.00	50,000		
合　計	作業能力：1.00ｔ			50,000.00	50,000		

番号：3-61
名称：発生材処分　　ｶﾞﾗｽ・陶器類　　ｔ（1ｔ）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		t	1.00	40,000.00	40,000		
合　計	作業能力：1.00ｔ			40,000.00	40,000		

番号：3-62
名称：発生材処分　　金属くず類　　t （1ｔ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費		t	1.00	20,000.00	20,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			20,000.00	20,000		