

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 大分港海岸

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	95,724,253	
堤防・防潮堤・護岸	1式	95,724,253	
構造物撤去工	1式	48,668	
取壊し工	1式	48,668	構造物取壊し 4.00m ³ 、コンクリート殻運搬 4.00m ³ 、コンクリート殻処分費 9.00 t
基礎工 [鋼管杭式]	1式	94,969,895	
鋼管杭工	1式	94,731,425	鋼杭材料 1.00式、鋼杭荷卸し 16.00本、鋼管杭打設 8.00本、反力鋼管杭打設 4.00本、反力鋼管杭引抜 4.00本、鋼杭切断 15.00m、施工機械組立解体 4.00回、汚泥吸排車運搬 30.00m ³ 、排泥処分費 4.00 t、ガス切断 29.00m、スクラップ材積込・運搬 1.00式
土工	1式	238,470	積込(ルーズ)(1) 50.00m ³ 、土砂等運搬 50.00m ³ 、積込(ルーズ)(2) 50.00m ³ 、タンパ締固め 45.00m ³
仮設工	1式	588,568	
安全対策	1式	588,568	交通誘導整理 1.00式
雑工	1式	117,122	
仮盛土	1式	117,122	盛土材料費 59.00m ³ 、路体(築堤)盛土 47.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	95,724,253	
間接工事費	1式	45,217,872	
共通仮設費(計)	1式	17,801,422	
共通仮設費(積上)	1式	8,535,762	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,395,016	
現場環境改善費	1式	870,644	
現場管理費	1式	27,416,450	
工事原価	1式	140,942,125	
一般管理費等	1式	23,040,299	
契約保証費	1式	56,376	
スクラップ	1式	108,800	
工事価格	1式	163,930,000	
予定工事価格	1式	163,930,000	