

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 佐伯港

件名 令和6年度佐伯港（女島地区）岸壁（-10m）（改良）地盤改良外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	108,001,756	
岸壁(-10m)(改良)	1式	108,001,756	
上部工	1式	59,325,705	
床版製作工	1式	58,673,760	プレキャスト床版製作 1.00式、プレキャスト床版仮置き 48.00個
土留め嵩上げ工	1式	651,945	支保組立組外(重力式) 21.00m、コンクリートはつり 21.00m ² 、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 39.00孔、樹脂系アンカー 39.00本、差し筋材料費(1) 23.00kg、差し筋材料費(2) 2.00kg、鋼製型枠組立組外(重力式) 25.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 1.00m ² 、伸縮目地 1.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 7.00m ³
舗装工	1式	2,669,450	
アスファルト舗装工	1式	2,669,450	路床整地転圧 725.00m ² 、路盤材敷均し転圧 725.00m ² 、路盤材敷均し転圧 725.00m ² 、機械舗設(小規模) 725.00m ² 、プライムコート 725.00m ²
土工	1式	1,939,546	
作業土工	1式	1,939,546	土砂掘削 74.00m ³ 、土砂等運搬 74.00m ³ 、路盤掘削 212.00m ³ 、土砂等運搬 212.00m ³ 、積込(ルーズ) 286.00m ³ 、土砂等運搬 286.00m ³ 、購入土 361.00m ³ 、路体(築堤)盛土 588.00m ³ 、床掘り 38.00m ³ 、土砂等運搬 38.00m ³ 、積込(ルーズ) 31.00m ³ 、土砂等運搬 31.00m ³ 、埋戻し 28.00m ³
構造物撤去工	1式	781,860	
舗装版撤去工	1式	657,335	舗装版切断 54.00m、舗装版破砕 705.00m ² 、殻運搬 71.00m ³ 、処分費 167.00t
配管・配線撤去工	1式	67,700	波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去 25.00m、ケーブル及び電線配線撤去 25.00m、給水管撤去 25.00m
縁金物撤去工	1式	56,825	縁金物撤去 25.00m
地盤改良工	1式	43,075,400	
中層混合処理工	1式	43,075,400	中層混合処理工 7,400.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
配管・配線工	1式	209,795	
配管・配線工	1式	138,970	保護砂材料費 10.00m ³ 、保護砂埋戻し 10.00m ³ 、埋設シート敷設(1) 25.00m、埋設シート材料費 1.00巻、埋設シート敷設(2) 25.00m、波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 25.00m、ケーブル及び電線配線復旧 25.00m
給水管復旧工	1式	70,825	給水管復旧 25.00m
調査費	1式	2,437,043	
土質調査業務	1式	2,437,043	
直接調査	1式	1,474,920	
事前調査	1式	505,520	陸上ボーリング 12.60m、乱れの少ない試料採取 3.00本、物理試験 1.00式、化学試験 1.00式、室内配合試験 1.00式、六価クロム溶出試験(事前) 1.00式
事後調査(チェックボーリング)	1式	969,400	陸上ボーリング 25.50m、乱れの少ない試料採取 6.00本、力学試験 1.00式、タンクリーチング試験 1.00式、六価クロム溶出試験(事後) 1.00式
間接調査	1式	962,123	
事前調査	1式	523,370	調査準備 1.00式、足場仮設 1.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式
事後調査(チェックボーリング)	1式	428,700	足場仮設 2.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式
施工管理	1式	10,053	施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	108,001,756	
間接工事費	1式	41,369,692	
共通仮設費(計)	1式	12,216,714	
共通仮設費(積上)	1式	4,690,856	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,858,111	
現場環境改善費	1式	667,747	
現場管理費	1式	29,152,978	
工事原価	1式	149,371,448	
一般管理費等	1式	24,238,804	
契約保証費	1式	59,748	
工事価格	1式	173,670,000	
直接調査費	1式	1,474,920	
間接調査費	1式	962,123	事前調査、事後調査(チェックボーリング)、施工管理
諸経費	1式	1,822,957	
一般調査業務費	1式	4,260,000	
調査業務費	1式	4,260,000	
合併予定工事価格	1式	177,930,000	