

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 大分港海岸

件名 令和7年度大分港海岸（津留地区）護岸（改良）工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
護岸(改良)	1式	116,858,722	
上部工	1式	20,033,662	
上部被覆コンクリート工	1式	15,730,136	素地調整 549.00m ² 、ルーフィング敷設 36.00m ² 、スタッドジベル溶接 168.00本、差筋材料費 10.00k g、型枠 10.00m ² 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 29.00m ² 、プレキャスト型枠設置(1) 257.00m ² 、プレキャスト型枠設置(2) 131.00m ² 、足場(キャットウォーク)設置・撤去 252.00m、伸縮目地 15.00m ² 、均しコンクリート打設(ミキサー車) 4.00m ³ 、調整コンクリート打設(ミキサー車) 5.00m ³ 、上部被覆コンクリート打設(ポンプ車) 109.00m ³
天端被覆コンクリート工	1式	3,239,492	中詰材材料費 296.00m ³ 、中詰材積込(ル-ｽﾞ) 296.00m ³ 、小型不整地運搬車運転 296.00m ³ 、中詰材埋戻し 296.00m ³ 、ルーフィング敷設 153.00m ² 、型枠 6.00m ² 、伸縮目地 26.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 31.00m ³ 、鉄網材料費 139.00m ²
水叩きコンクリート工	1式	1,064,034	ルーフィング敷設 151.00m ² 、型枠 17.00m ² 、伸縮目地 17.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 33.00m ³ 、鉄網材料費 136.00m ²
構造物撤去工	1式	669,693	
撤去工	1式	206,168	構造物取壊し 16.00m ³ 、コンクリート殻運搬 16.00m ³ 、コンクリート殻処分費 37.00 t
土工	1式	463,525	床掘り 60.00m ³ 、積込(ル-ｽﾞ) 34.00m ³ 、土砂等運搬 34.00m ³ 、埋戻し 84.00m ³
基礎工[鋼管杭式]	1式	72,300,143	
鋼管杭工	1式	72,108,510	鋼管杭材料 1.00式、鋼杭荷卸し 12.00本、鋼管杭打設 4.00本、反力鋼管杭打設 4.00本、反力鋼管杭引抜 4.00本、鋼管杭切断 7.00m、施工機械組立解体 3.00回、スクラップ材積込・運搬 0.80 t
土工	1式	191,633	積込(ル-ｽﾞ) 25.00m ³ 、土砂等運搬 25.00m ³ 、埋戻し 25.00m ³ 、タンバ締固め 23.00m ³
本体工[鋼矢板式]	1式	22,142,324	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分港海岸（津留地区）護岸（改良）工事

名称	数量	金額	内訳
本体工	1式	22,142,324	オ一ガ掘削 80.00本、鋼矢板材料 1.00式、鋼矢板荷卸 34.00枚・本、鋼矢板打設（1） 4.00枚、鋼矢板打設（2） 2.00枚、鋼矢板打設（3） 16.00枚、鋼矢板打設（4） 5.00枚、圧入引抜機据付 4.00回、圧入引抜機解体 4.00回
雑工	1式	536,086	
撤去工	1式	409,738	掘削 58.00m 3、土砂等運搬 58.00m 3、暗渠排水管撤去 16.00m、暗渠排水管据付 14.00m
大型土のう工	1式	71,573	積込（ルース） 8.00m 3、土砂等運搬 8.00m 3、大型土のう製作 8.00袋、大型土のう設置 8.00袋
仮盛土工	1式	54,775	盛土材料費 25.00m 3、路体（築堤）盛土 25.00m 3
仮設工	1式	1,176,814	
安全対策	1式	1,176,814	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	116,858,722	
間接工事費	1式	57,484,017	
共通仮設費(計)	1式	23,638,288	
共通仮設費(積上)	1式	12,782,417	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,897,933	
現場環境改善費	1式	957,938	
現場管理費	1式	33,845,729	
工事原価	1式	174,342,739	
一般管理費等	1式	27,712,604	
契約保証費	1式	69,737	
スクラップ	1式	25,080	
工事価格	1式	202,100,000	
予定工事価格	1式	202,100,000	