

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 大分港海岸

件名 令和7年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	121,424,585	
護岸(改良)			
	1式	121,424,585	
本土工			
	1式	2,297,064	
本土工			鋼矢板材料 1.00式、鋼矢板荷卸 4.00枚・本、鋼矢板打設 4.00枚・本
	1式	2,297,064	
上部工			
	1式	117,505,565	
上部被覆コンクリート工			素地調整 2,979.00m ² 、ルーフィング敷設 217.00m ² 、スタッドジベル溶接 1,002.00本、差筋材料費 75.00k ^g 、鉄筋加工組立 1,551.00k ^g 、現場溶接 38.00m、型枠 55.00m ² 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 316.00m ² 、プレキャスト型枠設置(1) 1,031.00m ² 、プレキャスト型枠設置(2) 892.00m ² 、足場(キャットウォーク)設置・撤去 1,292.00m、鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) 200.00m ² 、伸縮目地 82.00m ² 、均しコンクリート打設(ポンプ車)(1) 5.00m ³ 、均しコンクリート打設(ポンプ車)(2) 18.00m ³ 、調整コンクリート打設(ポンプ車)(1) 5.00m ³ 、調整コンクリート打設(ポンプ車)(2) 12.00m ³ 、上部被覆コンクリート打設(ポンプ車) 538.00m ³
天端被覆コンクリート工			中詰材材料費 3,062.00m ³ 、中詰材積込(ルーズ) 3,062.00m ³ 、小型不整地運搬車運転 3,062.00m ³ 、中詰材埋戻し 3,062.00m ³ 、ルーフィング敷設 1,549.00m ² 、型枠 59.00m ² 、伸縮目地 180.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 312.00m ³ 、鉄網材料費 1,444.00m ²
	1式	33,063,762	
水叩きコンクリート工			ルーフィング敷設 392.00m ² 、型枠 43.00m ² 、伸縮目地 46.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 84.00m ³ 、鉄網材料費 351.00m ² 、型枠 8.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 0.80m ³ 、床掘り 3.00m ³ 、埋戻し 2.00m ³ 、土砂等運搬 0.70m ³
	1式	2,824,415	
雑工			
	1式	529,200	
仮排水			掘削 140.00m ³ 、土砂等運搬 140.00m ³
	1式	529,200	
仮設工			
	1式	1,092,756	
安全対策			交通誘導整理 1.00式
	1式	1,092,756	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	121,424,585	
間接工事費	1式	43,448,062	
共通仮設費(計)	1式	11,291,061	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,199,665	
現場環境改善費	1式	971,396	
現場管理費	1式	32,157,001	
工事原価	1式	164,872,647	
一般管理費等	1式	26,411,404	
契約保証費	1式	65,949	
工事価格	1式	191,350,000	
予定工事価格	1式	191,350,000	