

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 別府港

件名 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	105,759,388	
岸壁	1式	105,759,388	
仮設工	1式	8,281,310	
ケーソン製作函台	1式	8,281,310	整地転圧 4,348.00m ² 、路盤材敷均し転圧 4,348.00m ² 、型枠 35.00m ² 、伸縮目地 8.00m ² 、 コンクリート打設 204.00m ³
本体工 [ケーソン式]	1式	97,478,078	
ケーソン製作工	1式	96,598,891	ルーフィング敷設 513.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,770.00m ² 、内足場架払 1,259.00m ² 、 鉄筋加工組立(1) 39,008.00kg、鉄筋加工組立(2) 18,412.00kg、鉄筋加工組立(3) 46,212.00kg、 鉄筋加工組立(4) 23,968.00kg、吊鉄筋材料費 32.00本、吊鉄筋組立 3,014.00kg、曳航筋材料費 8.00本、 曳航筋組立 36.00kg、鋼製型枠組立組外 4,879.00m ² 、コンクリート打設 1,130.00m ³
中詰工	1式	879,187	バラスト材料費 112.00m ³ 、バラスト投入 112.00m ³ 、バラスト均し 305.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	105,759,388	
間接工事費	1式	35,439,510	
共通仮設費(計)	1式	7,571,456	
共通仮設費(積上)	1式	168,300	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,747,448	
現場環境改善費	1式	655,708	
現場管理費	1式	27,868,054	
工事原価	1式	141,198,898	
一般管理費等	1式	23,084,623	
契約保証費	1式	56,479	
工事価格	1式	164,340,000	
予定工事価格	1式	164,340,000	