

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 大分港

件名 令和7年度大分港(大在西地区)中防波堤ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分港(大在西地区)中防波堤ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	127,577,395	
防波堤	1式	127,577,395	
仮設工	1式	1,940,814	
仮設工	1式	1,940,814	路床整地転圧 2,547.00m ² 、路盤材敷均し転圧 2,547.00m ²
本体工 [ケーソン式]	1式	125,636,581	
ケーソン製作工	1式	125,636,581	ルーフィング敷設 536.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,865.00m ² 、内足場架払 1,430.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 62,720.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 40,656.00k ^g 、鉄筋加工組立(3) 37,764.00k ^g 、鉄筋加工組立(4) 8,092.00k ^g 、吊鉄筋材料費 96.00本、吊鉄筋組立 4,360.00k ^g 、曳航筋材料費 8.00本、曳航筋組立 56.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 5,972.00m ² 、コンクリート打設 1,373.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度大分港(大在西地区)中防波堤ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	127,577,395	
間接工事費	1式	41,773,384	
共通仮設費(計)	1式	8,830,804	
共通仮設費(積上)	1式	168,300	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,922,556	
現場環境改善費	1式	739,948	
現場管理費	1式	32,942,580	
工事原価	1式	169,350,779	
一般管理費等	1式	27,021,481	
契約保証費	1式	67,740	
工事価格	1式	196,440,000	
予定工事価格	1式	196,440,000	