

## 契約の内容

契約年月日	令和6年10月23日
契約業者名	(株)佐伯建設
契約業者の住所	大分県大分市中島西三丁目5番1号
工事の名称	令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良外1件工事
工事場所	佐伯市東浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月23日
工期(至)	令和7年3月28日
契約金額	178,750,000円(税込)

## 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事				
上部工				
床版製作・仮置き(1)	A1-1 4,700×2,200	枚	20	〈工場製作:J2-3,4〉
床版製作・仮置き(2)	A1-2 4,700×2,200	枚	20	
床版製作・仮置き(3)	A2-1 4,700×2,200	枚	2	
床版製作・仮置き(4)	A2-2 4,700×2,200	枚	2	
床版製作・仮置き(5)	A3-1 4,700×2,200	枚	2	
床版製作・仮置き(6)	A3-2 4,700×2,200	枚	2	
土留め嵩上げ	18-N-8-40	m	20	
舗装工				
不陸整正		m <sup>2</sup>	725	
下層路盤	t=12cm	m <sup>2</sup>	725	
上層路盤	t=10cm	m <sup>2</sup>	725	
表層	t=5cm	m <sup>2</sup>	725	

土工				
土砂掘削	配管部	m <sup>3</sup>	74	想定
路盤撤去	t=30mm	m <sup>2</sup>	211	流用
路体盛土		m <sup>2</sup>	588	
床掘	中層混合固化後	m <sup>2</sup>	38	
埋戻し	中層混合固化後	m <sup>2</sup>	28	
構造物撤去工				
舗装版切断	t=10mm	m	54	
舗装版撤去	t=10mm	m <sup>2</sup>	705	
地中埋設配管配線	FEP30	m	25	流用(想定)
給水管	HPPE φ 100	m	25	流用(想定)
緑金物		m	25	
地盤改良工				
中層混合処理工	WILL工法 (スラリー振動攪拌工法) 改良深度12.7m 改良幅29.0m	m <sup>2</sup>	7,400	
配管・配線工				
地中埋設配管配線	FEP30	m	25	流用材(想定) 内流用材25m
給水管	HPPE φ 100	m	25	流用材(想定) 内流用材25m
調査工				
事前調査				
陸上ホーリング	φ 86mm 砂・砂質土	m	12.55	表-1参照
乱れの少ない試料採取		本	3	
土質試験		式	1	表-2参照
室内配合試験		式	1	表-3参照
六価クロム溶出試験		式	1	
チェックホーリング				
陸上ホーリング	φ 86mm 改良土	m	25.52	表-4参照
乱れの少ない試料採取		本	18	
力学試験	一軸圧縮試験	式	1	
六価クロム溶出試験		式	1	
タンクリーチング試験		式	1	