

契約の内容

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 契 約 年 月 日     | 令和7年6月6日                 |
| 契 約 業 者 名     | (株)平和建設                  |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 大分県大分市大字久原796番地の1        |
| 工 事 の 名 称     | 令和7年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事 |
| 工 事 場 所       | 大分県大分市西ノ洲                |
| 工 事 種 別       | 港湾土木工事                   |
| 工 事 概 要       | 別紙のとおり                   |
| 工 期 ( 自 )     | 令和7年6月6日                 |
| 工 期 ( 至 )     | 令和8年3月19日                |
| 契 約 金 額       | 214,500,000円(税込)         |

(別紙)

工事内容

| 工 種 名 称     | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数量 | 摘 要 |
|-------------|-----------------------------|----|----|-----|
| 護岸 (改良)     |                             |    |    |     |
| [C工区]       |                             |    |    |     |
| 上部工         |                             |    |    |     |
| 上部被覆コンクリート  | 18N-12-20 (25)              | m  | 50 |     |
| 天端被覆コンクリート  | 18N-12-20 (25)              | m  | 50 |     |
| 水叩きコンクリート   | 18N-12-20 (25)              | m  | 50 |     |
| 土工用水砕スラグ    |                             | m  | 63 |     |
| 雑工          |                             |    |    |     |
| 仮排水撤去       | フィルター材                      | m  | 50 |     |
| 既設無孔管撤去     | 無孔管 φ 500                   | m  | 15 |     |
| [D工区]       |                             |    |    |     |
| 構造物撤去工      |                             |    |    |     |
| 既設排水溝撤去 (1) |                             | m  | 13 |     |
| 既設排水溝撤去 (2) | 一部撤去                        | m  | 1  |     |
| 基礎工 [鋼管杭式]  |                             |    |    |     |
| 鋼管杭打設       | Φ 1, 200×22t (15t) L=32. 6m | 本  | 4  |     |
| 鋼管杭切断       | Φ 1, 200×15t                | 本  | 2  |     |
| 本体工         |                             |    |    |     |
| 先行掘削        | φ 600、L=5. 0m               | m  | 32 |     |
| 〈鋼矢板 (1)〉   |                             |    |    |     |
| 短尺鋼矢板       | SP-45H型、SYW390、L=15. 0m     | 枚  | 4  |     |
| 長尺鋼矢板       | SP-45H型、SYW390、L=34. 5m     | 枚  | 2  |     |
| 〈鋼矢板 (2)〉   |                             |    |    |     |
| 短尺鋼矢板       | SP-45H型、SYW295、L=14. 5m     | 枚  | 16 |     |
| 長尺鋼矢板       | SP-45H型、SYW295、L=27. 5m     | 枚  | 5  |     |
| 雑工          |                             |    |    |     |
| 仮排水撤去       | フィルター材                      | m  | 6  |     |
| 無孔管設置       | 無孔管 φ 500                   | m  | 13 |     |
| 大型土のう設置     |                             | 個  | 4  |     |
| 仮盛土         |                             | m  | 17 |     |