

# 予定価格の積算内訳書

令和3年度

港名 大分港

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	118,718,200	
護岸(改良)	1式	118,718,200	
上部工	1式	115,001,732	
上部被覆コンクリート	1式	88,172,129	素地調整 4,176.00m <sup>2</sup> 、路盤紙材料費 244.00m <sup>2</sup> 、スラットジヘル溶接 1,506.00本、差筋材料費 150.00kg、鉄筋加工組立 228.00kg、型枠製作・設置・撤去 69.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(鋼矢板式)(1) 268.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(鋼矢板式)(2) 30.00m <sup>2</sup> 、プレキャスト型枠設置(1) 2,258.00m <sup>2</sup> 、プレキャスト型枠設置(2) 449.00m <sup>2</sup> 、鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) 18.00m <sup>2</sup> 、足場(キャットウォーク)設置・撤去 1,674.00m、伸縮目地 181.00m <sup>2</sup> 、均しコンクリート打設(ミキサー車) 28.00m <sup>3</sup> 、調整コンクリート打設(ホップ車) 69.00m <sup>3</sup> 、上部被覆コンクリート打設(ホップ車) 758.00m <sup>3</sup> 、上部被覆コンクリート調整部打設(ホップ車) 11.00m <sup>3</sup>
天端被覆コンクリート	1式	21,992,622	中詰め材料費 2,341.00m <sup>3</sup> 、積込(ルース) 2,341.00m <sup>3</sup> 、小型不整地運搬車運転 2,341.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 2,341.00m <sup>3</sup> 、路盤紙材料費 1,231.00m <sup>2</sup> 、型枠製作・設置・撤去 47.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 182.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(ホップ車) 249.00m <sup>3</sup> 、鉄網材料費 1,133.00m <sup>2</sup>
水叩きコンクリート	1式	4,836,981	路盤紙材料費 852.00m <sup>2</sup> 、型枠製作・設置・撤去 95.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 99.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(ホップ車) 183.00m <sup>3</sup> 、鉄網材料費 763.00m <sup>2</sup>
排水工	1式	1,322,881	
排水溝復旧	1式	1,322,881	掘削 265.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 49.00m <sup>3</sup> 、型枠工 7.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 3.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設工 32.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 1,232.00kg
雑工	1式	773,125	
仮排水	1式	773,125	掘削 284.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 284.00m <sup>3</sup> 、暗渠排水撤去 129.00m、廃管運搬 6.00回、廃管処分費 1,419.00kg
仮設工	1式	1,620,462	
安全対策	1式	1,620,462	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	118,718,200	
間接工事費	1式	39,509,111	
共通仮設費(計)	1式	10,541,919	
共通仮設費(率)	1式	9,829,866	
現場環境改善費	1式	712,053	
現場管理費	1式	28,967,192	
工事原価	1式	158,227,311	
一般管理費等	1式	22,919,399	
契約保証費	1式	63,290	
工事価格	1式	181,210,000	
予定工事価格	1式	181,210,000	