

予定価格の積算内訳書

令和3年度

港名 大分港

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
護岸(改良)	1式	113,120,108	
上部工			
上部被覆コンクリート	1式	85,906,406	素地調整 3,942.00m ² 、路盤紙材料費 250.00m ² 、スラットジベル溶接 1,536.00本、差筋材料費 154.00kg、型枠製作・設置・撤去 70.00m ² 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 192.00m ² 、フレキシブル型枠設置(1) 1,763.00m ² 、フレキシブル型枠設置(2) 899.00m ² 、足場(キャットウォーク)設置・撤去 1,728.00m、伸縮目地 186.00m ² 、均しコンクリート打設(ミキサー車) 29.00m ³ 、調整コンクリート打設(ポンプ車) 42.00m ³ 、上部被覆コンクリート打設(ポンプ車) 746.00m ³
天端被覆コンクリート	1式	19,235,692	中詰め材料費 2,045.00m ³ 、積込(ルース) 2,045.00m ³ 、小型不整地運搬車運転 2,045.00m ³ 、埋戻し 2,045.00m ³ 、路盤紙材料費 1,071.00m ² 、型枠製作・設置・撤去 40.00m ² 、伸縮目地 178.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 217.00m ³ 、鉄網材料費 978.00m ²
水叩きコンクリート	1式	5,777,263	路盤紙材料費 1,023.00m ² 、型枠製作・設置・撤去 110.00m ² 、伸縮目地 115.00m ² 、コンクリート打設(ポンプ車) 220.00m ³ 、鉄網材料費 919.00m ²
雑工	1式	918,367	
仮排水	1式	918,367	掘削 362.00m ³ 、土砂等運搬 362.00m ³ 、暗渠排水撤去 21.00m、廃管運搬 1.00回、廃管処分費 231.00kg
仮設工			
安全対策	1式	1,282,380	交通誘導整理 1.00式
	1式	1,282,380	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	113,120,108	
間接工事費	1式	37,868,035	
共通仮設費(計)	1式	10,135,519	
共通仮設費(率)	1式	9,445,529	
現場環境改善費	1式	689,990	
現場管理費	1式	27,732,516	
工事原価	1式	150,988,143	
一般管理費等	1式	22,041,462	
契約保証費	1式	60,395	
工事価格	1式	173,090,000	
予定工事価格	1式	173,090,000	