

積 算 書

令和4年度

令和4年度大分空港道路駐車場工事

九州地方整備局

港 名 大分空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 18-14-22-027

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					50,879,655	
道路駐車場（工区①）					16,255,779	
構造物撤去工					663,057	
構造物取壊し					30,276	
小型重量式擁壁					30,276	
1 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m 3	4.00	7,569.00	30,276	
舗装版取壊し					195,600	
アスファルト舗装					195,600	
2 アスファルト舗装版切断	t=5cm	m	212.00	539.6	114,395	
3 アスファルト舗装版破碎		m 2	476.00	170.6	81,205	
防護柵撤去					24,382	
防護柵					24,382	
4 立入防止柵	H=1200	m	31.00	693.00	21,483	
5 横断防止柵	H=800	m	2.00	693.00	1,386	
6 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m 3	0.20	7,569.00	1,513	
排水構造物撤去					105,966	
L型側溝	B500				52,983	
7 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m 3	7.00	7,569.00	52,983	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

U型側溝	B300×H250				52,983	
8 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	7.00	7,569.00	52,983	
縁石撤去					71,905	
歩車道境界ブロック					37,845	
9 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	5.00	7,569.00	37,845	
地先境界ブロック					15,138	
10 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	2.00	7,569.00	15,138	
縁石ブロック					3,784	
11 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	0.50	7,569.00	3,784	
雑割石					15,138	
12 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	2.00	7,569.00	15,138	
樹木撤去					26,532	
植樹					26,532	
13 樹木撤去①	低木（樹高60cm未満）	本	40.00	291.00	11,640	
14 樹木撤去②	中木（樹高100cm以上200cm未満）	本	2.00	1,686.00	3,372	
15 樹木撤去③	高木（幹周30cm未満）	本	1.00	11,520.00	11,520	
撤去材運搬					69,096	
殻運搬					55,216	
16 殻運搬①			18.00	1,358	24,444	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

		m ³			
17 殻運搬②	コンクリート（無筋）構造物とりこわし		28.00	1,099	30,772
		m ³			13,880
鋼材運搬					
18 スクラップ材運搬			1.00	13,880	13,880
		回			
処分					139,300
処分費					139,300
19 処分費	再資源化施設		1.00	139,300.00	139,300
		式			
空港土工					2,919,169
掘削工					204,940
掘削					204,940
20 掘削①	片切		111.00	1,015	112,665
		m ³			
21 掘削②	オープンカット		288.00	320.4	92,275
		m ³			
路体盛土工					43,569
路体（築堤）盛土					43,569
22 路体（築堤）盛土			9.00	4,841	43,569
		m ³			
残土処理工					2,269,660
土砂等運搬					2,269,660
23 積込（ルース）			401.00	207	83,007
		m ³			
24 土砂等運搬			401.00	5,453	2,186,653
		m ³			

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

処分					401,000	
処分費					401,000	
25 処分費	再資源化施設	式	1.00	401,000.00	401,000	
舗装工					4,419,146	
アスファルト舗装工					4,286,676	
車道舗装A（モニュメント広場）	平均幅員3m以上				2,354,928	
26 下層路盤	t=15cm 再生クラッシャーラン	m ²	568.00	724	411,232	
27 上層路盤	t=30cm 粒度調整碎石	m ²	568.00	1,642	932,656	
28 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン（20）	m ²	568.00	1,780	1,011,040	
車道舗装A（第二駐車場）	平均幅員1.4m未満				5,829	
29 下層路盤	t=15cm 再生クラッシャーラン	m ²	1.00	1,022	1,022	
30 上層路盤	t=30cm 粒度調整碎石	m ²	1.00	2,222	2,222	
31 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン（20）	m ²	1.00	2,585	2,585	
車道舗装B（第二駐車場）	平均幅員1.4m未満				460,075	
32 下層路盤	t=10cm 再生クラッシャーラン	m ²	101.00	859.2	86,779	
33 上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石	m ²	101.00	1,111	112,211	
34 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン（20）	m ²	101.00	2,585	261,085	
車道舗装B（第二駐車場）	平均幅員3m以上				852,957	
35 下層路盤	t=10cm 再生クラッシャーラン		270.00	561.5	151,605	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

		m ²				
36 上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石		270.00	817.6	220,752	
37 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	270.00	1,780	480,600	
車道舗装D (第二駐車場)	平均幅員1.4m未満	m ²			72,380	
38 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)		28.00	2,585	72,380	
歩道舗装A (モニュメント広場)	平均幅員1.4m以上	m ²			192,327	
39 フィルター層	t=7cm 砂		58.00	858.8	49,810	
40 路盤	t=10cm 再生クラッシュラン	m ²	58.00	859.2	49,833	
41 透水性アスファルト舗装	t=4cm 開粒度アスコン (13)	m ²	58.00	1,598	92,684	
歩道舗装A (第二駐車場)	平均幅員1.4m以上	m ²			348,180	
42 フィルター層	t=7cm 砂		105.00	858.8	90,174	
43 路盤	t=10cm 再生クラッシュラン	m ²	105.00	859.2	90,216	
44 透水性アスファルト舗装	t=4cm 開粒度アスコン (13)	m ²	105.00	1,598	167,790	
タイル舗装工					132,470	
タイル舗装 (モニュメント広場)					132,470	
45 路盤	t=15cm 再生クラッシュラン		12.00	859.2	10,310	
46 基層	t=4cm 再生粗粒度アスコン (20)	m ²	12.00	2,126	25,512	
47 タイル設置		m ²	12.00	8,054.00	96,648	
小型水路工		m ²			3,183,922	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

作業土工					188,625	
床掘り					57,405	
48 床掘①	平均施工幅1m以上2m未満	m ³	57.00	272.8	15,549	
49 床掘②	小規模	m ³	14.00	1,906	26,684	
50 床掘③	現場制約有	m ³	2.00	7,586	15,172	
埋戻し					131,220	
51 埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	54.00	2,430	131,220	
開渠工及び側溝工					2,632,320	
自由勾配側溝					2,632,320	
52 自由勾配側溝	300×400	m	64.00	41,130.00	2,632,320	
管渠工					5,722	
硬質ポリ塩化ビニル管					5,722	
53 管渠材料費		式	1.00	5,722.00	5,722	
集水柵・マンホール工					357,255	
1号集水柵（C）	800×800×850				74,320	
54 現場打ち集水柵（本体）		箇所	1.00	44,050	44,050	
55 グレーチング蓋設置	600×600×65	枚	1.00	30,270.00	30,270	
2号集水柵（C）	800×800×850				74,320	
56 現場打ち集水柵（本体）			1.00	44,050	44,050	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

		箇所			
57 グレーチング蓋設置	600×600×65	枚	1.00	30,270.00	30,270
2号集水柵(D)	800×800×850				74,320
58 現場打ち集水柵(本体)		箇所	1.00	44,050	44,050
59 グレーチング蓋設置	600×600×65	枚	1.00	30,270.00	30,270
2号集水柵(E)	800×800×850				72,550
60 現場打ち集水柵(本体)		箇所	1.00	42,280	42,280
61 グレーチング蓋設置	600×600×65	枚	1.00	30,270.00	30,270
集水柵改修					61,745
62 構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工	m ³	0.20	28,080.00	5,616
63 現場打ち集水柵(本体)		箇所	1.00	33,430	33,430
64 グレーチング蓋撤去		枚	1.00	189.80	189
65 グレーチング蓋設置	500×501×55	枚	1.00	22,510.00	22,510
緑地工					5,286
植生工					5,286
種子吹付					2,776
66 種子吹付		m ²	37.00	75.05	2,776
植生マット					2,510
67 植生マット		m ²	1.00	2,510.00	2,510

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

道路付属施設工					5,065,199	
縁石工					2,020,300	
縁石ブロック					1,934,008	
68 歩車道境界ブロック (A)	B種 (片面R) 基礎砕石有り		171.00	7,692	1,315,332	
69 歩車道境界ブロック (A)	B種 (片面R) 基礎砕石無し	m	55.00	7,200	396,000	
70 歩車道境界ブロック (B)	C種 (片面R) 基礎砕石有り	m	18.00	8,324	149,832	
71 歩車道境界ブロック (E)	B種 (片面R・低ブロック) 基礎砕石有り	m	1.00	5,778	5,778	
72 歩車道境界ブロック (E)	B種 (片面R・低ブロック) 基礎砕石無し	m	2.00	5,287	10,574	
73 歩車道境界ブロック (F)	B種 (片面R) 基礎砕石無し	m	4.00	7,200	28,800	
74 歩車道境界ブロック (G)	B種 (片面R・切下げ) 基礎砕石無し	m	1.00	9,328	9,328	
75 歩車道境界ブロック (H)	C種 (両面R) 基礎砕石有り	m	2.00	9,182	18,364	
地先境界ブロック					29,232	
76 地先境界ブロック	120×120×600 基礎砕石有り	m	7.00	4,176	29,232	
タイヤ止めブロック					57,060	
77 タイヤ止めブロック	B120-L600-H120	個	10.00	5,706.00	57,060	
路側防護柵工					1,722,909	
防護柵					1,722,909	
78 立入防止柵設置		m	6.00	76,540.00	459,240	
79 横断防止柵設置			103.00	8,043.00	828,429	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

		m				
80 ラバーポール設置	H=800	本	18.00	24,180.00	435,240	
区画線工					988,640	
溶融式区画線					988,640	
81 区画線設置①	実線 白 15cm	m	2,010.00	288.00	578,880	
82 区画線設置②	ゼブラ 白 10cm	m	32.00	319.20	10,214	
83 区画線設置③	ゼブラ 白 45cm	m	19.00	728.10	13,833	
84 区画線設置④	矢印・記号・文字 白 15cm換算	m	89.00	656.40	58,419	
85 区画線消去		m	674.00	485.60	327,294	
道路付属物工					333,350	
視覚障害者誘導シート					333,350	
86 視覚障害者誘導シート		枚	113.00	2,950.00	333,350	
道路駐車場（工区②）					34,623,876	
構造物撤去工					3,714,279	
構造物取壊し					90,828	
剛性壁					90,828	
87 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	12.00	7,569.00	90,828	
舗装版取壊し					1,132,736	
アスファルト舗装					1,118,643	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

88 アスファルト舗装版切断	t=5cm		418.00	539.6	225,552
		m			
89 アスファルト舗装版破碎			5,235.00	170.6	893,091
		m ²			
コンクリート舗装					14,093
90 コンクリート舗装版切断	t=11cm		10.00	1,034	10,340
		m			
91 コンクリート舗装版破碎			22.00	170.6	3,753
		m ²			
防護柵撤去					309,388
防護柵					309,388
92 ガードパイプ	Gp-C-2B		42.00	2,404.00	100,968
		m			
93 横断防護柵	H=800		88.00	693.00	60,984
		m			
94 場周柵	H=1800		26.00	1,985.00	51,610
		m			
95 門扉			1.00	14,650.00	14,650
		基			
96 車止めポスト			16.00	1,289.00	20,624
		本			
97 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		8.00	7,569.00	60,552
		m ³			
標識撤去工					80,088
標識撤去					80,088
98 単柱式標識①	規制標識		1.00	19,890.00	19,890
		基			
99 単柱式標識②	指示・指示標識		1.00	19,890.00	19,890
		基			
100 片持式標識			1.00	25,170.00	25,170
		基			
101 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		2.00	7,569.00	15,138

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

		m ³				
排水構造物撤去						162,427
L型側溝	B500					30,276
102 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		4.00	7,569.00		30,276
ヒューム管	φ300 90° 基礎	m ³				451
103 構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工		0.03	15,040.00		451
可変側溝	B300×H300	m ³				45,414
104 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		6.00	7,569.00		45,414
集水枳		m ³				4,541
105 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		0.60	7,569.00		4,541
街渠枳		m ³				6,055
106 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		0.80	7,569.00		6,055
U型側溝		m ³				75,690
107 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		10.00	7,569.00		75,690
縁石撤去		m ³				221,770
歩車道境界ブロック						121,104
108 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		16.00	7,569.00		121,104
地先境界ブロック		m ³				1,513
109 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工		0.20	7,569.00		1,513
		m ³				

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

縁石ブロック					15,138
110 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	2.00	7,569.00	15,138
雑割石					83,259
111 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	11.00	7,569.00	83,259
コンクリートブロック					756
112 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	0.10	7,569.00	756
樹木撤去					242,460
植樹					242,460
113 樹木撤去①	低木（樹高60cm未満）	本	474.00	291.00	137,934
114 樹木撤去②	中木（樹高100cm以上200cm未満）	本	21.00	1,686.00	35,406
115 樹木撤去③	高木（幹周30cm未満）	本	6.00	11,520.00	69,120
撤去材運搬					459,732
殻運搬					429,532
116 殻運搬①	アスファルト舗装版+コンクリート舗装版	m ³	258.00	1,358	350,364
117 殻運搬②	コンクリート（無筋）構造物とりこわし	m ³	72.00	1,099	79,128
118 殻運搬③	コンクリート（有筋）構造物とりこわし	m ³	0.03	1,360	40
鋼材運搬					30,200
119 スクラップ材運搬		回	2.00	15,100	30,200
処分					1,014,850

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

処分費					1,014,850
120 処分費	再資源化施設	式	1.00	1,014,850.00	1,014,850
空港土工					7,431,396
掘削工					663,681
掘削					663,681
121 掘削①	片切	m ³	467.00	1,015	474,005
122 掘削②	オープンカット	m ³	592.00	320.4	189,676
路床盛土工					114,375
路床盛土					114,375
123 路床盛土①	2.5m未満	m ³	20.00	4,924	98,480
124 路床盛土②	4.0m以上	m ³	50.00	317.9	15,895
残土処理工					5,654,340
土砂等運搬					5,654,340
125 積込(ルース)		m ³	999.00	207	206,793
126 土砂等運搬		m ³	999.00	5,453	5,447,547
処分					999,000
処分費					999,000
127 処分費	再資源化施設	式	1.00	999,000.00	999,000

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

舗装工					12,233,780	
アスファルト舗装工					12,233,780	
車道舗装B (バス・タクシープール)	平均幅員1.4m未満				74,867	
128 下層路盤	t=10cm 再生クラッシャラン	m ²	38.00	859.2	32,649	
129 上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石	m ²	38.00	1,111	42,218	
車道舗装B (バス・タクシープール)	平均幅員3m以上				4,106,348	
130 下層路盤	t=10cm 再生クラッシャラン	m ²	1,279.00	561.5	718,158	
131 上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石	m ²	1,279.00	817.6	1,045,710	
132 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1,316.00	1,780	2,342,480	
車道舗装B (周回道路)	平均幅員1.4m未満				135,943	
133 下層路盤	t=10cm 再生クラッシャラン	m ²	69.00	859.2	59,284	
134 上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石	m ²	69.00	1,111	76,659	
車道舗装B (周回道路)	平均幅員3m以上				839,935	
135 下層路盤	t=10cm 再生クラッシャラン	m ²	227.00	561.5	127,460	
136 上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石	m ²	227.00	817.6	185,595	
137 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	296.00	1,780	526,880	
車道舗装C (バス待機場)	平均幅員1.4m未満				37,744	
138 下層路盤	t=15cm 再生クラッシャラン	m ²	8.00	1,022	8,176	
139 上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石		8.00	1,111	8,888	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

		m ²				
140 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)		8.00	2,585	20,680	
車道舗装C (バス待機場)	平均幅員3m以上	m ²			3,849,734	
141 下層路盤	t=15cm 再生クラッシャラン		1,159.00	724	839,116	
142 上層路盤	t=15cm 粒度調整砕石	m ²				
143 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)		1,159.00	1,780	2,063,020	
車道舗装D (バス・タクシープール)		m ²			997,903	
144 不陸整正	t=4.3cm		486.00	273.3	132,823	
145 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²				
車道舗装D (周回道路)			486.00	1,780	865,080	
146 不陸整正	t=8.3cm		631.00	386.6	243,944	
147 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²				
車道舗装E (バス待機場)	平均幅員1.4m未満		631.00	1,780	1,123,180	
148 路盤	t=15cm 再生クラッシャラン	m ²				
149 表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)		86.00	1,022	87,892	
歩道舗装A (バス・タクシープール)	平均幅員1.4m以上		86.00	2,585	222,310	
150 フィルター層	t=7cm 砂	m ²				
151 路盤	t=10cm 再生クラッシャラン		155.00	859.2	133,176	
152 透水性アスファルト舗装	t=4cm 開粒度アスコン (13)	m ²				
			155.00	1,598	247,690	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

小型水路工					3,836,364	
作業土工					237,793	
床掘り					82,225	
153 床掘①	標準	m ³	20.00	243.8	4,876	
154 床掘②	平均施工幅1m以上2m未満	m ³	39.00	272.8	10,639	
155 床掘③	小規模	m ³	35.00	1,906	66,710	
埋戻し					155,568	
156 埋戻し①	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	12.00	1,624	19,488	
157 埋戻し②	最大埋戻幅1m未満	m ³	56.00	2,430	136,080	
開渠工及び側溝工					3,134,279	
L型側溝					499,971	
158 基礎碎石	t=10cm 再生クラッシャーラン	m ²	77.00	1,215	93,555	
159 コンクリート	小型構造物	m ³	8.00	27,610	220,880	
160 型枠	小型構造物	m ²	26.00	7,136	185,536	
自由勾配側溝					1,437,820	
161 自由勾配側溝	300×300	m	37.00	38,860.00	1,437,820	
U型側溝					1,196,488	
162 基礎碎石	t=10cm 再生クラッシャーラン	m ²	34.00	1,215	41,310	
163 コンクリート	小型構造物		9.00	27,610	248,490	

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

		m 3				
164 型枠	小型構造物		80.00	7,136	570,880	
		m 2				
165 コンクリート蓋			99.00	3,392.00	335,808	
		枚				
管渠工					95,920	
鉄筋コンクリート台付管					95,920	
166 鉄筋コンクリート台付管	φ300		8.00	11,990	95,920	
		m				
集水柵・マンホール工					368,372	
1号集水柵（B）	800×800×850				74,320	
167 現場打ち集水柵（本体）			1.00	44,050	44,050	
		箇所				
168 グレーチング蓋設置	600×600×65		1.00	30,270.00	30,270	
		枚				
2号集水柵（B）	800×800×850				74,320	
169 現場打ち集水柵（本体）			1.00	44,050	44,050	
		箇所				
170 グレーチング蓋設置	600×600×65		1.00	30,270.00	30,270	
		枚				
3号集水柵（D）	1000×1000×1650				150,190	
171 現場打ち集水柵（本体）			1.00	112,400	112,400	
		箇所				
172 グレーチング蓋設置	713×713×75		1.00	34,170.00	34,170	
		枚				
173 足掛金物			4.00	905.00	3,620	
		個				
人孔改修					69,542	
174 マンホール蓋撤去			1.00	472.50	472	
		枚				

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

175 マンホール蓋設置	φ600		1.00	69,070.00	69,070
		枚			
道路付属施設工					7,408,057
縁石工					3,015,507
縁石ブロック					2,336,599
176 歩車道境界ブロック (A)	B種 (片面R) 基礎砕石有り		76.00	7,692	584,592
		m			
177 歩車道境界ブロック (A)	B種 (片面R) 基礎砕石無し		144.00	7,200	1,036,800
		m			
178 歩車道境界ブロック (C)	B種 (両面R) 基礎砕石有り		12.00	8,319	99,828
		m			
179 歩車道境界ブロック (D)	B種 (両面R・切下げ) 基礎砕石有り		1.00	11,090	11,090
		m			
180 歩車道境界ブロック (E)	B種 (片面R・低ブロック) 基礎砕石有り		9.00	5,778	52,002
		m			
181 歩車道境界ブロック (E)	B種 (片面R・低ブロック) 基礎砕石無し		2.00	5,287	10,574
		m			
182 歩車道境界ブロック (I)	C種 (両面R) 基礎砕石有り		24.00	9,182	220,368
		m			
183 歩車道境界ブロック (I)	C種 (両面R) 基礎砕石無し		37.00	8,685	321,345
		m			
地先境界ブロック					597,852
184 地先境界ブロック	120×120×600 基礎砕石有り		135.00	4,176	563,760
		m			
185 地先境界ブロック	120×120×600 基礎砕石無し		9.00	3,788	34,092
		m			
タイヤ止めブロック					81,056
186 タイヤ止めブロック	B250-L400-H180		16.00	5,066.00	81,056
		個			
路側防護柵工					3,752,568
防護柵					3,752,568

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

187 ガードレール設置	Gr-C-4E		41.00	8,908.00	365,228
188 ラバーポール設置	H=800	m	44.00	24,180.00	1,063,920
189 鋼製金網柵		本	25.00	27,280.00	682,000
190 門扉		m	1.00	29,300	29,300
191 門扉（材料費）		基	1.00	1,272,000.00	1,272,000
192 剛性壁		基	4.00	85,030	340,120
区画線工		m ³			639,982
溶融式区画線					639,982
193 区画線設置①	実線 白 15cm		574.00	288.00	165,312
194 区画線設置②	実線 黄 15cm	m	45.00	373.60	16,812
195 区画線設置③	ゼブラ 白 45cm	m	167.00	728.10	121,592
196 区画線設置④	ゼブラ 黄 20cm	m	6.00	491.70	2,950
197 区画線設置⑤	ゼブラ 黄 30cm	m	3.00	727.30	2,181
198 区画線設置⑥	矢印・記号・文字 白 15cm換算	m	175.00	656.40	114,870
199 区画線設置⑦	矢印・記号・文字 黄 15cm換算	m	61.00	759.10	46,305
200 区画線消去		m	350.00	485.60	169,960
共通仮設費(積上)					249,116
共通仮設					249,116

積算内訳表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

共通仮設費					249,116	
準備費					249,116	
表土除去					136,616	
201 表土除去①	工区①	m ³	11.00	525.8	5,783	
202 表土運搬①	工区① 施工箇所～再資源化施設	m ³	11.00	2,727	29,997	
203 表土除去②	工区②	m ³	31.00	525.8	16,299	
204 表土運搬②	工区② 施工箇所～再資源化施設	m ³	31.00	2,727	84,537	
処分費					112,500	
205 残土処分費	表土	t	75.00	1,500.00	112,500	

総括表

令和4年度大分空港道路駐車場工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					50,879,655	
間接工事費	4,880,481 + 12,465,025				17,345,506	
共通仮設費（計）	249,116 + 4,152,943 + 478,422				4,880,481	
共通仮設費（積上）					249,116	
共通仮設費（率）	49,855,269 × 8.33% ((8.09%) × 1.03)				4,152,943	
現場環境改善費	48,325,505 × 0.99%				478,422	
現場管理費	54,623,250 × 22.82% ((21.94%) × 1.04)				12,465,025	
工事原価	50,879,655 + 17,345,506				68,225,161	
一般管理費等	67,088,275 × 17.96% (17.96% × 1.00) - 9,052				12,040,002	
契約保証費	67,088,275 × 0.04%				26,835	
スクラップ					-421,998	
工事価格	68,225,161 + 12,040,002 + 26,835 - 421,998				79,870,000	
消費税等相当額	79,870,000 × 10.00%				7,987,000	
請負工事費	79,870,000 + 7,987,000				87,857,000	

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：1

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：アスファルト舗装版切断 t=5cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=5cm	m	1.000	539.6	539.6		
合 計	作業能力：1.00m			539.6	539.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：アスファルト舗装版破碎

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎		m 2	1.000	170.6	170.6		
合 計	作業能力：1.00m2			170.6	170.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：立入防止柵 H=1200

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵撤去エブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	693.00	69,300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	69,300.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			693.00	69,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：5

名称：横断防止柵 H=800

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵撤去エブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	693.00	69,300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	69,300.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			693.00	69,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m ³	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m ³	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：8

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：11

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：樹木撤去① 低木（樹高60cm未満）

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工）	低木（株物） 樹高60cm未満	本	100.000	291.00	29,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	29,100.00	0		
合 計	作業能力：100.00本			291.00	29,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：14

名称：樹木撤去② 中木（樹高100cm以上200cm未満）

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工）	中木 樹高100以上200未満	本	100.000	1,686.00	168,600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	168,600.00	0		
合 計	作業能力：100.00本			1,686.00	168,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：樹木撤去③ 高木（幹周30cm未満）

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周30cm未満	本	100.000	11,513.00	1,151,300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,151,300.00	700		
合 計	作業能力：100.00本			11,520.00	1,152,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：殻運搬①

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬①		m3	1.000	1,358	1,358		
合 計	作業能力：1.00m3			1,358	1,358		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：殻運搬② コンクリート（無筋）構造物とりこわし

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬②	コンクリート（無筋）構造物とりこわし	m3	1.000	1,099	1,099		
合 計	作業能力：1.00m3			1,099	1,099		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：18

名称：スクラップ材運搬

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ材運搬		回	1.000	13,880	13,880		
合 計	作業能力：1.00回			13,880	13,880		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：処分費 再資源化施設

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	t	41.000	1,300.00	53,300		
処分費	コンクリート殻（無筋）	t	65.000	1,300.00	84,500		
処分費	木くず	t	0.100	15,000.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00式			139,300.00	139,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：掘削① 片切

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削①	片切	m3	1.000	1,015	1,015		
合 計	作業能力：1.00m3			1,015	1,015		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：21

名称：掘削② オープンカット

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削②	オープンカット	m3	1.000	320.4	320.4		
合 計	作業能力：1.00m3			320.4	320.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：22

名称：路体(築堤)盛土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土		m 3	1.000	4,841	4,841		
合 計	作業能力：1.00m3			4,841	4,841		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：積込(ル-ス)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス)		m 3	1.000	207	207		
合 計	作業能力：1.00m3			207	207		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.000	5,453	5,453		
合 計	作業能力：1.00m3			5,453	5,453		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：処分費 再資源化施設

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂	m 3	401.000	1,000.00	401,000		
合 計	作業能力：1.00式			401,000.00	401,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：26

名称：下層路盤 t=15cm 再生クラッシュラン

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=15cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	724	724		
合 計	作業能力：1.00m ²			724	724		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：上層路盤 t=30cm 粒度調整碎石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=30cm 粒度調整碎石	m ²	1.000	1,642	1,642		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,642	1,642		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	1,780	1,780		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,780	1,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：下層路盤 t=15cm 再生クラッシュラン

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=15cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	1,022	1,022		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,022	1,022		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：30

名称：上層路盤 t=30cm 粒度調整砕石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=30cm 粒度調整砕石	m ²	1.000	2,222	2,222		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,222	2,222		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	2,585	2,585		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,585	2,585		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：32

名称：下層路盤 t=10cm 再生クラッシャーラン

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=10cm 再生クラッシャーラン	m ²	1.000	859.2	859.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			859.2	859.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：上層路盤 t=15cm 粒度調整砕石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=15cm 粒度調整砕石	m ²	1.000	1,111	1,111		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,111	1,111		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：34

名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	2,585	2,585		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,585	2,585		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：下層路盤 t=10cm 再生クラッシュラン

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=10cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	561.5	561.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			561.5	561.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：上層路盤 t=15cm 粒度調整碎石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石	m ²	1.000	817.6	817.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			817.6	817.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	1,780	1,780		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,780	1,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：38

名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	2,585	2,585		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,585	2,585		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：フィルター層 t=7cm 砂

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター層	t=7cm 砂	m ²	1.000	858.8	858.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			858.8	858.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：路盤 t=10cm 再生クラッシュラン

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤	t=10cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	859.2	859.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			859.2	859.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：透水性アスファルト舗装 t=4cm 開粒度アスコン (13)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスファルト舗装	t=4cm 開粒度アスコン (13)	m ²	1.000	1,598	1,598		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,598	1,598		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：42

名称：フィルター層 t=7cm 砂

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター層	t=7cm 砂	m ²	1.000	858.8	858.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			858.8	858.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：路盤 t=10cm 再生クラッシュラン

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤	t=10cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	859.2	859.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			859.2	859.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：透水性アスファルト舗装 t=4cm 開粒度アスコン (13)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスファルト舗装	t=4cm 開粒度アスコン (13)	m ²	1.000	1,598	1,598		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,598	1,598		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：路盤 t=15cm 再生クラッシュラン

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤	t=15cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	859.2	859.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			859.2	859.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：46

名称：基層 t=4cm 再生粗粒度アスコン (20)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層	t=4cm 再生粗粒度アスコン (20)	m ²	1.000	2,126	2,126		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,126	2,126		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：タイル設置

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インターロッキングブロック撤去	再使用	m ²	100.000	1,969.00	196,900		
インターロッキングブロック設置	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100.000	5,610.00	561,000		
空練モルタル材料(1:3)		m ³	3.420	13,860.00	47,401		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	805,301.00	99		
合 計	作業能力：100.00m ²			8,054.00	805,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：床掘① 平均施工幅1m以上2m未満

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘①	平均施工幅1m以上2m未満	m ³	1.000	272.8	272.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			272.8	272.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：49

名称：床掘② 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘②	小規模	m 3	1.000	1,906	1,906		
合 計	作業能力：1.00m3			1,906	1,906		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：床掘③ 現場制約有

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘③	現場制約有	m 3	1.000	7,586	7,586		
合 計	作業能力：1.00m3			7,586	7,586		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：51

名称：埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1.000	2,430	2,430		
合 計	作業能力：1.00m3			2,430	2,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：52

名称：自由勾配側溝 300×400

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 8休	m	10.000	5,104.00	51,040		
側溝	300×400	個	5.000	68,500.00	342,500		
底盤コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.233	16,800.00	3,914		
基礎コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.700	16,800.00	11,760		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.792	2,550.00	2,019		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	411,233.00	67		
合 計	作業能力：10.00m			41,130.00	411,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：管渠材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	φ300	m	1.000	4,562.00	4,562		
保護材	コンクリート用砂 細目	m ³	0.400	2,900.00	1,160		
合 計	作業能力：1.00式			5,722.00	5,722		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：54

名称：現場打ち集水樹(本体)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(本体)		箇所	1.000	44,050	44,050		
合 計	作業能力：1.00箇所			44,050	44,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：55

名称：グレーチング蓋設置 600×600×65

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	762.00	76,200		
グレーチング蓋	600×600×65	枚	100.000	29,500.00	2,950,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,026,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			30,270.00	3,027,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：現場打ち集水柵(本体)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水柵(本体)		箇所	1.000	44,050	44,050		
合 計	作業能力：1.00箇所			44,050	44,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：57

名称：グレーチング蓋設置 600×600×65

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	762.00	76,200		
グレーチング蓋	600×600×65	枚	100.000	29,500.00	2,950,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,026,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			30,270.00	3,027,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：58

名称：現場打ち集水樹(本体)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(本体)		箇所	1.000	44,050	44,050		
合 計	作業能力：1.00箇所			44,050	44,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：グレーチング蓋設置 600×600×65

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	762.00	76,200		
グレーチング蓋	600×600×65	枚	100.000	29,500.00	2,950,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,026,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			30,270.00	3,027,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：現場打ち集水樹(本体)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(本体)		箇所	1.000	42,280	42,280		
合 計	作業能力：1.00箇所			42,280	42,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：61

名称：グレーチング蓋設置 600×600×65

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	762.00	76,200		
グレーチング蓋	600×600×65	枚	100.000	29,500.00	2,950,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,026,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			30,270.00	3,027,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：62

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 8休	m3	1.000	28,080.00	28,080		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	28,080.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			28,080.00	28,080		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：63

名称：現場打ち集水樹(本体)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(本体)		箇所	1.000	33,430	33,430		
合 計	作業能力：1.00箇所			33,430	33,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：64

名称：グレーチング蓋撤去

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 8休	枚	100.000	189.72	18,972		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	18,972.00	8		
合 計	作業能力：100.00枚			189.80	18,980		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：グレーチング蓋設置 500×501×55

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 8休	枚	100.000	306.00	30,600		
グレーチング蓋	500×501×55	枚	100.000	22,200.00	2,220,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,250,600.00	400		
合 計	作業能力：100.00枚			22,510.00	2,251,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：66

名称：種子吹付

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	965.00	10,325		
バミューダグラス		k g	10.700	2,960.00	31,672		
シロクローバー		k g	1.070	1,780.00	1,904		
高度化成肥料		k g	80.250	114.70	9,204		
ファイバー類		k g	160.500	7.00	1,123		
種子吹付機運転	4.0m ³	時間	1.260	2,260.00	2,847		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	6,982.00	4,887		
土木一般世話役		人	0.070	26,040.00	1,822		
特殊作業員		人	0.180	21,740.00	3,913		
普通作業員		人	0.400	18,060.00	7,224		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	12,959.00	129		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			75.05	75,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：67

名称：植生マット

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工（植生マット）	肥料袋付	m ²	1.000	2,510.00	2,510		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,510.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,510.00	2,510		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：68

名称：歩車道境界ブロック（A） B種（片面R） 基礎砕石有り

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（A）	B種（片面R） 基礎砕石有り	m	1.000	7,692	7,692		
合 計	作業能力：1.00m			7,692	7,692		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：歩車道境界ブロック（A） B種（片面R） 基礎砕石無し

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（A）	B種（片面R） 基礎砕石無し	m	1.000	7,200	7,200		
合 計	作業能力：1.00m			7,200	7,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：歩車道境界ブロック（B） C種（片面R） 基礎砕石有り

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（B）	C種（片面R） 基礎砕石有り	m	1.000	8,324	8,324		
合 計	作業能力：1.00m			8,324	8,324		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：71

名称：歩車道境界ブロック（E） B種（片面R・低ブロック） 基礎砕石有り

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（E）	B種（片面R・低ブロック） 基礎砕石有り	m	1.000	5,778	5,778		
合 計	作業能力：1.00m			5,778	5,778		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：72

名称：歩車道境界ブロック（E） B種（片面R・低ブロック） 基礎砕石無し

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（E）	B種（片面R・低ブロック） 基礎砕石無し	m	1.000	5,287	5,287		
合 計	作業能力：1.00m			5,287	5,287		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：73

名称：歩車道境界ブロック（F） B種（片面R） 基礎砕石無し

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（F）	B種（片面R） 基礎砕石無し	m	1.000	7,200	7,200		
合 計	作業能力：1.00m			7,200	7,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：74

名称：歩車道境界ブロック（G） B種（片面R・切下げ） 基礎砕石無し

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（G）	B種（片面R・切下げ） 基礎砕石無し	m	1.000	9,328	9,328		
合 計	作業能力：1.00m			9,328	9,328		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：歩車道境界ブロック（H） C種（両面R） 基礎砕石有り

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（H）	C種（両面R） 基礎砕石有り	m	1.000	9,182	9,182		
合 計	作業能力：1.00m			9,182	9,182		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：76

名称：地先境界ブロック 120×120×600 基礎砕石有り

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ブロック	120×120×600 基礎砕石有り	m	1.000	4,176	4,176		
合 計	作業能力：1.00m			4,176	4,176		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：タイヤ止めブロック B120-L600-H120

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイヤ止めブロック	B180×L600×H120	個	2.000	1,600.00	3,200		
コンクリート用接着剤	25kg/缶	kg	2.500	280.00	700		
普通作業員		人	0.100	18,060.00	1,806		
合 計	作業能力：1.00個			5,706.00	5,706		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：78

名称：立入防止柵設置

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	2,433.00	243,300		
防護柵（P種）	立入防止柵	m	100.000	74,100.00	7,410,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,653,300.00	700		
合 計	作業能力：100.00m			76,540.00	7,654,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：79

名称：横断防止柵設置

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置エブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	2,433.00	243,300		
防護柵（P種）	横断防止柵	m	100.000	5,610.00	561,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	804,300.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			8,043.00	804,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：80

名称：ラバーポール設置 H=800

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車線分離標（ラバーポール）設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1.000	24,174.00	24,174		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	24,174.00	6		
合 計	作業能力：1.00本			24,180.00	24,180		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：81

名称：区画線設置① 実線 白 15cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	165.00	165,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570.000	172.00	98,040		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	150.00	3,750		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	360.00	9,000		
軽油	1.2号	L	44.000	145.00	6,380		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	117,170.00	5,830		
合 計	作業能力：1,000.00m			288.00	288,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：82

名称：区画線設置② ゼブラ 白 10cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 8休	m	1,000.000	195.00	195,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570.000	172.00	98,040		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	150.00	3,750		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	360.00	9,000		
軽油	1.2号	L	52.000	145.00	7,540		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	118,330.00	5,870		
合 計	作業能力：1,000.00m			319.20	319,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：83

名称：区画線設置③ ゼブラ 白 45cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 8休	m	1,000.000	366.00	366,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700.000	172.00	292,400		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75.000	150.00	11,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	75.000	360.00	27,000		
軽油	1.2号	L	98.000	145.00	14,210		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	344,860.00	17,240		
合 計	作業能力：1,000.00m			728.10	728,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：84

名称：区画線設置④ 矢印・記号・文字 白 15cm換算

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休	m	1,200.000	414.00	496,800		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	172.00	117,648		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	150.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	360.00	10,800		
軽油	1.2号	L	132.000	145.00	19,140		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	152,088.00	7,512		
合 計	作業能力：1,000.00m			656.40	656,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：85

名称：区画線消去

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 8休	m	1,000.000	470.00	470,000		
軽油	1. 2号	L	67.000	145.00	9,715		
ガソリン	レギュラー	L	37.000	159.00	5,883		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	485,598.00	2		
合 計	作業能力：1,000.00m			485.60	485,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：86

名称：視覚障害者誘導シート

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視覚障害者誘導シート		枚	1.000	2,950.00	2,950		
合 計	作業能力：1.00枚			2,950.00	2,950		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：87

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m ³	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：88

名称：アスファルト舗装版切断 t=5cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=5cm	m	1.000	539.6	539.6		
合 計	作業能力：1.00m			539.6	539.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：アスファルト舗装版破碎

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎		m ²	1.000	170.6	170.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			170.6	170.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：90

名称：コンクリート舗装版切断 t=11cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版切断	t=11cm	m	1.000	1,034	1,034		
合 計	作業能力：1.00m			1,034	1,034		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：コンクリート舗装版破碎

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版破碎		m ²	1.000	170.6	170.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			170.6	170.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：92

名称：ガードパイプ Gp-C-2B

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1.000	2,404.00	2,404		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,404.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			2,404.00	2,404		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：横断防護柵 H=800

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵撤去エブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	693.00	69,300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	69,300.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			693.00	69,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：94

名称：場周柵 H=1800

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	7.550	21,740.00	164,137		
土木一般世話役		人	1.100	26,040.00	28,644		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	192,781.00	5,719		
合 計	作業能力：100.00m			1,985.00	198,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：95

名称：門扉

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉撤去		基	1.000	14,650.00	14,650		
合 計	作業能力：1.00基			14,650.00	14,650		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：車止めポスト

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めポスト撤去		本	1.000	1,289.00	1,289		
合 計	作業能力：1.00本			1,289.00	1,289		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：97

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：単柱式標識① 規制標識

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5～φ101.6	基	1.000	19,890.00	19,890		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	19,890.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			19,890.00	19,890		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：99

名称：単柱式標識② 指示・指示標識

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5～φ101.6	基	1.000	19,890.00	19,890		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	19,890.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			19,890.00	19,890		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：100

名称：片持式標識

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	1.000	25,168.00	25,168		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	25,168.00	2		
合 計	作業能力：1.00基			25,170.00	25,170		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：101

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：102
 名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：103
 名称：構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	15,035.00	15,035		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,035.00	5		
合 計	作業能力：1.00m3			15,040.00	15,040		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：104
 名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：105
 名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：106
 名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：107
 名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：108

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：109

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：110

名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：111
 名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：112
 名称：構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	7,569.00	7,569		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,569.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			7,569.00	7,569		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：113
 名称：樹木撤去① 低木（樹高60cm未満） 100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工）	低木（株物） 樹高60cm未満	本	100.000	291.00	29,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	29,100.00	0		
合 計	作業能力：100.00本			291.00	29,100		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：114
 名称：樹木撤去② 中木（樹高100cm以上200cm未満） 100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工）	中木 樹高100以上200未満	本	100.000	1,686.00	168,600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	168,600.00	0		
合 計	作業能力：100.00本			1,686.00	168,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：115
 名称：樹木撤去③ 高木（幹周30cm未満） 100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周30cm未満	本	100.000	11,513.00	1,151,300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,151,300.00	700		
合 計	作業能力：100.00本			11,520.00	1,152,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：116
 名称：殻運搬① アスファルト舗装版+コンクリート舗装版 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬①	アスファルト舗装版+コンクリート舗装版	m3	1.000	1,358	1,358		
合 計	作業能力：1.00m3			1,358	1,358		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：117
 名称：殻運搬② コンクリート（無筋）構造物とりこわし 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬②	コンクリート（無筋）構造物とりこわし	m3	1.000	1,099	1,099		
合 計	作業能力：1.00m3			1,099	1,099		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：118
 名称：殻運搬③ コンクリート（有筋）構造物とりこわし 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬③	コンクリート（有筋）構造物とりこわし	m3	1.000	1,360	1,360		
合 計	作業能力：1.00m3			1,360	1,360		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：119
 名称：スクラップ材運搬 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ材運搬		回	1.000	15,100	15,100		
合 計	作業能力：1.00回			15,100	15,100		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：120
 名称：処分費 再資源化施設 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	t	599.000	1,300.00	778,700		
処分費	コンクリート殻（無筋）	t	170.000	1,300.00	221,000		
処分費	コンクリート殻（有筋）	t	0.100	1,500.00	150		
処分費	木くず	t	1.000	15,000.00	15,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,014,850.00	1,014,850		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：121
 名称：掘削① 片切 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削①	片切	m 3	1.000	1,015	1,015		
合 計	作業能力：1.00m3			1,015	1,015		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：122
 名称：掘削② オープンカット 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削②	オープンカット	m 3	1.000	320.4	320.4		
合 計	作業能力：1.00m3			320.4	320.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：123
 名称：路床盛土① 2.5m未満 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土①	2.5m未満	m 3	1.000	4,924	4,924		
合 計	作業能力：1.00m3			4,924	4,924		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：124
 名称：路床盛土② 4.0m以上 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土②	4.0m以上	m 3	1.000	317.9	317.9		
合 計	作業能力：1.00m3			317.9	317.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：125
 名称：積込(ルズ)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルズ)		m ³	1.000	207	207		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			207	207		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：126
 名称：土砂等運搬

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m ³	1.000	5,453	5,453		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			5,453	5,453		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：127
 名称：処分費 再資源化施設

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂	m ³	999.000	1,000.00	999,000		1式当り
合 計	作業能力：1.00式			999,000.00	999,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：128
 名称：下層路盤 t=10cm 再生クラッシュラン

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=10cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	859.2	859.2		1m ² 当り
合 計	作業能力：1.00m ²			859.2	859.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：129
 名称：上層路盤 t=15cm 粒度調整砕石 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=15cm 粒度調整砕石	m ²	1.000	1,111	1,111		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,111	1,111		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：130
 名称：下層路盤 t=10cm 再生クラッシュラン 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=10cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	561.5	561.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			561.5	561.5		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：131
 名称：上層路盤 t=15cm 粒度調整砕石 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=15cm 粒度調整砕石	m ²	1.000	817.6	817.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			817.6	817.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：132
 名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20) 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	1,780	1,780		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,780	1,780		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：133
 名称：下層路盤 t=10cm 再生クラッシャーラン 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=10cm 再生クラッシャーラン	m ²	1.000	859.2	859.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			859.2	859.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：134
 名称：上層路盤 t=15cm 粒度調整砕石 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=15cm 粒度調整砕石	m ²	1.000	1,111	1,111		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,111	1,111		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：135
 名称：下層路盤 t=10cm 再生クラッシャーラン 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=10cm 再生クラッシャーラン	m ²	1.000	561.5	561.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			561.5	561.5		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：136
 名称：上層路盤 t=15cm 粒度調整砕石 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=15cm 粒度調整砕石	m ²	1.000	817.6	817.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			817.6	817.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：137
 名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	1,780	1,780		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,780	1,780		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：138
 名称：下層路盤 t=15cm 再生クラッシュラン 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=15cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	1,022	1,022		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,022	1,022		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：139
 名称：上層路盤 t=15cm 粒度調整砕石 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=15cm 粒度調整砕石	m ²	1.000	1,111	1,111		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,111	1,111		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：140
 名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	2,585	2,585		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,585	2,585		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：141
 名称：下層路盤 t=15cm 再生クラッシュラン 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	t=15cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	724	724		
合 計	作業能力：1.00m ²			724	724		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：142
 名称：上層路盤 t=15cm 粒度調整碎石 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	t=15cm 粒度調整碎石	m ²	1.000	817.6	817.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			817.6	817.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：143
 名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20) 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	1,780	1,780		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,780	1,780		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：144
 名称：不陸整正 t=4.3cm 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正	t=4.3cm	m ²	1.000	273.3	273.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			273.3	273.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：145
 名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	1,780	1,780		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,780	1,780		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：146
 名称：不陸整正 t=8.3cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正	t=8.3cm	m ²	1.000	386.6	386.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			386.6	386.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：147
 名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	1,780	1,780		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,780	1,780		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：148
 名称：路盤 t=15cm 再生クラッシュラン 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤	t=15cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	1,022	1,022		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,022	1,022		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：149
 名称：表層 t=5cm 再生密粒度アスコン (20) 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン (20)	m ²	1.000	2,585	2,585		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,585	2,585		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：150
 名称：フィルター層 t=7cm 砂 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター層	t=7cm 砂	m ²	1.000	858.8	858.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			858.8	858.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：151
 名称：路盤 t=10cm 再生クラッシュラン 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤	t=10cm 再生クラッシュラン	m ²	1.000	859.2	859.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			859.2	859.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：152
 名称：透水性アスファルト舗装 t=4cm 開粒度アスコン (13) 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスファルト舗装	t=4cm 開粒度アスコン (13)	m ²	1.000	1,598	1,598		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,598	1,598		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：153
 名称：床掘① 標準 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘①	標準	m 3	1.000	243.8	243.8		
合 計	作業能力：1.00m3			243.8	243.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：154
 名称：床掘② 平均施工幅1m以上2m未満 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘②	平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1.000	272.8	272.8		
合 計	作業能力：1.00m3			272.8	272.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：155
 名称：床掘③ 小規模 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘③	小規模	m 3	1.000	1,906	1,906		
合 計	作業能力：1.00m3			1,906	1,906		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：156
 名称：埋戻し① 最大埋戻幅1m以上4m未満 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し①	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1.000	1,624	1,624		
合 計	作業能力：1.00m3			1,624	1,624		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：157
 名称：埋戻し② 最大埋戻幅1m未満 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し②	最大埋戻幅1m未満	m 3	1.000	2,430	2,430		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,430	2,430		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：158
 名称：基礎砕石 t=10cm 再生クラッシュラン 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	t=10cm 再生クラッシュラン	m 2	1.000	1,215	1,215		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,215	1,215		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：159
 名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物	m 3	1.000	27,610	27,610		
合 計	作業能力：1.00m 3			27,610	27,610		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：160
 名称：型枠 小型構造物 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	小型構造物	m 2	1.000	7,136	7,136		
合 計	作業能力：1.00m 2			7,136	7,136		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：161
 名称：自由勾配側溝 300×300 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 8休	m	10.000	5,104.00	51,040		
側溝	300×300	個	5.000	64,000.00	320,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.223	16,800.00	3,746		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.700	16,800.00	11,760		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.792	2,550.00	2,019		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	388,565.00	35		
合 計	作業能力：10.00m			38,860.00	388,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：162
 名称：基礎砕石 t=10cm 再生クラッシャーラン 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	t=10cm 再生クラッシャーラン	m ²	1.000	1,215	1,215		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,215	1,215		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：163
 名称：コンクリート 小型構造物 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	小型構造物	m ³	1.000	27,610	27,610		
合 計	作業能力：1.00m ³			27,610	27,610		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：164
 名称：型枠 小型構造物 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	小型構造物	m ²	1.000	7,136	7,136		
合 計	作業能力：1.00m ²			7,136	7,136		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：165
 名称：コンクリート蓋 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8枚	枚	100.000	762.00	76,200		
コンクリート蓋	300用	枚	100.000	2,630.00	263,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	339,200.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			3,392.00	339,200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：166
 名称：鉄筋コンクリート台付管 φ300 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート台付管	φ300	m	1.000	11,990	11,990		
合 計	作業能力：1.00m			11,990	11,990		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：167
 名称：現場打ち集水樹(本体) 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(本体)		箇所	1.000	44,050	44,050		
合 計	作業能力：1.00箇所			44,050	44,050		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：168
 名称：グレーチング蓋設置 600×600×65 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	762.00	76,200		
グレーチング蓋	600×600×65	枚	100.000	29,500.00	2,950,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,026,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			30,270.00	3,027,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：169
 名称：現場打ち集水柵(本体) 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水柵(本体)		箇所	1.000	44,050	44,050		
合 計	作業能力：1.00箇所			44,050	44,050		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：170
 名称：グレーチング蓋設置 600×600×65 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	762.00	76,200		
グレーチング蓋	600×600×65	枚	100.000	29,500.00	2,950,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,026,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			30,270.00	3,027,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：171

名称：現場打ち集水樹(本体)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(本体)		箇所	1.000	112,400	112,400		
合 計	作業能力：1.00箇所			112,400	112,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：172

名称：グレーチング蓋設置 713×713×75

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	762.00	76,200		
グレーチング蓋	713×713×75	枚	100.000	33,400.00	3,340,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,416,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			34,170.00	3,417,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：173

名称：足掛金物

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足掛金物		個	1.000	905.00	905		
合 計	作業能力：1.00個			905.00	905		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：174
 名称：マンホール蓋撤去 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	472.44	47,244		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	47,244.00	6		
合 計	作業能力：100.00枚			472.50	47,250		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：175
 名称：マンホール蓋設置 φ600 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	762.00	76,200		
マンホール蓋	φ600	枚	100.000	68,300.00	6,830,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,906,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00枚			69,070.00	6,907,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：176
 名称：歩車道境界ブロック（A） B種（片面R） 基礎碎石有り 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（A）	B種（片面R） 基礎碎石有り	m	1.000	7,692	7,692		
合 計	作業能力：1.00m			7,692	7,692		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：177
 名称：歩車道境界ブロック（A） B種（片面R） 基礎砕石無し 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（A）	B種（片面R） 基礎砕石無し	m	1.000	7,200	7,200		
合 計	作業能力：1.00m			7,200	7,200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：178
 名称：歩車道境界ブロック（C） B種（両面R） 基礎砕石有り 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（C）	B種（両面R） 基礎砕石有り	m	1.000	8,319	8,319		
合 計	作業能力：1.00m			8,319	8,319		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：179
 名称：歩車道境界ブロック（D） B種（両面R・切下げ） 基礎砕石有り 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（D）	B種（両面R・切下げ） 基礎砕石有り	m	1.000	11,090	11,090		
合 計	作業能力：1.00m			11,090	11,090		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：180
 名称：歩車道境界ブロック（E） B種（片面R・低ブロック） 基礎砕石有り 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（E）	B種（片面R・低ブロック） 基礎砕石有り	m	1.000	5,778	5,778		
合 計	作業能力：1.00m			5,778	5,778		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：181
 名称：歩車道境界ブロック（E） B種（片面R・低ブロック） 基礎砕石無し 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（E）	B種（片面R・低ブロック） 基礎砕石無し	m	1.000	5,287	5,287		
合 計	作業能力：1.00m			5,287	5,287		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：182
 名称：歩車道境界ブロック（I） C種（両面R） 基礎砕石有り 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（I）	C種（両面R） 基礎砕石有り	m	1.000	9,182	9,182		
合 計	作業能力：1.00m			9,182	9,182		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：183
 名称：歩車道境界ブロック（I） C種（両面R） 基礎砕石無し 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック（I）	C種（両面R） 基礎砕石無し	m	1.000	8,685	8,685		
合 計	作業能力：1.00m			8,685	8,685		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：184
 名称：地先境界ブロック 120×120×600 基礎砕石有り 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ブロック	120×120×600 基礎砕石有り	m	1.000	4,176	4,176		
合 計	作業能力：1.00m			4,176	4,176		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：185
 名称：地先境界ブロック 120×120×600 基礎砕石無し 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ブロック	120×120×600 基礎砕石無し	m	1.000	3,788	3,788		
合 計	作業能力：1.00m			3,788	3,788		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：186
 名称：タイヤ止めブロック B250-L400-H180 1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイヤ止めブロック	B250×L400×H180	個	1.000	2,560.00	2,560		
コンクリート用接着剤	25kg/缶	kg	2.500	280.00	700		
普通作業員		人	0.100	18,060.00	1,806		
合 計	作業能力：1.00個			5,066.00	5,066		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：187
 名称：ガードレール設置 Gr-C-4E 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 土中込込用	Gr-C-4E 塗装	m	1.000	8,908.00	8,908		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,908.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			8,908.00	8,908		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：188
 名称：ラバーポール設置 H=800 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車線分離標（ラバーポール）設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1.000	24,174.00	24,174		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	24,174.00	6		
合 計	作業能力：1.00本			24,180.00	24,180		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：189
 名称：鋼製金網柵 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製金網柵		m	100.000	20,700.00	2,070,000		
バーブドワイヤー		m	100.000	160.00	16,000		
コンクリートブロック		個	14.000	5,960.00	83,440		
特殊作業員		人	15.100	21,740.00	328,274		
普通作業員		人	1.600	18,060.00	28,896		
土木一般世話役		人	3.200	26,040.00	83,328		
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.700	6,941.00	39,563		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	2,649,501.00	78,499		
合 計	作業能力：100.00m			27,280.00	2,728,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：190
 名称：門扉 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉		基	1.000	29,300	29,300		
合 計	作業能力：1.00基			29,300	29,300		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：191
 名称：門扉（材料費） 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉		基	1.000	1,120,000.00	1,120,000		
バーブドワイヤー		m	20.000	160.00	3,200		
門扉基礎ブロック		個	2.000	74,400.00	148,800		
合 計	作業能力：1.00基			1,272,000.00	1,272,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：192
 名称：剛性壁 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
剛性壁		m3	1.000	85,030	85,030		
合 計	作業能力：1.00m3			85,030	85,030		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：193
 名称：区画線設置① 実線 白 15cm 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	165.00	165,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570.000	172.00	98,040		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25.000	150.00	3,750		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	360.00	9,000		
軽油	1. 2号	L	44.000	145.00	6,380		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	117,170.00	5,830		
合 計	作業能力：1,000.00m			288.00	288,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：194
 名称：区画線設置② 実線 黄 15cm 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	165.00	165,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フ リー	k g	570.000	315.00	179,550		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25.000	150.00	3,750		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	360.00	9,000		
軽油	1. 2号	L	44.000	145.00	6,380		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	198,680.00	9,920		
合 計	作業能力：1,000.00m			373.60	373,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：195
 名称：区画線設置③ ゼブラ 白 45cm 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 8休	m	1,000.000	366.00	366,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700.000	172.00	292,400		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75.000	150.00	11,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	75.000	360.00	27,000		
軽油	1.2号	L	98.000	145.00	14,210		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	344,860.00	17,240		
合 計	作業能力：1,000.00m			728.10	728,100		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：196
 名称：区画線設置④ ゼブラ 黄 20cm 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 8休	m	1,000.000	214.00	214,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー	k g	760.000	315.00	239,400		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33.000	150.00	4,950		
接着用プライマー	区画線用	k g	33.000	360.00	11,880		
軽油	1.2号	L	57.000	145.00	8,265		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	264,495.00	13,205		
合 計	作業能力：1,000.00m			491.70	491,700		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：197
 名称：区画線設置⑤ ゼブラ 黄 30cm 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 8休	m	1,000.000	314.00	314,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	1,130.000	315.00	355,950		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50.000	150.00	7,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	50.000	360.00	18,000		
軽油	1.2号	L	84.000	145.00	12,180		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	393,630.00	19,670		
合 計	作業能力：1,000.00m			727.30	727,300		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：198
 名称：区画線設置⑥ 矢印・記号・文字 白 15cm換算 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休	m	1,200.000	414.00	496,800		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	172.00	117,648		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	150.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	360.00	10,800		
軽油	1.2号	L	132.000	145.00	19,140		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	152,088.00	7,512		
合 計	作業能力：1,000.00m			656.40	656,400		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：199
 名称：区画線設置⑦ 矢印・記号・文字 黄 15cm換算 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休	m	1,200.000	414.00	496,800		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	684.000	315.00	215,460		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30.000	150.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30.000	360.00	10,800		
軽油	1.2号	L	132.000	145.00	19,140		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	249,900.00	12,400		
合 計	作業能力：1,000.00m			759.10	759,100		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：200
 名称：区画線消去 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 8休	m	1,000.000	470.00	470,000		
軽油	1.2号	L	67.000	145.00	9,715		
ガソリン	レギュラー	L	37.000	159.00	5,883		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	485,598.00	2		
合 計	作業能力：1,000.00m			485.60	485,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：201

名称：表土除去① 工区①

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去①	工区①	m 3	1.000	525.8	525.8		
合 計	作業能力：1.00m3			525.8	525.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：202

名称：表土運搬① 工区① 施工箇所～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬①	工区① 施工箇所～再資源化施設	m 3	1.000	2,727	2,727		
合 計	作業能力：1.00m3			2,727	2,727		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：203

名称：表土除去② 工区②

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去②	工区②	m 3	1.000	525.8	525.8		
合 計	作業能力：1.00m3			525.8	525.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：204

名称：表土運搬② 工区② 施工箇所～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬②	工区② 施工箇所～再資源化施設	m 3	1.000	2,727	2,727		
合 計	作業能力：1.00m3			2,727	2,727		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度大分空港道路駐車場工事

番号：205

名称：残土処分費 表土

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	表土	t	1.000	1,500.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00 t			1,500.00	1,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし