

予定価格の積算内訳書

令和8年度

件名 令和8年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	31,455,520	
潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事	1式	31,455,520	
耐震補強工事	1式	31,455,520	
直接仮設	1式	11,750,000	墨出し(内部改修) 673.00m ² 、養生(内部改修) 673.00m ² 、整理清掃後片付け(内部改修) 673.00m ² 、養生(資材搬入通路) 41.00m ² 、整理清掃後片付け(資材搬入通路) 41.00m ² 、内部足場 1.00式、仮置土移設 170.00m ³ 、導波板移設 9.00組、電気ケーブル撤去 6.00巻、諸経費 1.00式、雇用保険料 1.00式、健康保険料 1.00式、介護保険料 1.00式、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む) 1.00式
デッキ改修	1式	17,745,520	デッキ床撤去 671.00m ² 、外周手摺撤去 24.00m、溝形鋼(SS400) 0.87t、山形鋼(SS400) 2.20t、鋼管(STK400) 0.72t、鋼板(SS400)① 0.40t、鋼板(SS400)② 0.17t、高力ボルト(S10T)① 58.00本、高力ボルト(S10T)② 903.00本、鉄骨スクラップ控除 0.14t、工場加工組立 4.20t、素地ごしらえ 178.00m ² 、錆止塗装 178.00m ² 、鉄骨運搬 4.20t、既設水平ブレース 取外・再取付 12.00箇所、鉄骨建方(床手摺新設103.2m共) 4.20t、高力ボルト類接合 4.20t、建方重機費 1.00式、エキスパンドメタル敷込み 61.00m ² 、SOP塗り 165.00m ² 、既設コンセント撤去 2.00個、仮置コンセント設置 2.00個、諸経費 1.00式、雇用保険料 1.00式、健康保険料 1.00式、介護保険料 1.00式、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む) 1.00式
環境配慮改修	1式	1,850,000	塗膜剥離① 109.00箇所、塗膜剥離② 30.00箇所、塗膜剥離③ 24.00箇所、剥離剤飛散防止養生 163.00箇所、回収集積・積込 163.00箇所、剥離剤及び塗膜かす運搬 163.00箇所、溶剤拭き 163.00箇所、2種ケレン 163.00箇所、消耗品費 1.00式、安全設備費 1.00式、諸経費 1.00式、雇用保険料 1.00式、健康保険料 1.00式、介護保険料 1.00式、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む) 1.00式
発生材運搬・処分	1式	110,000	発生材運搬① 1.00式、発生材運搬② 1.00式、発生材処分① 1.00式、発生材処分② 1.00式、諸経費 1.00式、雇用保険料 1.00式、健康保険料 1.00式、介護保険料 1.00式、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む) 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	31,455,520	
間接工事費	1式	8,747,071	
共通仮設費	1式	1,832,952	
現場管理費	1式	6,914,119	
工事原価	1式	40,202,591	
一般管理費等	1式	6,451,327	
契約保証費	1式	16,082	
工事価格	1式	46,670,000	
予定工事価格	1式	46,670,000	