

積算書  
令和6年度

--

### 令和6年度福岡空港排水施設工事

案件番号	18-12--
局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	博多港湾・空港整備
空港名	福岡空港
変更回数	0回
予算区分	
予算項目	
予算費目	空港整備事業費
目の細分	工事費

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					70,310,449	
【排水施設】					70,310,449	
仮設工					36,898,682	
工事用道路工					36,898,682	
工事用道路盛土					824,107	
1 材料費	RC-40	m <sup>3</sup>	420.00	1,800.00	756,000	
2 路体盛土	t=30cm	m <sup>3</sup>	310.00	219.7	68,107	
敷鉄板					876,606	
3 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096	m <sup>2</sup>	669.00	386.70	258,702	
4 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	72.00	8,582.00	617,904	
鋼矢板					34,790,540	
5 鋼矢板圧入(1)	Ⅲ型 L≤9.0m	枚	550.00	21,390.00	11,764,500	
6 鋼矢板圧入(2)	Ⅲ型 9.0m<L≤12.0m	枚	85.00	26,140.00	2,221,900	
7 鋼矢板引抜き	Ⅲ型 L≤9.0m	枚	514.00	7,537.00	3,874,018	
8 鋼矢板賃料(1)	Ⅲ型 L≤9.0m 打設+引抜	t	277.56	16,960.00	4,707,417	
9 鋼矢板賃料(2)	Ⅲ型 L≤9.0m 打設のみ	t	19.44	19,030.00	369,943	
10 鋼矢板賃料(3)	Ⅲ型 9m<L≤12m 打設のみ	t	48.45	19,210.00	930,724	
11 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1)	圧入	回	2.00	98,650.00	197,300	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
12 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2)	引抜	回	2.00	58,450.00	116,900	
13 ガス切断		箇所	514.00	5,367.00	2,758,638	
14 鋼矢板材料費(全損)	Ⅲ型 L=1.00m/枚	t	30.84	180,000.00	5,551,200	
15 給水		式	1.00	2,298,000.00	2,298,000	
切梁・腹起し					407,429	
16 切梁・腹起し設置・撤去	H-350、H-300	t	5.39	48,480.00	261,307	
17 山留材賃料	H-350、H-300	t	5.39	27,110.00	146,122	
排水構造物工					33,411,767	
作業土工					6,904,592	
床掘り					854,646	
18 床掘り(1)	自立式	m <sup>3</sup>	2,000.00	305.5	611,000	
19 床掘り(2)	切梁腹起式	m <sup>3</sup>	180.00	489.7	88,146	
20 基面整正		m <sup>2</sup>	356.00	436.8	155,500	
埋戻し					2,601,872	
21 埋戻し(1)	W $\geq$ 4m	m <sup>3</sup>	990.00	968.8	959,112	
22 埋戻し(2)	1m $\leq$ W<4m	m <sup>3</sup>	730.00	1,831	1,336,630	
23 埋戻し(3)	W<1m	m <sup>3</sup>	110.00	2,783	306,130	
土砂等運搬					2,408,074	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
24 土砂等運搬(1)	施工箇所～現場内仮置場	m <sup>3</sup>	1,940.00	365.8	709,652	
25 土砂積込	現場内仮置場	m <sup>3</sup>	1,900.00	227.7	432,630	
26 土砂等運搬(2)	現場内仮置場～施工箇所	m <sup>3</sup>	1,940.00	365.8	709,652	
27 土砂等運搬(3)	施工箇所～再資源化施設	m <sup>3</sup>	260.00	2,139	556,140	
処分費					1,040,000	
28 残土等処分	土砂	m <sup>3</sup>	260.00	4,000.00	1,040,000	
管渠工					18,893,133	
FRPM管					18,893,133	
29 材料費	FRPM管(φ1350)外圧2種、再生砂、埋設表示テープ	式	1.00	18,205,383.00	18,205,383	
30 砂基礎敷設	1m≦W<4m	m <sup>3</sup>	150.00	1,831	274,650	
31 FRPM管布設	φ1350 外圧2種	m	108.00	3,825.00	413,100	
接続樹工					7,614,042	
プレキャスト接続樹					7,614,042	
32 材料費	マンホールレー式	式	1.00	6,677,190.00	6,677,190	
33 基礎碎石	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	10.00	1,436	14,360	
34 均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	2.00	4,366	8,732	
35 均しコンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1.00	33,760	33,760	
36 プレキャスト接続樹設置	【見積公募歩掛】	箇所	2.00	225,400.00	450,800	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
37 足場工		掛m <sup>2</sup>	100.00	4,292.00	429,200	
共通仮設費(積上)					4,916,047	
【共通仮設】					4,916,047	
共通仮設費					4,916,047	
準備費					671,697	
伐木除根					635,697	
38 伐木・集積・積込		m <sup>2</sup>	2,300.00	224.8	517,040	
39 運搬(伐木除根)		m <sup>2</sup>	2,300.00	51.59	118,657	
処分費					36,000	
40 伐木処分費		t	1.00	16,000.00	16,000	
41 根株処分費		t	1.00	20,000.00	20,000	
運搬費					4,244,350	
仮設材等運搬					4,244,350	
42 仮設材等運搬(1)	敷鉄板、鋼矢板Ⅲ型、山留材(往復)	t	398.27	6,820.00	2,716,201	
43 仮設材等運搬(2)	鋼矢板Ⅲ型(片道)	t	67.89	3,410.00	231,504	
44 仮設材等積込み取卸し(1)	敷鉄板、鋼矢板Ⅲ型、山留材(往復)	t	398.27	3,000.00	1,194,810	
45 仮設材等積込み取卸し(2)	鋼矢板Ⅲ型(片道)	t	67.89	1,500.00	101,835	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					70,310,449	
間接工事費	10,928,556 + 22,925,647				33,854,203	
共通仮設費（計）	4,916,047 + 5,423,711 + 588,798				10,928,556	
共通仮設費（積上）					4,916,047	
共通仮設費（率）	70,346,449 × 7.71% ((7.49%) × 1.03)				5,423,711	
現場環境改善費	69,270,449 × 0.85%				588,798	
現場管理費	81,239,005 × 28.22% ((27.13%) × 1.04)				22,925,647	
工事原価	70,310,449 + 33,854,203				104,164,652	
一般管理費等	104,164,652 × 17.01% (17.01% × 1.00) - 4,024				17,714,383	
契約保証費	104,164,652 × 0.04%				41,665	
スクラップ					-1,310,700	
工事価格	104,164,652 + 17,714,383 + 41,665 - 1,310,700				120,610,000	
消費税等相当額	120,610,000 × 10.00%				12,061,000	
請負工事費	120,610,000 + 12,061,000				132,671,000	

番号：1[ES840001]

名称：材料費 RC-40

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土材	RC-40	m <sup>3</sup>	1.000	1,800.00	1,800		[ES240001]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,800.00	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2[CB210510]

名称：路体盛土 t=30cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土	t=30cm	m <sup>3</sup>	1.000	219.7	219.7		単-2 [CB210510]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			219.7	219.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3[WB253610]

名称：敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.295	27,410.00	8,085		[R0125]
とび工		人	0.295	26,460.00	7,805		[R0106]
普通作業員		人	0.295	21,840.00	6,442		[R0102]
バックホ(カローラ型)運転		日	0.295	54,100.00	15,959		機-1 [WK250590]
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	38,291.00	379		[ZS8000004]
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			386.70	38,670		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4[WB253630]

名称：敷鉄板賃料 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	90日（3ヵ月）以内	枚・日	87.000	86.00	7,482		[Y007214000]
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1.000	1,100.00	1,100		[Z006754002]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,582.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00枚			8,582.00	8,582		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：5[WB251340]

名称：鋼矢板圧入(1) Ⅲ型 L≤9.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.455	27,410.00	12,471		[R0125]
特殊作業員		人	0.455	24,680.00	11,229		[R0101]
とび工		人	0.909	26,460.00	24,052		[R0106]
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	175,200.00	79,716		機-2 [WK250240]
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.455	73,860.00	33,606		機-3 [WK250270]
ラフレンクレーン運転		日	0.455	81,320.00	37,000		機-4 [WK250560]
諸雑費（率+まるめ）		%	8.000	198,074.00	15,826		[ZS8000004]
合 計	作業能力：10.00枚			21,390.00	213,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし



番号：6[WB251340]

名称：鋼矢板圧入(2) III型 9.0m<L≤12.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.556	27,410.00	15,239		[R0125]
特殊作業員		人	0.556	24,680.00	13,722		[R0101]
とび工		人	1.111	26,460.00	29,397		[R0106]
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.556	175,200.00	97,411		機-2 [WK250240]
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.556	73,860.00	41,066		機-3 [WK250270]
ラフレンクレーン運転		日	0.556	81,320.00	45,213		機-4 [WK250560]
諸雑費(率+まるめ)		%	8.000	242,048.00	19,352		[ZS8000004]
合 計	作業能力：10.00枚			26,140.00	261,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7[WB251370]

名称：鋼矢板引抜き III型 L≤9.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.208	27,410.00	5,701		[R0125]
特殊作業員		人	0.208	24,680.00	5,133		[R0101]
とび工		人	0.417	26,460.00	11,033		[R0106]
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.208	175,200.00	36,441		機-2 [WK250240]
ラフレンクレーン運転		日	0.208	81,320.00	16,914		機-4 [WK250560]
諸雑費(率+まるめ)		%	0.200	75,222.00	148		[ZS8000004]
合 計	作業能力：10.00枚			7,537.00	75,370		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：8[WB250030]

名称：鋼矢板賃料(1) Ⅲ型 L≤9.0m 打設+引抜

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料	90日（3ヵ月）以内	t	1.000	7,470.00	7,470		[Y007010000]
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1.000	9,490.00	9,490		[Y000450002]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,960.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00 t			16,960.00	16,960		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9[WB250030]

名称：鋼矢板賃料(2) Ⅲ型 L≤9.0m 打設のみ

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料	90日（3ヵ月）以内	t	1.000	9,540.00	9,540		[Y007010000]
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1.000	9,490.00	9,490		[Y000450002]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	19,030.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00 t			19,030.00	19,030		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10[WB250030]

名称：鋼矢板賃料(3) Ⅲ型 9m<L≤12m 打設のみ

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料	90日（3ヵ月）以内	t	1.000	9,720.00	9,720		[Y007010000]
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1.000	9,490.00	9,490		[Y000450002]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	19,210.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00 t			19,210.00	19,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11 [WB251380]

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 圧入

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.290	27,410.00	7,948		[R0125]
特殊作業員		人	0.290	24,680.00	7,157		[R0101]
とび工		人	0.580	26,460.00	15,346		[R0106]
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	175,200.00	43,800		機-2 [WK250240]
ラフレンクレーン運転		日	0.300	81,320.00	24,396		機-4 [WK250560]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	98,647.00	3		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00回			98,650.00	98,650		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：12 [WB251380]

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 引抜

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.190	27,410.00	5,207		[R0125]
特殊作業員		人	0.190	24,680.00	4,689		[R0101]
とび工		人	0.390	26,460.00	10,319		[R0106]
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	175,200.00	22,776		機-2 [WK250240]
ラフレンクレーン運転		日	0.190	81,320.00	15,450		機-4 [WK250560]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	58,441.00	9		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00回			58,450.00	58,450		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：13[WB224540]

名称：ガス切断

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	28,140.00	3,658		[R0113]
普通作業員		人	0.040	21,840.00	873		[R0102]
酸素	ポンベ	m <sup>3</sup>	0.630	472.00	297		[Z006710001]
アセチレン	ポンベ	k g	0.260	2,060.00	535		[Z006712001]
諸雑費（率+まるめ）		式	0.100	4,531.00	4		[ZS8000004]
合 計	作業能力：1.00箇所			5,367.00	5,367		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14[WB250020]

名称：鋼矢板材料費（全損） III型 L=1.00m/枚

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 不足分弁償金	III型	t	1.000	180,000.00	180,000		[Y007012101]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	180,000.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00 t			180,000.00	180,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15[ES8000018]

名称：給水

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水栓設置撤去		台	2.000	119,850.00	239,700		単-15.1 [ES8000019]
給水栓賃料		日	51.000	4,200.00	214,200		単-15.2 [ES8000020]
給水		日	60.000	30,720.00	1,843,200		単-15.3 [ES8000023]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,297,100.00	900		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00式			2,298,000.00	2,298,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15.1[ES8000019]

名称：給水栓設置撤去

2台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.000	21,840.00	21,840		[R0102]
ラフテレーンクレーン運転	排対1次 10t吊	時間	8.000	9,731.00	77,848		機-5 [ES7000005]
給水栓運搬	(施工単価)	往復	2.000	70,000.00	140,000		[ES2000004]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	239,688.00	12		[ZS3000004]
合 計	作業能力：2.00台			119,850.00	239,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15.2[ES8000020]

名称：給水栓賃料

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水栓	20m3用	供用日	1.000	4,200.00	4,200		[ES4000001]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,200.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00日			4,200.00	4,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15.3[ES8000023]

名称：給水

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主燃料	軽油	L	31.200	143.00	4,461		[Z006702002]
運転手（一般）		人	1.000	21,630.00	21,630		[R0115]
散水車損料	1,800L	供用日	1.000	4,620.00	4,620		[ES5000002]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	30,711.00	9		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00日			30,720.00	30,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16[WB251930]

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H-350、H-300

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	30,330.00	303,300		単-16.1 [WB251931]
切梁・腹起し撤去		t	10.000	18,150.00	181,500		単-16.2 [WB251932]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	484,800.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：10.00 t			48,480.00	484,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16.1[WB251931]

名称：切梁・腹起し設置

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.700	27,410.00	46,597		[R0125]
とび工		人	3.200	26,460.00	84,672		[R0106]
溶接工		人	1.700	28,140.00	47,838		[R0113]
普通作業員		人	1.700	21,840.00	37,128		[R0102]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.700	44,900.00	76,330		[L001130006]
諸雑費 (率+まるめ)		%	5.000	216,235.00	10,735		[ZS8000004]
合 計	作業能力：10.00 t			30,330.00	303,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16.2[WB251932]

名称：切梁・腹起し撤去

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	27,410.00	27,410		[R0125]
とび工		人	1.900	26,460.00	50,274		[R0106]
溶接工		人	1.000	28,140.00	28,140		[R0113]
普通作業員		人	1.000	21,840.00	21,840		[R0102]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.000	44,900.00	44,900		[L001130006]
諸雑費 (率+まるめ)		%	7.000	127,664.00	8,936		[ZS8000004]
合 計	作業能力：10.00 t			18,150.00	181,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17[WB251910]

名称：山留材質料 H-350、H-300

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	90日（3ヵ月）以内	t	1.000	4,560.00	4,560		[Y007100000]
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		[Y000450005]
副部材（A）	賃料	t	0.220	13,497.60	2,969		[Y000028001]
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		[Y000450006]
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		[Y000450007]
諸雑費（まるめ）		式	1.000	27,108.00	2		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00 t			27,110.00	27,110		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：18[CB210030]

名称：床掘り(1) 自立式

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(1)	自立式	m <sup>3</sup>	1.000	305.5	305.5		単-18 [CB210030]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			305.5	305.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19[CB210030]

名称：床掘り(2) 切梁腹起式

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(2)	切梁腹起式	m <sup>3</sup>	1.000	489.7	489.7		単-19 [CB210030]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			489.7	489.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし



番号：20[CB210080]

名称：基面整正

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m <sup>2</sup>	1.000	436.8	436.8		単-20 [CB210080]
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			436.8	436.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：21[CB210410]

名称：埋戻し(1) W $\geq$ 4m

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	W $\geq$ 4m	m <sup>3</sup>	1.000	968.8	968.8		単-21 [CB210410]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			968.8	968.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22[CB210410]

名称：埋戻し(2) 1m $\leq$ W<4m

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	1m $\leq$ W<4m	m <sup>3</sup>	1.000	1,831	1,831		単-22 [CB210410]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,831	1,831		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23[CB210410]

名称：埋戻し(3) W<1m

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(3)	W<1m	m <sup>3</sup>	1.000	2,783	2,783		単-23 [CB210410]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			2,783	2,783		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24[CB210110]

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～現場内仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～現場内仮置場	m3	1.000	365.8	365.8		単-24 [CB210110]
合 計	作業能力：1.00m3			365.8	365.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25[CB210020]

名称：土砂積込 現場内仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	現場内仮置場	m3	1.000	227.7	227.7		単-25 [CB210020]
合 計	作業能力：1.00m3			227.7	227.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26[CB210110]

名称：土砂等運搬(2) 現場内仮置場～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	現場内仮置場～施工箇所	m3	1.000	365.8	365.8		単-26 [CB210110]
合 計	作業能力：1.00m3			365.8	365.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27[CB210110]

名称：土砂等運搬(3) 施工箇所～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	施工箇所～再資源化施設	m3	1.000	2,139	2,139		単-27 [CB210110]
合 計	作業能力：1.00m3			2,139	2,139		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28[WB020051]

名称：残土等処分 土砂

100m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分		m <sup>3</sup>	100.000	4,000.00	400,000		[ES2000006]
合 計	作業能力：100.00m <sup>3</sup>			4,000.00	400,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：29[ES8400018]

名称：材料費 FRPM管(φ1350)外圧2種、再生砂、埋設表示テープ

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	φ1350(外圧2種) L=4000	本	25.000	648,000.00	16,200,000		[ES2400002]
FRPM管	φ1350(外圧2種)片受短管 L=1000	本	1.000	231,000.00	231,000		[ES2400003]
FRPM管	φ1350(外圧2種)片受短管 L=2306	本	1.000	428,000.00	428,000		[ES2400004]
FRPM管	φ1350(外圧2種)片受短管 L=2000	本	2.000	327,000.00	654,000		[ES2400005]
FRPM管	φ1350(外圧2種)片挿短管 L=1000	本	1.000	205,000.00	205,000		[ES2400006]
砂基礎	再生砂	m <sup>3</sup>	184.685	2,450.00	452,478		[ES2400008]
埋設表示テープ	W=150	m	107.420	160.00	17,187		[ES2400009]
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	17,718,000.00	17,718		[ZS7AA0010]
合 計	作業能力：1.00式			18,205,383.00	18,205,383		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30[CB210410]

名称：砂基礎敷設 1m≦W<4m

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎敷設	1m≦W<4m	m <sup>3</sup>	1.000	1,831	1,831		単-30 [CB210410]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,831	1,831		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31 [ES8400003]

名称：FRPM管布設 φ1350 外圧2種

40m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.400	27,410.00	10,964		[R0125]
特殊作業員		人	1.200	24,680.00	29,616		[R0101]
普通作業員		人	2.400	21,840.00	52,416		[R0102]
バックホ(クレーン機能付)運転	標準・排対2次・山0.80m3/平0.60m3 2.9t 吊	日	1.330	45,100.00	59,983		機-6 [ES7400001]
諸雑費(まるめ)		式	1.000	152,979.00	21		[ZS3AA0010]
合 計	作業能力：40.00m			3,825.00	153,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：32 [ES8400016]

名称：材料費 マンホール式

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
5号MH 底版(フラット) M5PF	φ2200×H292	個	2.000	847,000.00	1,694,000		[ES2400010]
5号MH 管取付壁 M5B-210	φ2200×H2100	個	2.000	1,630,000.00	3,260,000		[ES2400011]
5号MH 中間斜壁 M5T	φ900/2200×H300	個	2.000	727,000.00	1,454,000		[ES2400013]
1号MH 直壁 M1S-30	φ900×H300	個	2.000	16,100.00	32,200		[ES2400027]
1号MH 斜壁 M1T-60	φ600/900×H600	個	2.000	35,400.00	70,800		[ES2400015]
調整リング MR-5	φ600×50	個	1.000	4,630.00	4,630		[ES2400016]
調整リング MR-10	φ600×100	個	1.000	7,440.00	7,440		[ES2400017]
調整金具 MWB45	H=45	組	2.000	6,760.00	13,520		[ES2400018]
鉄蓋(航空局マーク付き)	φ600 T-25	組	2.000	70,300.00	140,600		[ES2400019]
合 計	作業能力：1.00式			6,677,190.00	6,677,190		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33[CB221110]

名称：基礎砕石 RC-40 t=20cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	1.000	1,436	1,436		単-33 [CB221110]
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,436	1,436		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：34[CB240210]

名称：均しコンクリート型枠

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	1.000	4,366	4,366		単-34 [CB240210]
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			4,366	4,366		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：35[CB240010]

名称：均しコンクリート 18N-8-40(BB) W/C=60%以下

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1.000	33,760	33,760		単-35 [CB240010]
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			33,760	33,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：36[ES8400005]

名称：プレキャスト接続柵設置 【見積公募歩掛】

1箇所当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	27,410.00	27,410		[R0125]
特殊作業員		人	2.000	24,680.00	49,360		[R0101]
普通作業員		人	4.000	21,840.00	87,360		[R0102]
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	164,130.00	16,370		[ZS8AA0010]
ラフテレーン	25t吊 長割有	日	1.000	44,900.00	44,900		[ES4400002]
合 計	作業能力：1.00箇所			225,400.00	225,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37[WB252110]

名称：足場工

100掛m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.600	27,410.00	43,856		[R0125]
とび工		人	7.000	26,460.00	185,220		[R0106]
普通作業員		人	1.300	21,840.00	28,392		[R0102]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.400	44,900.00	62,860		[L001130006]
諸雑費(率+まるめ)		%	34.000	320,328.00	108,872		[ZS8000004]
合 計	作業能力：100.00掛m2			4,292.00	429,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：38[CB320590]

名称：伐木・集積・積込

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐木・集積・積込		m <sup>2</sup>	1.000	224.8	224.8		単-38 [CB320590]
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			224.8	224.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39[CB320580]

名称：運搬（伐木除根）

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬（伐木除根）		m <sup>2</sup>	1.000	51.59	51.59		単-39 [CB320580]
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			51.59	51.59		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：40[WB020052]

名称：伐木処分費

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐木処分費		t	100.000	16,000.00	1,600,000		[ES2000007]
合 計	作業能力：100.00 t			16,000.00	1,600,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41[WB020052]

名称：根株処分費

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根株処分費		t	100.000	20,000.00	2,000,000		[ES2000008]
合 計	作業能力：100.00 t			20,000.00	2,000,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42[WB010020]

名称：仮設材等運搬(1) 敷鉄板、鋼矢板Ⅲ型、山留材 (往復)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	6,820.00	6,820		[ES2000009]
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,820.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00 t			6,820.00	6,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43[WB010020]

名称：仮設材等運搬(2) 鋼矢板Ⅲ型 (片道)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		[ES2000010]
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,410.00	0		[ZS3000004]
合 計	作業能力：1.00 t			3,410.00	3,410		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44[WB010030]

名称：仮設材等積込み取卸し(1) 敷鉄板、鋼矢板Ⅲ型、山留材 (往復)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2.000	1,500.00	3,000		[Z006800001]
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45[WB010030]

名称：仮設材等積込み取卸し(2) 鋼矢板Ⅲ型 (片道)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1.000	1,500.00	1,500		[Z006800001]
合 計	作業能力：1.00 t			1,500.00	1,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし