

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 福岡空港

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	70,310,449	
【排水施設】	1式	70,310,449	
仮設工	1式	36,898,682	
工事用道路工	1式	36,898,682	1 材料費 420.00m ³ 、2 路体盛土 310.00m ³ 、3 敷鉄板設置・撤去 669.00m ² 、4 敷鉄板賃料 72.00枚、 5 鋼矢板圧入(1) 550.00枚、6 鋼矢板圧入(2) 85.00枚、7 鋼矢板引抜き 514.00枚、8 鋼矢板賃料(1) 277.56 t、 9 鋼矢板賃料(2) 19.44 t、10 鋼矢板賃料(3) 48.45 t、11 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 2.00回、 12 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 2.00回、13 ガス切断 514.00箇所、14 鋼矢板材料費(全損) 30.84 t、 15 給水 1.00式、16 切梁・腹起し設置・撤去 5.39 t、17 山留材賃料 5.39 t
排水構造物工	1式	33,411,767	
作業土工	1式	6,904,592	18 床掘り(1) 2,000.00m ³ 、19 床掘り(2) 180.00m ³ 、20 基面整正 356.00m ² 、21 埋戻し(1) 990.00m ³ 、 22 埋戻し(2) 730.00m ³ 、23 埋戻し(3) 110.00m ³ 、24 土砂等運搬(1) 1,940.00m ³ 、 25 土砂積込 1,900.00m ³ 、26 土砂等運搬(2) 1,940.00m ³ 、27 土砂等運搬(3) 260.00m ³ 、 28 残土等処分 260.00m ³
管渠工	1式	18,893,133	29 材料費 1.00式、30 砂基礎敷設 150.00m ³ 、31 FRPM管布設 108.00m
接続柵工	1式	7,614,042	32 材料費 1.00式、33 基礎碎石 10.00m ² 、34 均しコンクリート型枠 2.00m ² 、35 均しコンクリート 1.00m ³ 、 36 プレキャスト接続柵設置 2.00箇所、37 足場工 100.00掛m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	70,310,449	
間接工事費	1式	33,854,203	
共通仮設費(計)	1式	10,928,556	
共通仮設費(積上)	1式	4,916,047	準備費、運搬費
共通仮設費(率)	1式	5,423,711	
現場環境改善費	1式	588,798	
現場管理費	1式	22,925,647	
工事原価	1式	104,164,652	
一般管理費等	1式	16,294,383	
契約保証費	1式	41,665	
スクラップ	1式	1,310,700	
工事価格	1式	119,190,000	
予定工事価格	1式	119,190,000	