

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 博多港

件名 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)航路・泊地(-12m)(改良)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)航路・泊地(-12m)(改良)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	47,870,839	
航路・泊地(-12m)(改良)	1式	47,870,839	
浚渫工	1式	19,290,594	
グラブ浚渫工	1式	19,290,594	グラブ浚渫 10,354.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工(百道浜沖)	1式	4,396,800	
揚土土捨工	1式	4,396,800	土砂運搬・投入 800.00m ³
土捨工(愛宕浜沖)	1式	24,183,445	
土運船運搬工	1式	7,782,709	土運船運搬 10,354.00m ³ 、土運船内排水 1.00式
揚土土捨工	1式	16,400,736	土砂投入 10,354.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)航路・泊地(-12m)(改良)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	47,870,839	
間接工事費	1式	170,916,730	
共通仮設費(計)	1式	134,634,641	
共通仮設費(積上)	1式	121,200,993	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	12,971,825	
現場環境改善費	1式	461,823	
現場管理費	1式	36,282,089	
工事原価	1式	218,787,569	
一般管理費等	1式	33,684,916	
契約保証費	1式	87,515	
工事価格	1式	252,560,000	
予定工事価格	1式	252,560,000	