

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 博多港

件名 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)航路・泊地(-12m)(改良)浚渫工事外1件

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)航路・泊地(-12m)(改良)浚渫工事外1件

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	106,868,376	
航路・泊地(-12m)(改良)			
	1式	56,865,120	
浚渫工			
	1式	25,811,123	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫 14,613.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
	1式	25,811,123	
土捨工(愛宕浜沖)			
	1式	31,053,997	
土運船運搬工			土運船運搬 14,613.00m ³ 、土運船内排水 1.00式
	1式	7,907,005	
揚土土捨工			土砂投入 14,613.00m ³
	1式	23,146,992	
航路(-12m)(改良)			
	1式	50,003,256	
浚渫工			
	1式	21,147,508	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫 12,043.00m ³
	1式	21,147,508	
土捨工(愛宕浜沖)			
	1式	28,855,748	
土運船運搬工			土運船運搬 12,043.00m ³ 、土運船内排水 1.00式
	1式	7,358,993	
揚土土捨工			土砂投入 12,043.00m ³
	1式	21,496,755	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)航路・泊地(-12m)(改良)浚渫工事外1件

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	106,868,376	
間接工事費	1式	78,930,100	
共通仮設費(計)	1式	47,667,494	
共通仮設費(積上)	1式	34,560,008	事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	12,659,226	
現場環境改善費	1式	448,260	
現場管理費	1式	31,262,606	
工事原価	1式	185,798,476	
一般管理費等	1式	29,277,205	
契約保証費	1式	74,319	
工事価格	1式	215,150,000	
予定工事価格	1式	215,150,000	