

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 福岡空港

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第4次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,186,904	
【排水施設】	1式	62,186,904	
仮設工	1式	35,298,906	
土留工	1式	35,298,906	1 鋼矢板圧入 478.00枚、2 鋼矢板引抜き(1) 514.00枚、3 鋼矢板引抜き(2) 121.00枚、4 鋼矢板賃料(1) 258.12 t、 5 鋼矢板賃料(2) 19.44 t、6 鋼矢板賃料(3) 20.52 t、7 鋼矢板賃料(4) 48.45 t、 8 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 2.00回、9 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 2.00回、10 ガス切断 635.00箇所、 11 鋼矢板材料費(全損) 38.10 t、12 給水 1.00式
排水構造物工	1式	26,887,998	
作業土工	1式	6,224,986	13 床掘り 1,900.00m ³ 、14 基面整正 346.00m ² 、15 埋戻し(1) 1,000.00m ³ 、16 埋戻し(2) 500.00m ³ 、 17 埋戻し(3) 110.00m ³ 、18 土砂等運搬(1) 1,730.00m ³ 、19 土砂積込 1,700.00m ³ 、 20 土砂等運搬(2) 1,730.00m ³ 、21 土砂等運搬(3) 210.00m ³ 、22 残土等処分 210.00m ³
管渠工	1式	20,663,012	23 材料費 1.00式、24 砂基礎敷設 150.00m ³ 、25 FRPM管布設 108.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,186,904	
間接工事費	1式	29,765,617	
共通仮設費(計)	1式	8,632,968	
共通仮設費(積上)	1式	2,968,831	運搬費
共通仮設費(率)	1式	4,950,077	
現場環境改善費	1式	714,060	
現場管理費	1式	21,132,649	
工事原価	1式	91,952,521	
一般管理費等	1式	15,887,568	
契約保証費	1式	36,781	
スクラップ	1式	1,626,870	
工事価格	1式	106,250,000	
予定工事価格	1式	106,250,000	