

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 博多港

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	131,110,706	
岸壁(-12m)改良			
	1式	131,110,706	
維持補修工			
	1式	130,102,870	
外部電源陽極式			
	1式	127,455,633	足場設置撤去(足場材料費) 451.00m ² 、足場設置撤去(足場設置) 451.00m ² 、 足場設置撤去(足場撤去) 451.00m ² 、溝切り(1) 16.00箇所、溝切り(2) 2,691.00m、溝切り(3) 173.00m、 照合電極材料費 1.00式、照合電極設置 4.00個、測定端子・排流端子材料費 1.00式、測定端子設置 4.00個、 排流端子設置 8.00個、鉄筋間導通試験 12.00箇所、リボンメッシュ陽極設置 2,691.00m、 コンダクターバー設置 173.00m、被覆工材料費 1.00式、被覆工(1) 4.00箇所、被覆工(2) 12.00箇所、 被覆工(3) 2,691.00m、被覆工(4) 2,864.00m、プルボックス材料費 1.00式、プルボックス設置(1) 49.00個、 プルボックス設置(2) 80.00個、プルボックス設置(3) 1.00個、復極量試験 1.00式、 直流電源装置据付(1)(ユニット増設) 1.00ユニット、直流電源装置据付(2)(ユニット増設) 1.00ユニット、 直流電源装置調整(1)(ユニット増設) 1.00ユニット、直流電源装置調整(2)(ユニット増設) 1.00ユニット
配管・配線工			
	1式	2,647,237	コンクリート削孔 24.00孔、配管材料費 1.00式、配管支持材料費 1.00式、合成樹脂可とう電線管敷設(1) 197.00m、 合成樹脂可とう電線管敷設(2) 91.00m、合成樹脂可とう電線管敷設(3) 46.00m、 合成樹脂可とう電線管敷設(4) 11.00m、合成樹脂可とう電線管敷設(5) 6.00m、配線材料費 1.00式、 屋外管内配線(1) 628.00m、屋外管内配線(2) 162.00m、屋外管内配線(3) 74.00m
構造物補修工			
	1式	524,200	
断面修復工			
	1式	298,100	断面修復工(左官工法) 1.00構造物
ひび割れ補修工			
	1式	226,100	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1.00構造物
撤去工			
	1式	79,923	
既設渡版撤去工			
	1式	79,923	コンクリート削孔(1) 4.00孔、コンクリート削孔(2) 2.00孔、アンカー切断 0.04m、 渡版撤去(1スイング内) 1.00個、渡版取り壊し 1.00m ³ 、コンクリート殻運搬 1.00m ³ 、 コンクリート殻処分費 3.00t
復旧工			
	1式	403,713	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
渡版製作	1式	381,631	ルーフィング敷設 4.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 70.00kg、鉄筋加工組立(2) 27.00kg、 鋼製型枠組立組外 3.00m ² 、コンクリート打設 1.00m ³ 、渡版製作材料費 1.00式
渡版据付	1式	22,082	コンクリート削孔 2.00孔、伸縮目地 3.00m ² 、渡版据付(1スイング内) 1.00個、渡版据付材料費 1.00式、 モルタル充填 0.01m ³ 、モルタル充填材料費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	131,110,706	
間接工事費	1式	44,978,610	
共通仮設費(計)	1式	9,760,747	
共通仮設費(積上)	1式	229,042	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,784,417	
現場環境改善費	1式	747,288	
現場管理費	1式	35,217,863	
機器間接費	1式	801,312	
技術者間接費	1式	6,920	
機器管理費	1式	794,392	
工事原価	1式	176,890,628	
一般管理費等	1式	28,048,616	
契約保証費	1式	70,756	
機器単体費	1式	4,360,000	
工事価格	1式	209,370,000	
予定工事価格	1式	209,370,000	