様式1 表紙

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 福岡空港

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

名称	数量	金額	内訳
妾工事費			
	1式	62, 686, 751	
非水施設			
	1式	62, 686, 751	
仮設工			
	1式	23, 251, 391	
仮設場周道路			1 敷鉄板設置 131.00m2、2 敷鉄板設置·撤去 446.00m2、3 敷鉄板賃料(1) 14.00枚、4 敷鉄板賃料(2) 48.00枚
	1式	752, 791	
土留工①		·	5 鋼矢板圧入 120.00枚、6 鋼矢板引抜き 24.00枚、7 鋼矢板賃料(1) 12.24 t 、8 鋼矢板賃料(2) 46.08 t 、
	1式	6, 409, 501	9 油圧式杭圧入引抜機据付·解体(1) 2.00回、10 油圧式杭圧入引抜機据付·解体(2) 1.00回、11 f x 切断 24.00箇所、
			12 鋼矢板材料費(全損) 1.44 t 、13 給水 1.00式
土留工②			14 鋼矢板圧入 11.00枚、15 鋼矢板引抜き 11.00枚、16 鋼矢板賃料 11.00枚、17 圧入機設置・撤去 1.00回、
	1式	1, 777, 530	18 給水 1.00式
土留工③			19 たて込み簡易土留建込(1) 107.00m、20 たて込み簡易土留建込(2) 4.00m、
	1式	2, 153, 451	21 たて込み簡易土留引抜(1) 107.00m、22 たて込み簡易土留引抜(2) 4.00m、
			23 たて込み簡易土留賃料(1) 75.00m2、24 たて込み簡易土留賃料(2) 90.00m2
土留工④			25 鋼矢板圧入 71.00枚、26 鋼矢板引抜き 71.00枚、27 鋼矢板賃料 36.21 t 、
	1式	5, 370, 658	28 油圧式杭圧入引抜機据付·解体(1) 3.00回、29 油圧式杭圧入引抜機据付·解体(2) 3.00回、30 h° λ切断 71.00箇所、
			31 鋼矢板材料費(全損) 4.26 t 、32 給水 1.00式
土留工⑤			33 鋼矢板圧入 7.00枚、34 鋼矢板引抜き 7.00枚、35 鋼矢板賃料 7.00枚、36 圧入機設置・撤去 1.00回、
	1式	1, 183, 890	37 給水 1.00式
路面覆工			38 覆工板·覆工板受析設置·撤去 32.00m2、39 覆工板賃料 32.00m2、40 覆工板受桁・受枠賃料 32.00m2
	1式	392, 416	
水替工			41 ポンプ排水材料費 1.00式、42 排水ポンプ設置・撤去(1) 1.00箇所、43 排水ポンプ設置・撤去(2) 1.00箇所、
	1式	712, 902	44 排水ポンプ設置 1.00箇所
防護工			45 吊防護材料費 1.00式、46 吊防護設置・撤去 3.00箇所、47 現場発生品積込·荷卸 2.84 t 、
	1式	500, 652	48 現場発生品運搬 2.84 t
交通管理工			49 保安要員(1) 94.00人日、50 保安要員(2) 122.00人日
	1式	3, 997, 600	
構造物撤去工			
	1式	2, 146, 647	
舗装取壊しエ			51 アスファルト舗装版切断(1) 170.00m、52 アスファルト舗装版切断(2) 26.00m、

名称	数量	金 額 内訳	
	1式	867,812 53 アスファルト舗装版破砕・積込(1) 567.00m2、54 アスファルト舗装版破砕・積込(2) 53.00m2、	
		55 アスファルト殻運搬(1) 24.00m3、56 アスファルト殻運搬(2) 2.00m3、57 アスファルト殻積込 24.00m3、	
		58 アスファルト殻運搬(3) 24.00m3、59 処分費 61.00 t	
構造物取壊しエ		60 無筋構造物取壊し(1) 39.00m3、61 無筋構造物取壊し(2) 0.40m3、62 鉄筋構造物取壊し(1) 7.00m3、	
	1式	1,261,844 63 鉄筋構造物取壊し(2) 0.70m3、64 無筋コンクリート殻運搬(1)−1 39.00m3、	
		65 無筋コンクリート殻積込(1)-2 40.00m3、66 無筋コンクリート殻運搬(1)-3 39.00m3、	
		67 無筋コンクリート殻運搬(2) 0.40m3、68 鉄筋コンクリート殻運搬(1)-1 7.00m3、	
		69 鉄筋コンクリート殻積込(1)-2 7.00m3、70 鉄筋コンクリート殻運搬(1)-3 7.00m3、	
		71 鉄筋コンクリート殻運搬(2) 0.70m3、72 処分費 90.00 t、73 処分費 19.00 t、	
		74 現場発生品積込·荷卸 0.94 t 、75 現場発生品運搬 0.94 t	
流入工		76 コンクリートカッター切断 3.00m、77 無筋コンクリート取壊し 0.10m3、	
	1式	16,991 78 無筋コンクリート殻積込み 0.10m3、79 無筋コンクリート殻運搬(1) 0.10m3、	
		80 無筋コンクリート殻積込 0.10m3、81 無筋コンクリート殻運搬(2) 0.10m3、82 処分費 0.30 t	
舗装工			
	1式	1, 434, 389	
アスファルト舗装工(車道部)		83 路盤(1) 29.00m2、84 路盤(2) 5.00m2、85 表層(1) 29.00m2、86 表層(2) 5.00m2	
	1式	90, 324	
アスファルト舗装工(歩道部)		87 路盤(1) 24.00m2、88 路盤(2) 12.00m2、89 表層(1) 24.00m2、90 表層(2) 12.00m2	
	1式	133, 533	
アスファルト舗装工(場周道		91 路盤 462.00m 2、92 表層 462.00m 2	
路部)	1式	1, 210, 532	
排水構造物工			
	1式	34, 720, 315	
作業土工		93 床掘(1) 660.00m3、94 床掘(2) 50.00m3、95 基面整正 143.00m2、96 床掘 110.00m3、	
	1式	5,620,922 97 基面整正 32.00m2、98 埋戻し(1) 6.00m3、99 埋戻し(2) 250.00m3、100 埋戻し(3) 40.00m3、	
		101 埋戻し 90.00m3、102 土砂等運搬(1) 420.00m3、103 土砂積込 420.00m3、	
		104 土砂等運搬(2) 420.00m3、105 土砂等運搬(3) 20.00m3、106 処分費 440.00m3	
側溝工①		107 自由勾配側溝(1) 5.00m、108 自由勾配側溝(2) 69.00m、109 自由勾配側溝(3) 30.00m、	
	1式	10, 139, 440 110 自由勾配側溝(4) 4.00m、111 蓋版(1) 76.00枚、112 蓋版(2) 19.00枚	
側溝工②		113 自由勾配側溝(1) 2.00m、114 自由勾配側溝(2) 2.00m、115 自由勾配側溝(3) 5.00m、	
	1式	531, 453 116 自由勾配側溝(4) 2.00m、117 鉄筋工(1) 0.01 t、118 鉄筋工(2) 0.02 t、119 蓋版(1) 1.00枚、	
		120 蓋版(2) 1.00枚、121 蓋版(3) 3.00枚	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

名称	数量	金額
管渠工		122 材料費 1.00式、123 砂基礎敷設 2.00m3、124 FRPM管敷設 3.00m、125 砂基礎敷設 8.00m3、
	1式	7,044,138 126 FRPM管敷設 11.00m、127 排水管材料費 1.00式
接続桝工		128 プレキャスト集水桝(材料費)(1) 1.00基、129 基礎砕石 5.00m2、130 基礎コンクリート型枠 2.00m2、
	1式	10,749,120 131 基礎コンクリート打設 1.00m3、132 敷モルタル 0.08m3、133 プレキャスト接続桝設置(1) 1.00基、
		134 プレキャスト集水桝(材料費)(2) 1.00基、135 基礎砕石 3.00m2、136 基礎コンクリート型枠 1.00m2、
		137 基礎コンクリート打設 0.60m3、138 敷モルタル 0.04m3、139 プレキャスト接続桝設置(2) 1.00基、
		140 プレキャスト集水桝(材料費)(3) 1.00基、141 基礎砕石 4.00m2、142 基礎コンクリート型枠 2.00m2、
		143 基礎コンクリート打設 0.80m3、144 敷モルタル 0.06m3、145 プレキャスト接続桝設置(3) 1.00基、
		146 プレキャスト集水桝(材料費)(4) 1.00基、147 基礎砕石 4.00m2、148 基礎コンクリート型枠 2.00m2、
		149 基礎コンクリート打設 0.80m3、150 敷モルタル 0.06m3、151 プレキャスト接続桝設置(4) 1.00基、
		152 プレキャスト接続桝設置(5) 1.00基
流入工		153 基礎コンクリート型枠 3.00m2、154 基礎コンクリート打設 2.00m3、155 敷モルタル 0.30m3、
	1式	635, 242 156 重圧管撤去・設置 15.00m、157 防護コンクリート型枠 4.00m2、158 防護コンクリート打設 0.20m3
緑地工		
	1式	195, 952
植生工		159 張芝工 110.00m 2、160 種子吹付工 30.00m 2
	1式	195, 952
付帯施設工		
	1式	615, 585
柵工①		161 制限フェンス撤去 33.00m
	1式	85, 965
柵工②		162 仮設制限フェンス設置 42.00m
	1式	529, 620
道路付属施設工		
	1式	243, 812
道路付属施設工		163 歩道照明灯撤去・復旧 1.00箇所
	1式	49, 940
区画線工		164 区画線設置(1) 8.00m、165 区画線設置(2) 15.00m
	1式	14, 854
縁石工		166 地先境界ブロック撤去(1) 14.00m、167 地先境界ブロック設置(1) 12.00m、
	1式	168,728 168 地先境界ブロック撤去(2) 3.00m、169 地先境界ブロック設置(2) 3.00m、
		170 歩車道境界ブロック撤去 11.00m、171 歩車道境界ブロック設置 11.00m

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

名称	数量	金額	内訳
路側防護柵工		172 防護柵撤去工 3.00m、173 防護柵設置工 3.00m	
	1式	10, 290	
雑工			
	1式	78, 660	
雑工		174 地下水位	観測孔撤去・閉塞 1.00箇所
	1式	78, 660	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

No. E	A +T	
数量	金額	内訳
1式	62, 686, 751	
1式	30, 683, 771	
1 = 1	9 336 032	
120		
1		
IIL	2, 838, 334	
1式	5, 770, 110	
1式	707, 568	
1式	21, 347, 739	
1 式	93 370 522	
	30, 070, 022	
1=+	15 072 026	
110	10, 972, 030	
1式	37, 002	
1式	289, 560	
1式	109, 090, 000	
1 - l'	109 090 000	
	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式	1式 62,686,751 1式 30,683,771 1式 9,336,032