様式1 表紙

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 福岡空港

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度福岡空港排水施設工事(第2次)

名称	数量	金額
接工事費		
	1式	72, 419, 784
非水施設		
	1式	72, 419, 784
仮設工		
	1式	20, 146, 540
土留工①		1 鋼矢板圧入 40.00枚、2 鋼矢板引抜き 40.00枚、3 鋼矢板賃料 21.18 t、4 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1.00回、
	1式	3,467,085 5 油圧式杭圧入引抜機据付·解体 1.00回、6 ガス切断 40.00箇所、7 鋼矢板材料費(全損) 2.40 t 、8 給水 1.00式
土留工②		9 たて込み簡易土留建込(1) 101.00m、10 たて込み簡易土留建込(2) 8.00m、
	1式	2,406,369 11 たて込み簡易土留引抜(1) 101.00m、12 たて込み簡易土留引抜(2) 8.00m、
		13 たて込み簡易土留賃料(1) 75.00m2、14 たて込み簡易土留賃料(2) 90.00m2
土留工③		15 鋼矢板圧入 92.00枚、16 鋼矢板引抜き 92.00枚、17 鋼矢板賃料 47.28 t 、
	1式	6,850,272 18 油圧式杭圧入引抜機据付·解体(1) 4.00回、19 油圧式杭圧入引抜機据付·解体(2) 4.00回、20 ガス切断 92.00箇所、
		21 鋼矢板材料費 (全損) 5.52 t 、22 給水 1.00式
路面覆工		23 覆工板·覆工板受桁設置·撤去 21.00m2、24 覆工板賃料 21.00m2、25 覆工板受桁·受枠賃料 21.00m2
	1式	274, 848
水替工		26 ポンプ排水材料費 1.00式、27 排水ポンプ設置・撤去(1) 1.00箇所、28 排水ポンプ設置・撤去(2) 1.00箇所、
	1式	695, 440 29 排水ポンプ設置 1.00箇所
防護工		30 吊防護材料費 1.00式、31 吊防護設置・撤去 3.00箇所、32 現場発生品積込·荷卸 3.44 t 、
	1式	581, 942 33 現場発生品運搬 3.44 t
土留·仮締切工		34 大型土のう撤去 281.00袋、35 土のう撤去 3,700.00袋、36 現場発生品積込 荷卸 0.94 t 、
	1式	1. 362. 456 37 現場発生品運搬 0. 94 t 、38 処分費 3. 00m 3
仮設施設管理		39 ポンプ等の賃料 1.00式、40 ポンプ等の管理 4.00日
	1式	3, 846, 928
交通管理工		41 保安要員(1) 18.00人日、42 保安要員(2) 17.00人日
	1式	661, 200
構造物撤去工		
	1式	9. 745. 807

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度福岡空港排水施設工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
舗装取壊しエ			43 アスファルト舗装版切断(1) 210.00m、44 アスファルト舗装版切断(2) 18.00m、45 アスファルト舗装版破砕・積込(1) 115.00m2.
	1式	664, 503	46 アスファルト舗装版破砕・積込(2) 51.00m2、47 コンウリート舗装版破砕・積込 116.00m2、
			48 アスファルト殻運搬(1)-1 5.00m3、49 アスファルト殻積込(1)-2 5.00m3、50 アスファルト殻運搬(1)-3 5.00m3、
			51 アスファルト殻運搬(2) 2.00m3、52 無筋コンクリート殻運搬-1 17.00m3、53 無筋コンクリート殻積込-2 20.00m3、
			54 無筋コンクリート殻運搬-3 17.00m3、55 処分費(1) 17.00 t 、56 処分費(2) 40.00 t
構造物取壊しエ			57 無筋構造物取壊し 31.00m3、58 鉄筋構造物取壊し 49.00m3、59 無筋コンクリート殻運搬-1 31.00m3、
	1式	2, 767, 742	60 無筋コンクリート殻積込−2 30.00m 3、61 無筋コンクリート殻運搬−3 31.00m 3、62 鉄筋コンクリート殻運搬−1 49.00m 3、
			63 鉄筋コンクリート殼積込-2 50.00m3、64 鉄筋コンクリート殻運搬-3 49.00m3、65 処分費(1) 71.00 t 、
			66 処分費(2) 120.00 t、67 現場発生品積込・荷卸 5.44 t、68 現場発生品運搬 5.44 t
流入工			69 コンクリートカッター切断 3.00m、70 無筋コンクリート取壊し 0.20m3、
	1式	23, 197	71 無筋コンクリート殻積込み 0.20m3、72 無筋コンクリート殻運搬-1 0.20m3、
			73 無筋コンクリート殻積込-2 0.20m3、74 無筋コンクリート殻運搬-3 0.20m3、75 処分費 0.40 t
排水ポンプ施設			76 排水ポンプ架台撤去 2.00基、77 サクションホース撤去 880.00m、78 制御盤・架台撤去(1) 2.00基、
	1式	2, 744, 927	79 制御盤・架台撤去(2) 2.00基、80 制御盤・架台撤去(3) 2.00基、81 掘削 0.30m3、
			82 基礎コンクリート撤去 2.00m3、83 均しコンクリート撤去 0.30m3、84 基礎材撤去 0.70m3、85 埋戻し 2.00m3、
			86 自家発電機撤去 2.00台、87 玉砂利撤去 0.60m3、88 基礎コンりリート撤去 2.00m3、89 均しコンクリート撤去 0.40m3、
			90 基礎材撤去 0.90m3、91 埋戻し 3.00m3、92 水位計・架台撤去 2.00基、93 現場発生品積込 3.50 t 、
			94 現場発生品運搬(1次) 7.00 t、95 現場発生品運搬(2次) 7.00 t、96 現場発生品荷卸 3.50 t
場周道路仮設排水			97 敷鉄板撤去 19.00m2、98 舗装版破砕 2.00m2、99 アスファルト舗装版切断 30.00m、
	1式	77. 247	100 路盤撤去 7.00m3、101 砂撤去 0.70m3、102 表層 8.00m2
制限フェンス		,	103 モルタル撤去 0.04m3、104 侵入防止用仮設物等撤去 2.00箇所、105 現場発生品積込・荷卸 0.02 t 、
	1式	136, 338	106 現場発生品運搬 0.02 t 、107 材料費 1.00式、108 制限フェンス復旧 2.00箇所
場周道路仮設排水(海水淡水		<u> </u>	109 敷鉄板撤去 24.00m2、110 埋戻し砂撤去 2.00m3、111 下層路盤 13.00m2、112 上層路盤 13.00m2、
化センター施設)	1式	90, 833	113 基層 13.00m 2、114 表層 13.00m 2
フェンス(海水淡水化センタ		<u> </u>	115 フェンス撤去 2.00枚、116 材料費 1.00式、117 フェンス復旧(取替) 2.00枚、118 現場発生品積込・荷卸 0.03 t 、
一施設)	1式	70. 065	119 現場発生品運搬 0.03 t 、120 埋戻し 0.90m 3 、121 歩車道境界プロック撤去 2.00m、
		,	 122 歩車道境界プロック設置 2.00m、123 路盤 4.00m2、124 表層 4.00m2

件名 令和7年度福岡空港排水施設工事(第2次)

名称	数量	金額
監視がえ		125 監視カメラ撤去 2.00台、126 カメラ支柱撤去(1) 1.00基、127 カメラ支柱撤去(2) 1.00基、
	1式	2, 740, 175 128 基礎コンクリート撤去 1.00m3、129 基礎砕石撤去 0.30m3、130 保護カパー撤去 2.00箇所、131 縞鋼板撤去 0.06 t、
		132 掘削 0.08m 3、133 埋戻し(1) 0.08m 3、134 電力量計盤撤去 1.00面、135 コンカリート柱建柱 2.00基、
		136 埋戻し(2) 0.20m3、137 合成樹脂製可とう電線管(1) 261.00m、138 合成樹脂製可とう電線管(2) 369.00m、
		139 合成樹脂製可とう電線管(3) 45.00m、140 波付硬質合成樹脂管(1) 8.00m、
		141 波付硬質合成樹脂管(2) 29.00m、142 電線管(1) 6.00m、143 電線管(2) 5.00m、144 電線管(3) 1.00m、
		145 電線管(4) 1.00m、146 床掘り 6.00m3、147 硬質ビニル管敷設(露出) 2.00m、
		148 硬質ビニル管敷設(露出) 9.00m、149 埋戻し 6.00m3、150 埋戻し(2) 0.60m3、
		151 低圧電力用ケーブル 464.00m、152 絶縁電線(1) 6.00m、153 絶縁電線(2) 2.00m、154 LANケーブル 6.00m、
		155 通信ケープ・ル 280.00m、156 光ケープ・ル(1) 20.00m、157 光ケープ・ル(2) 305.00m、158 光ケープ・ル付属品撤去 1.00式、
		159 接地 2.00極、160 プルボックス 24.00個、161 機器収納キャビネット(1) 1.00個、162 機器収納キャビネット(2) 1.00個、
		163 現場発生品積込 0.20 t、164 現場発生品運搬 0.20 t、165 現場発生品積込 0.12 t、
		166 現場発生品運搬(1次) 0.24 t、167 現場発生品運搬(2次) 0.24 t、168 現場発生品荷卸 0.12 t
土砂運搬工		169 土砂積込 5.00m3、170 土砂等運搬 5.00m3
	1式	24. 110
運搬処理工		171 アスファルト殻運搬-1 2.00m 3、172 アスファルト殻積込-2 2.00m 3、173 アスファルト殻運搬-3 2.00m 3、
	1式	406. 670 174 無筋コンクリート殻運搬-1 0.80m 3、175 無筋コンクリート殻積込-2 0.80m 3、176 無筋コンクリート殻運搬-3 0.80m 3、
		177 鉄筋コンクリート設運搬-1 5.00m 3、178 鉄筋コンクリート設積込-2 5.00m 3、179 鉄筋コンクリート設運搬-3 5.00m 3、
		180 処分費(1) 4.00 t、181 処分費(2) 2.00 t、182 処分費(3) 12.00 t、183 処分費(4) 0.20m 3、
		184 処分費(5) 33.00m 3
養工		
	1式	714, 355
アスファルト舗装工(構内)		185 路盤(1) 23.00m2、186 路盤(2) 23.00m2、187 表層 23.00m2
	1式	84, 425
アスファルト舗装工(車道部)		188 路盤 25.00m 2、189 表層 25.00m 2
	1式	62, 312
アスファルト舗装工(歩道部)		190 路盤 26.00m 2、191 表層 26.00m 2
	1式	66. 645
アスファルト舗装工(構造物撤去部)		192 路盤 76.00m 2、193 表層 76.00m 2
	1式	194, 142
アスファルト舗装工(給油車両待機		194 路盤 116.00m 2、195 表層 116.00m 2
場)	1式	306. 831

名称	数量	金額	
排水構造物工			
	1式	39, 935, 459	
作業土工		196 床掘り 570.00m3、197 基面整正 141.00m2、198 床掘り 140.00m3、199 基面整正 35.00m2、	
	1式	3,984,701 200 埋戻し(1) 70.00m3、201 埋戻し(2) 240.00m3、202 埋戻し(3) 4.00m3、203 埋戻し 120.00m3、	
		204 土砂等運搬①-1 230.00m3、205 土砂積込①-2 220.00m3、206 土砂等運搬①-3 220.00m3、	
		207 土砂等運搬② 7.00m3、208 処分費 230.00m3	
側溝工		209 自由勾配側溝設置(1) 14.00m、210 自由勾配側溝設置(2) 31.00m、211 自由勾配側溝設置(3) 39.00m、	
	1式	13,018,132 212 自由勾配側溝設置(4) 17.00m、213 鉄筋加工・組立 0.80 t、214 蓋版設置(1) 11.00枚、	
		215 蓋版設置(2) 3.00枚	
管渠工		216 材料費 1.00式、217 砂基礎敷設 3.00m3、218 FRPM管布設 5.00m、219 砂基礎敷設 9.00m3、	
	1式	1, 961, 802 220 FRPM管敷設 12.00m	
接続桝工		221 材料費 1.00式、222 基礎砕石 22.00m2、223 基礎コンクリート型枠 7.00m2、224 基礎コンクリート打設 3.00m3、	
	1式	15,714,066 225 モルタル練 0.40m3、226 プレキャスト接続桝設置(1) 1.00基、227 プレキャスト接続桝設置(2) 1.00基、	
		228 プレキャスト接続桝設置(3) 1.00基、229 プレキャスト接続桝設置(4) 1.00基、	
		230 プレキャスト接続桝設置(5) 1.00基、231 プレキャスト接続桝設置(6) 1.00基	
流入工		232 基礎コンクリート型枠 1.00m 2 、233 基礎コンクリート打設 0.60m 3 、234 敷モルタル 0.10m 3 、	
	1式	256, 758 235 重圧管撤去・設置 5.00m、236 防護コンクリート型枠 4.00m 2 、237 防護コンクリート打設 0.20m 3	
緑地工			
	1式	36, 134	
植生工		238 張芝工 20.00m 2、239 種子吹付工 8.00m 2	
	1式	36, 134	
付帯施設工			
	1式	1, 068, 477	
柵工(1)		240 既設制限フェンス撤去 9.00m、241 既設制限フェンス復旧(設置) 9.00m、	
	1式	182,607 242 既設管理フェンス撤去(1) 6.00m、243 既設管理フェンス復旧(設置)(1) 6.00m、	
		244 既設管理フェンス撤去(2) 10.00m、245 既設管理フェンス復旧(設置)(2) 10.00m	
柵工(2)		246 仮設制限フェンス設置・撤去 12.00m、247 仮設管理フェンス設置・撤去(1) 9.00m、	
	1式	885, 870 248 仮設管理フェンス設置・撤去(2) 2.00m	
道路付属施設工			
	1式	516, 752	
道路付属施設工		249 車止めプロック撤去・復旧 3.00個	
	1式	18, 330	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

名称	数量	金額	内訳
区画線工		250 区區	ī線設置(1) 8.00m、251 区画線設置(2) 11.00m
	1式	13, 370	
縁石工		252 地分	:境界ブロック撤去 4.00m、253 地先境界ブロック 4.00m、254 歩車道境界ブロック撤去 15.00m、
	1式	99,802 255 歩耳	正道境界プロック 15.00m
路側防護柵工		256 防部	#柵撤去 6.00m、257 防護柵設置 6.00m、258 防護柵撤去 6.00m、259 アススフルト削孔 2.00孔、
	1式	45, 190 260 防罰	栅設置 6.00m
側溝工		261 自由	勾配側溝設置(1) 3.00m、262 自由勾配側溝設置(2) 11.00m
	1式	340, 060	
雑工			
	1式	256, 260	
雑工		263 地丁	「水位観測孔撤去・閉塞(1) 2.00箇所、264 地下水位観測孔撤去・閉塞(2) 2.00箇所
	1式	256, 260	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

名称	数量	金額	内訳	
直接工事費				
	1式	72, 419, 784		
間接工事費				
	1式	34, 874, 164		
共通仮設費 (計)				
	1式	10, 336, 829		
共通仮設費 (積上)		運搬費、準備費、安全費		
	1式	3, 043, 408		
共通仮設費(率)	124	0,010,100		
	1式	6, 540, 091		
現場環境改善費	120	0, 040, 001		
	1式	753, 330		
現場管理費	110	733, 330		
30 30 11 120	1式	24, 537, 335		
工事原価	110	24, 557, 555		
エチ /// III	1 -1:	107 000 040		
一般管理費等	1式	107, 293, 948		
灰色柱貝寸	4 - 15	40, 470, 000		
契約保証費	1式	18, 173, 696		
关剂体征复				
75-	1式	42, 917		
スクラップ				
	1式	640, 561		
事価格				
	1式	124, 870, 000		
工事価格				
	1式	124, 870, 000		