

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 博多港

件名 令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	99,449,319	
航路(-12m)(改良)	1式	99,449,319	
浚渫工	1式	50,079,685	
グラブ浚渫工	1式	50,079,685	グラブ浚渫(能力補正型) 21,355.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	49,369,634	
土運船運搬工	1式	14,838,599	土運船運搬(能力現行型) 21,355.00m ³ 、土運船内排水 1.00式
揚土土捨工	1式	34,531,035	土砂投入 21,355.00m ³
直接測量費	1式	5,141,566	
測量業務	1式	5,141,566	
マルチビーム測深	1式	5,141,566	
マルチビーム測深	1式	5,141,566	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(2) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式、業務成果品 1.00式
直接原価	1式	289,687	
測量業務	1式	289,687	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
マルチビーム測深	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	99,449,319	
間接工事費	1式	72,965,374	
共通仮設費(計)	1式	42,210,934	
共通仮設費(積上)	1式	30,592,241	事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	10,993,360	
現場環境改善費	1式	625,333	
現場管理費	1式	30,754,440	
工事原価	1式	172,414,693	
一般管理費等	1式	29,476,342	
契約保証費	1式	68,965	
工事価格	1式	201,960,000	
直接測量費	1式	5,141,566	
諸経費	1式	4,048,434	
測量作業費	1式	9,190,000	
測量業務価格	1式	9,190,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	211,820,000	