

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令 和 7 年 8 月 27 日
契 約 業 者 名	松山建設株式会社
契約業者の住所	福岡市中央区高砂2-24-23
工 事 の 名 称	令和7年度福岡空港排水施設工事
工 事 場 所	福岡空港（奈多地区）
工 事 種 別	空港等土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 （ 自 ）	令 和 7 年 8 月 27 日
工 期 （ 至 ）	令 和 8 年 2 月 27 日
契 約 金 額	111,870,000 円（税込み）

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
排水施設				工事数量起括表による	
準備工					
埋設物調査		式	1		
表土除去	t=10cm	m2	141		
仮設工					
仮設道路付け替え		式	1		
土留工		式	1		任意仮設 Ⅲ型 L=8.0m Ⅲ型 L=8.5m NS-SP-J L=9.5m
銅矢板打設・引抜					
たて込み簡易土留		式	1		任意仮設 深さ2.5m～3.0m
水替工		式	1		
仮排水ポンプ設置・撤去		箇所	2		
吊防護工		式	1		
吊防護設置					
構造物撤去工					
舗装取壊工					
7ｽﾌﾙﾄ舗装版撤去(1)	車道舗装 t=5cm 歩道舗装 t=4cm	m2	567		夜間作業
7ｽﾌﾙﾄ舗装版撤去(2)	場周道路舗装 t=4cm 車道舗装 t=5cm 歩道舗装 t=4cm	m2	53		昼間作業
構造物撤去工					
地先境界ブロック撤去(1)		m	13		夜間作業
地先境界ブロック撤去(2)		m	3		昼間作業
歩車道境界ブロック撤去		m	11		昼間作業
排水構造物撤去工					
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(1)	1.2×1.2×1.9H	箇所	1		接続樹～4 夜間作業
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(2)	1.0×1.0×1.75H	箇所	1		接続樹～10 夜間作業
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(3)	1.0×1.0×1.6H	箇所	1		接続樹～3 夜間作業
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(4)	0.6×0.5×1.15H	箇所	1		接続樹～1 昼間作業 再利用
自由勾配側溝撤去(1)	300×500	m	5		道路移 昼間作業 再利用
自由勾配側溝撤去(2)	300×1000	m	2		道路移 昼間作業 再利用
自由勾配側溝撤去(3)	600×900～1200	m	108		縦断用 夜間作業
自由勾配側溝撤去(4)	400×1100	m	6		横断用 夜間作業
自由勾配側溝撤去(5)	400×1100	m	1		横断用 昼間作業
自由勾配側溝撤去(6)	400×1000	m	1		横断用 昼間作業 再利用
舗装工					
7ｽﾌﾙﾄ舗装(車道)					
路盤(1)	RM-25 t=12cm	m2	29		昼間作業
表層(1)	再生密粒度7ｽﾌﾙﾄ混合物 t=5cm	m2	29		昼間作業
路盤(2)	RM-25 t=12cm	m2	5		夜間作業
表層(2)	再生密粒度7ｽﾌﾙﾄ混合物 t=5cm	m2	5		夜間作業
7ｽﾌﾙﾄ舗装(歩道)					
路盤(1)	RC-40 t=10cm	m2	24		昼間作業
表層(1)	再生密粒度7ｽﾌﾙﾄ混合物 t=4cm	m2	24		昼間作業
路盤(2)	RC-40 t=10cm	m2	11		夜間作業
表層(2)	再生密粒度7ｽﾌﾙﾄ混合物 t=4cm	m2	11		夜間作業
7ｽﾌﾙﾄ舗装(場周道路)					
路盤	RM-25 t=9cm	m2	461		夜間作業(想定)
表層	再生密粒度7ｽﾌﾙﾄ混合物 t=4cm	m2	461		夜間作業(想定)
排水構造物工					
側溝工					
自由勾配側溝設置	700×1400～1700 400×900 400×900～1000 400×1000 300×500～1000	m	107		縦断用 夜間作業 横断用 昼間作業 横断用 夜間作業 横断用 夜間作業 横断用 夜間作業 再利用
蓋設置	コンクリート蓋版	枚	95		道路移 昼間作業 再利用 夜間作業
管渠工					
管渠(1)	FRPM管、φ1,000mm 2種 90° 巻	m	3		夜間作業
管渠(2)	FRPM管、φ1,000mm 2種 90° 巻	m	11		昼間作業
管渠(3)	高密度ポリエチレン管、φ900mm	m	112		(想定)
接続樹工					
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(1)	1.5×2.0×2.1H	箇所	1		接続樹～4 夜間作業
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(2)	1.2×1.2×2.1H	箇所	1		接続樹～10 夜間作業
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(3)	1.5×1.5×2.4H	箇所	1		接続樹～3 夜間作業
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(4)	1.5×1.5×3.3H	箇所	1		接続樹～19 夜間作業
ﾌﾟﾚｲｽﾄ接続樹(5)	0.6×0.5×1.15H	箇所	1		接続樹～1 昼間作業 再利用
蓋設置(1)	ｸﾞﾚｰﾅｸﾞ 蓋版 1.5×2.0	枚	1		夜間作業
蓋設置(2)	ｸﾞﾚｰﾅｸﾞ 蓋版 1.2×1.2	枚	1		夜間作業
蓋設置(3)	ｸﾞﾚｰﾅｸﾞ 蓋版 1.5×1.5	枚	2		夜間作業
蓋設置(4)	現場打樹用蓋 800×1000	枚	1		接続樹～1 昼間作業
流入工					
重圧管撤去掘直し	φ1000	m	15		夜間作業 再利用
緑地工					
植生工					
種子吹付		m2	30		夜間作業
張芝	全面張	m2	111		夜間作業
付帯施設工					
柵工					
制限フェンス撤去	防風 H=1800 忍び返し付	式	1		夜間作業
仮設制限フェンス等設置		式	1		夜間作業
道路付属施設工					
道路照明工					
照明灯撤去・復旧		基	1		昼間作業
標識工					
溶融式区画線(1)		m	7		夜間作業
溶融式区画線(2)		m	14		昼間作業
縁石工					
歩車道境界ブロック	B種	m	11		昼間作業 再利用
地先境界ブロック(1)	A種 撤去 設置	m	13		夜間作業
		m	11		夜間作業
地先境界ブロック(2)	A種	m	3		昼間作業 再利用
道路付属物工					
防護柵撤去・復旧	B・F・C・D F種 土中埋込 H=700mm	式	1		接続樹～06側 昼間作業
雑工					
雑工					
地下水位観測孔撤去		箇所	1		夜間作業