

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令 和 7 年 10 月 7 日
契 約 業 者 名	松山建設株式会社
契約業者の住所	福岡市中央区高砂2-24-23
工 事 の 名 称	令和7年度福岡空港排水施設工事（第2次）
工 事 場 所	福岡空港（奈多地区）
工 事 種 別	空港等土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 （ 自 ）	令 和 7 年 10 月 7 日
工 期 （ 至 ）	令 和 8 年 3 月 27 日
契 約 金 額	127,930,000 円（税込み）

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	備考
排水施設 準備工				工事数量総括表による	
埋設物調査		式	1		
表土除去	t=10cm	m2	26		夜間作業
仮設工					
仮設道路付け替え		式	1		
仮設道路付け替え		式	1		
土留工		式	1		任意仮設 夜間作業
鋼矢板打設・引抜 (1)		式	1		Ⅲ型 L=9.0m Ⅲ型 L=8.5m 昼間作業
鋼矢板打設・引抜 (2)		式	1		Ⅲ型 L=9.0m Ⅲ型 L=8.5m 夜間作業
建込簡易土留め		式	1		深さ2.0m～2.5m 深さ2.5m～3.0m
水替工		式	1		
仮排水ポンプ設置・撤去		箇所	1		
仮排水ポンプ設置		箇所	1		
吊防護工		箇所	3		昼間作業
吊防護設置・撤去		箇所	3		
構造物撤去工					
舗装取除工					
アスファルト舗装撤去 (1)	横内舗装 t=5cm 場周道路舗装 t=4cm	m2	114		夜間作業
アスファルト舗装撤去 (2)	車道舗装 t=5cm 歩道舗装 t=4cm	m2	51		昼間作業
コンクリート舗装撤去	給油車両待機場 t=15cm	m2	116		夜間作業
排水構造物撤去工					
プレキャスト接続樹 (1)	1.2×1.2×2.0H	箇所	1		接続樹-9 夜間作業
プレキャスト接続樹 (2)	1.0×1.0×1.75H	箇所	1		接続樹-10 夜間作業
プレキャスト接続樹 (3)	1.0×1.0×1.85H	箇所	1		接続樹-8 夜間作業
プレキャスト接続樹 (4)	1.0×1.0×1.85H	箇所	1		接続樹-7 夜間作業
自由勾配側溝撤去 (1)	800×1200	m	14		複断面用 夜間作業
自由勾配側溝撤去 (2)	800×1200～1500	m	76		複断面用 夜間作業
自由勾配側溝撤去 (3)	600×1300	m	3		複断面用 夜間作業
舗装工					
アスファルト舗装工 (車道)					
路盤	RH-25 t=12cm	m2	25		昼間作業
表層	再生密粒度アスファルト混合料 t=6cm	m2	25		昼間作業
アスファルト舗装工 (歩道)					
路盤	RC-40 t=10cm	m2	25		昼間作業
表層	再生密粒度アスファルト混合料 t=4cm	m2	25		昼間作業
アスファルト舗装工 (構内)					
路盤 (1)	RC-40 t=10cm	m2	22		夜間作業
路盤 (2)	RC-25 t=10cm	m2	22		夜間作業
表層	再生密粒度アスファルト混合料 t=6cm	m2	22		夜間作業
アスファルト舗装工 (場周道路)					
路盤	RC-40 t=9cm	m2	75		夜間作業
表層	再生密粒度アスファルト混合料 t=4cm	m2	75		夜間作業
アスファルト舗装工 (給油車両待機場)					
路盤	RC-40 t=11cm	m2	116		夜間作業
表層	再生密粒度アスファルト混合料 t=4cm	m2	116		夜間作業
アスファルト舗装工 (雨水排水センター)					
表層	カラー舗装 t=5cm	m2	3		昼間作業
排水構造物工					
側溝工					
自由勾配側溝設置	600×1500	m	14		複断面用 夜間作業
蓋設置 (1)	700×1500～1700	m	86		複断面用 夜間作業
蓋設置 (2)	コンクリート 蓋板	枚	11		夜間作業
蓋設置 (3)	集水蓋板	枚	3		夜間作業
自由勾配側溝撤去・復旧 (1)	400×1000	m	3		複断面用 夜間作業
自由勾配側溝撤去・復旧 (2)	300×500	m	11		複断面用 夜間作業
管渠工					
管渠 (1)	FRP管、φ1,000mm 2種 90° 巻	m	4		夜間作業
管渠 (2)	FRP管、φ1,000mm 2種 90° 巻	m	11		昼間作業
接続樹工					
プレキャスト接続樹 (1)	1.2×1.2×2.4H	箇所	1		接続樹-7 夜間作業
プレキャスト接続樹 (2)	1.5×1.5×2.4H	箇所	1		接続樹-8 夜間作業
プレキャスト接続樹 (3)	1.5×2.0×2.1H	箇所	1		接続樹-9 夜間作業
プレキャスト接続樹 (4)	1.2×1.2×2.1H	箇所	1		接続樹-10 夜間作業
プレキャスト接続樹 (5)	1.5×1.5×2.28H	箇所	1		接続樹-16a 夜間作業
プレキャスト接続樹 (6)	1.5×1.5×3.48H	箇所	1		接続樹-17 夜間作業
蓋設置 (1)	グレーンダ 蓋板 1.2×1.2	枚	2		夜間作業
蓋設置 (2)	グレーンダ 蓋板 1.5×1.5	枚	3		夜間作業
蓋設置 (3)	グレーンダ 蓋板 1.5×2.0	枚	1		夜間作業
既設工					
重圧管撤去搬出し	φ1000	m	5		夜間作業 再利用
付帯施設工					
補工					
制風フェンス撤去・復旧	防風 H=1800 並び返し付	式	1		夜間作業
管理フェンス撤去・復旧 (1)	防風 H=1800	式	1		夜間作業
管理フェンス撤去・復旧 (2)	H=1800	式	1		昼間作業
仮設制風フェンス等設置・撤去		式	1		夜間作業
付帯工					
車止め設置・復旧		式	1		夜間作業 再利用
道路付属施設工					
標識工					
溶融式区画線 (1)		m	8		夜間作業
溶融式区画線 (2)		m	11		昼間作業
縁石工					
歩道縁石ブロック撤去・復旧	B種	m	14		昼間作業 再利用
歩道縁石ブロック撤去・復旧	A種	m	3		昼間作業 再利用
道路付属物工					
防護柵撤去・復旧	E・F・G・H 柵 土中埋込 H=300mm	式	1		接続樹-22 夜間作業
緑地工					
植生工					
種子吹付		m2	8		夜間作業
張芝	全面張	m2	18		夜間作業
雑工					
仮設施設管理					
仮排水施設管理		式	1	3ヶ月	想定
仮設施設撤去					
仮設排水施設撤去 (1)		式	1		夜間作業
仮設排水施設撤去 (2)		式	1		昼間作業
既設施設原形復旧					
既設施設原形復旧 (1)		式	1		夜間作業
既設施設原形復旧 (2)		式	1		昼間作業
監視カメラ撤去工					
監視カメラ撤去		式	1		夜間作業
土のう撤去工					
土のう撤去		式	1		
水位計撤去工					
水位計撤去 (1)		箇所	2		夜間作業
水位計撤去 (2)		箇所	2		昼間作業