

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年2月7日																																								
契約業者名	砥上建設株式会社																																								
契約業者の住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾353																																								
工事の名称	令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事（第3次）																																								
工事場所	福岡県大牟田市新港町																																								
工事種別	空港等土木工事																																								
工事概要 （変更した内容について記述する）	<table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>航路（-10m）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮置土砂改良</td><td></td><td>m3</td><td>6,082</td><td>生石灰（防塵タイプ） 304 t</td></tr><tr><td>改良土砂積込・運搬</td><td></td><td>m3</td><td>3,559</td><td></td></tr><tr><td>敷鉄板移設・管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乾式スパッツ管理・撤去・移設</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	航路（-10m）					土工					仮置土砂改良		m3	6,082	生石灰（防塵タイプ） 304 t	改良土砂積込・運搬		m3	3,559		敷鉄板移設・管理		式	1		雑工					乾式スパッツ管理・撤去・移設		式	1	
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																					
航路（-10m）																																									
土工																																									
仮置土砂改良		m3	6,082	生石灰（防塵タイプ） 304 t																																					
改良土砂積込・運搬		m3	3,559																																						
敷鉄板移設・管理		式	1																																						
雑工																																									
乾式スパッツ管理・撤去・移設		式	1																																						
工期（自）	令和6年9月18日																																								
工期（至）	令和7年2月28日																																								
変更前の契約金額	48,180,000円（税込み）																																								
変更金額	7,744,000円（税込み）																																								
変更後の契約金額	55,924,000円（税込み）																																								
変更理由	別紙のとおり																																								

契約変更理由書

本工事は、三池港（内港北地区）航路（-10m）の土工、雑工を施工するものであり、令和6年9月6日付で砥上建設株式会社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

①固化材の添加量及び養生方法について

室内配合試験並びに土砂搬出先（有明海沿岸国道事務所）との調整結果により、固化材の添加量及び養生方法が確定した。

②仮置土砂改良及び運搬数量について

受注者より仮置土砂改良数量について施工条件確認請求があり、確認したところ相違が認められた。また、土砂改良範囲について受注者に変更を指示した。これらに伴い、運搬数量が変わることとなった。

③スパッツ移設について

土砂搬出先において現地測定の結果、土砂受入容量が想定より少なくなる見込みとなり、本工事及び別件工事（同第2次）の土砂搬出先を変更することにしたため、先行工事（同第1次）にて設置したスパッツを移設するよう指示した。

④敷鉄板設置について

土砂搬出先の地盤が軟弱であり、車両走行が困難であることが認められたため、土砂搬出期間中は先行工事(同第1次)にて使用した敷鉄板を流用して設置することとした。

⑤快適トイレの設置について

受注者より快適トイレの設置について請求があり、所定の規格を満たしていることを確認したため費用を計上することとした。