

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 2 月 28 日																														
契 約 業 者 名	松山建設株式会社																														
契 約 業 者 の 住 所	福岡市中央区高砂2-24-23																														
工 事 の 名 称	令和6年度福岡空港排水施設工事（第4次）																														
工 事 場 所	福岡市東区奈多地先																														
工 事 種 別	空港等土木工事																														
工 事 概 要 （変更した内容について記述する）	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>排水施設 付帯施設工 柵工 フェンス設置</td><td></td><td>箇所</td><td>2</td><td rowspan="2">工事数量総括表による</td><td rowspan="2">任意仮設</td></tr><tr><td>仮設工 作業ヤード工 作業ヤード</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>土留工 鋼矢板打設・引抜</td><td>Ⅲ型 L=9.0m Ⅲ型 L=9.5m</td><td>式</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約の通り</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>排水構造物工 管渠工 管渠</td><td>FRPM管、φ1,350mm 2種 90° 巻</td><td>m</td></tr></table>						工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	排水施設 付帯施設工 柵工 フェンス設置		箇所	2	工事数量総括表による	任意仮設	仮設工 作業ヤード工 作業ヤード		式	1	土留工 鋼矢板打設・引抜	Ⅲ型 L=9.0m Ⅲ型 L=9.5m	式	}	原契約の通り		排水構造物工 管渠工 管渠	FRPM管、φ1,350mm 2種 90° 巻	m
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																										
排水施設 付帯施設工 柵工 フェンス設置		箇所	2	工事数量総括表による	任意仮設																										
仮設工 作業ヤード工 作業ヤード		式	1																												
土留工 鋼矢板打設・引抜	Ⅲ型 L=9.0m Ⅲ型 L=9.5m	式	}	原契約の通り																											
排水構造物工 管渠工 管渠	FRPM管、φ1,350mm 2種 90° 巻	m																													
工 期 （ 自 ）	令 和 6 年 9 月 6 日																														
工 期 （ 至 ）	令 和 7 年 2 月 28 日																														
変更前の契約金額	107,250,000 円（税込み）																														
変 更 金 額	21,175,000 円（税込み）																														
変更後の契約金額	128,425,000 円（税込み）																														
変 更 理 由	別紙のとおり																														

契 約 変 更 理 由 書

本工事は、福岡空港の回転翼施設の排水施設工事における仮設工、排水構造物工を施工するものであり、令和6年9月6日付で松山建設株式会社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

①作業ヤードの整備について

作業ヤードが砂地盤で作業に支障が生じるため、碎石にて整備することとした。

②地下水対策に伴う透水層施工について

土砂掘削後、地下水及び雨水により細砂が管路へ流入し、排水管路設置が困難となったため、割栗石により透水層を施工した。

③支保工の追加について

施工箇所内にある管制部フェンスが、管路施工時の土留壁のたわみによって影響を受ける可能性があることが分かったため、支保工を追加することとした。

④排水構造物工における水替え工の追加について

雨水及び地下水が流入し施工に支障が生じたため、ポンプによる水替えを実施した。

⑤管制部フェンスの新設について

関係者調整が整ったため、過年度工事にて撤去した管制部フェンスの両端を設置するように指示した。

⑥接続柵閉塞部の開口について

過年度工事にて土砂及び地下水流入防止のため閉塞した FRPM 管と接続する柵 (B10、B11) について、今回接続するため開口した。

⑦快適トイレの設置について

受注者より快適トイレの設置について協議があり、所定の規格を満たしていることを確認したため費用を計上することとした。

⑧交通誘導警備員の追加について

当初、本工事と隣接区域で工事が3件輻輳していたため、交通誘導警備員について費用を計上していなかったが、本工事の施工日は、交通誘導警備員を追加で配置することとした。

⑨鋼矢板の費用確定について

引き抜いた鋼矢板について、リース会社検収により全損範囲及び費用が確定した。