

( 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年12月18日																													
契約業者名	宮川建設株式会社																													
契約業者の住所	福岡市中央区那の津3-15-3																													
工事の名称	令和7年度博多港浅場潜堤工事																													
工事場所	福岡市東区箱崎ふ頭地先																													
工事種別	港湾土木工事																													
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>適用</th></tr></thead><tbody><tr><td>浅場潜堤</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通工 灯浮標移設・管理</td><td>10-PS型</td><td></td><td></td><td rowspan="2">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>仮設工 大型土のう製作・設置</td><td>耐候性大型土のう 2t用</td><td>個</td><td>66</td></tr><tr><td>潜堤工 シート敷設</td><td>TA=60kN/m以上</td><td>m</td><td></td><td>} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>捨石 捨石荒均し</td><td>雑石5~100kg/個程度 +0cm、-20cm</td><td>m m</td><td></td><td>} 原契約のとおり</td></tr></tbody></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	適用	浅場潜堤					共通工 灯浮標移設・管理	10-PS型			} 原契約のとおり	仮設工 大型土のう製作・設置	耐候性大型土のう 2t用	個	66	潜堤工 シート敷設	TA=60kN/m以上	m		} 原契約のとおり	捨石 捨石荒均し	雑石5~100kg/個程度 +0cm、-20cm	m m		} 原契約のとおり
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	適用																										
浅場潜堤																														
共通工 灯浮標移設・管理	10-PS型			} 原契約のとおり																										
仮設工 大型土のう製作・設置	耐候性大型土のう 2t用	個	66																											
潜堤工 シート敷設	TA=60kN/m以上	m		} 原契約のとおり																										
捨石 捨石荒均し	雑石5~100kg/個程度 +0cm、-20cm	m m		} 原契約のとおり																										
工期 ( 自 )	令和7年6月16日																													
工期 ( 至 )	令和7年12月19日																													
変更前の契約金額	116,545,000 円 (税込み)																													
変更金額	20,955,000 円 (税込み)																													
変更後の契約金額	137,500,000 円 (税込み)																													
変更理由	別紙のとおり																													

## 契約変更理由書

本工事は、博多港浅場潜堤の共通工、仮設工及び潜堤工を施工するものであり、令和7年6月16日付で宮川建設株式会社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

### ①熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について

「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」(R7.7.4 事務連絡)により、実施要領に基づいて実施するよう指示した。

### ②施工実態調査について

本工事が施工実態調査の対象工事となったため、調査費用を計上した。

### ③捨石投入方法の変更について

当初仕様の二次投入方式では施工済みの潜堤にガット船が接触する恐れがあること、港湾管理者と調整したが陸上での仮置きヤードを確保出来なかったことにより、受注者より施工条件確認請求があり、台船配備による施工方法へ変更することとした。

### ④シート敷設及び連結の変更について

受注者よりシート敷設及び連結について、当初の水中連結に代わりシートラップへの変更協議があり、水中での連結作業がなくなり潜水作業も低減されるため変更することとした。

### ⑤土のう個数及び配置の変更について

④に伴い、土のう個数及び配置について変更を指示した。

### ⑥捨石投入数量の変更及び図面照査結果による変更について

別件業務(令和7年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計)にて深淺測量を行ったところ、当初計画の深淺値との差異が確認されたため、捨石投入数量の変更を指示した。また、受注者より指摘があったため図面照査を行い、確認された相違について訂正変更した。

### ⑦汚濁防止枠用膜の処分について

特記仕様書7-4(9)に基づき受注者より処分について協議があり、適切に処分されていることが確認されたため、費用を計上することとした。

### ⑧建設現場の遠隔臨場について

受注者より建設現場の遠隔臨場に関して協議があり、基準を満たしていることを確認したため費用を計上することとした。

### ⑨荒天リスク精算型の試行について

受注者より調査票の提出があり、確認の結果、供用係数を変更することとした。