

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年3月5日
契約業者名	博多港環境整備株式会社
契約業者の住所	福岡市博多区沖浜町12-1
工事の名称	令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第3次)
工事場所	福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月29日
工期(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	206,701,000円(税込み)
変更金額	825,000円(税込み)
変更後の契約金額	207,526,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-12m)(改良) 維持補修工 (外部電源陽極式) 照合電極設置	φ 22 × 125	}	原契約のとおり	
測定端子設置	φ 22 × 80			
排流端子設置	φ 22 × 80			
鉄筋間導通試験				
溝切り(1)	150 × 150 × 100			
溝切り(2)	W15 × t20 ~ 30	m	2,642	(リボンメッシュ)
溝切り(3)	W50 × t20 ~ 30	m	173	(コンダクターバー)
陽極設置	リボンメッシュ	m	2,642	
コンダクターバー設置		m	173	
被覆工(1)	照合電極	個所	原契約のとおり	電気防食用被覆材
被覆工(2)	測定端子・排流端子	個所	原契約のとおり	電気防食用被覆材
被覆工(3)	リボンメッシュ陽極	m	2,642	電気防食用充填材
被覆工(4)	リボンメッシュ陽極 コンダクターバー	m	2,815	電気防食用被覆材
直流電源ユニット設置(1)	15V × 15A	}	原契約のとおり	
直流電源ユニット設置(2)	15V × 10A			
プルボックス設置(1)	樹脂製 150 × 150 × 100			
プルボックス設置(2)	樹脂製 200 × 200 × 150			
プルボックス設置(3)	樹脂製 300 × 300 × 150			
配線		}		
配管				
削孔	φ 32 ~ 52 L=700			
構造物補修工 (断面修復工) 左官工		m ²	0.8	
(ひび割れ補修工) 注入工		m	29.0	
撤去工 既設渡版撤去	3.20t/枚	枚	1	
復旧工 渡版製作・据付	3.20t/枚	枚	1	

契約変更理由書

本工事は、博多港（箱崎ふ頭地区）岸壁（-12m）（改良）の維持補修工、構造物補修工、撤去工及び復旧工を施工するものであり、令和7年5月29日付で博多湾環境整備株式会社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

① 渡版の形状変更について

受注者より施工条件確認請求があり、照査した結果、撤去する渡版が当初設計図書と相違があったため形状を変更した。

② 構造物補修工の数量変更について

受注者より施工条件確認請求があり、照査した結果、構造物補修工（断面修復工及びひび割れ補修工）の数量に変更が生じた。

③ 維持補修工の数量変更について

受注者より施工条件確認請求があり、照査した結果、維持補修工（躯体寸法）の数量に変更が生じた。

④ 遠隔臨場の実施について

受注者より特記仕様書共通編8-1-44に基づき協議があり、当局基準を満たしているため費用を計上した。

⑤ 熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について

「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について（令和7年7月4日付事務連絡）」により実施するよう指示した。