

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年3月6日
契約業者名	博多港管理株式会社
契約業者の住所	福岡市中央区港2-3-26
工事の名称	令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第2次)
工事場所	福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月27日
工期(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	210,672,000円(税込み)
変更金額	1,254,000円(税込み)
変更後の契約金額	211,926,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

(別紙)工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	
岸壁(-12m)(改良)					
維持補修工					
〈外部電源陽極式〉					
照合電極設置	φ22×125	}	原契約のとおり		
測定端子設置	φ22×80				
排流端子設置	φ22×80				
鉄筋間導通試験					
溝切り(1)	150×150×100				
溝切り(2)	W15×t20~30	m	2,711	(リボンメッシュ)	
溝切り(3)	W50×t20~30	m	原契約のとおり	(コンダクターバー)	
陽極設置	リボンメッシュ	m	2,711		
コンダクターバー設置		}	原契約のとおり		
被覆工(1)	照合電極				電気防食用被覆材
被覆工(2)	測定端子・排流端子				電気防食用被覆材
被覆工(3)	リボンメッシュ陽極			m	2,711
被覆工(4)	リボンメッシュ陽極 コンダクターバー	m	2,884	電気防食用被覆材	
直流電源ユニット設置(1)	15V×15A	}	原契約のとおり		
直流電源ユニット設置(2)	15V×10A				
プルボックス設置(1)	樹脂製 150×150×100				
プルボックス設置(2)	樹脂製 200×200×150				
プルボックス設置(3)	樹脂製 300×300×150				
配線					
配管					
削孔	φ32~52 L=700				
構造物補修工					
〈断面修復工〉					
左官工		m2	1.2		
〈ひび割れ補修工〉					
注入工		m	5.5		
撤去工					
既設渡版撤去	3.35t/枚	}	原契約のとおり		
復旧工					
渡版製作・据付	3.35t/枚				

契約変更理由書

本工事は、博多港（箱崎ふ頭地区）岸壁（-12m）（改良）の維持補修工、構造物補修工、撤去工及び復旧工を施工するものであり、令和7年5月27日付で博多港管理株式会社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

① 維持補修工の数量変更について

受注者より施工条件確認請求があり、照査した結果、維持補修工（リボンメッシュ陽極、躯体寸法）の数量に変更が生じた。

② 構造物補修工の数量変更について

受注者より施工条件確認請求があり、照査した結果、構造物補修工（断面修復工及びひび割れ補修工）の数量に変更が生じた。

③ 遠隔臨場の実施について

受注者より特記仕様書共通編8-1-44に基づき協議があり、当局基準を満たしているため費用を計上した。

④ 熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について

「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について（令和7年7月4日付事務連絡）」により実施するよう指示した。