

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路本体ブロック製作工事（第2次）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度鹿児島港 (鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第2次)

| 名称                  | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費               | 1式 | 57,579,573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 臨港道路                | 1式 | 57,579,573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本体工 [ブロック式]         | 1式 | 25,382,723 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| セルラーブロック製作工(上段ブロック) | 1式 | 14,455,639 | ルーフィング敷設 31.00m <sup>2</sup> 、鋼製枠組足場架払 384.00m <sup>2</sup> 、内足場架払 173.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立(1) 2,552.00k <sup>g</sup> 、鉄筋加工組立(2) 15,352.00k <sup>g</sup> 、吊鉄筋材料費 16.00本、吊鉄筋組立 888.00k <sup>g</sup> 、鋼製型枠組立組外 729.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 149.00m <sup>3</sup>                                                     |
| セルラーブロック製作工(下段ブロック) | 1式 | 10,927,084 | ルーフィング敷設 138.00m <sup>2</sup> 、アスファルトマット設置 12.00枚、鋼製枠組足場架払 147.00m <sup>2</sup> 、内足場架払 86.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立(1) 8,316.00k <sup>g</sup> 、鉄筋加工組立(2) 1,200.00k <sup>g</sup> 、鉄筋加工組立(3) 1,044.00k <sup>g</sup> 、吊鉄筋材料費 16.00本、吊鉄筋組立 888.00k <sup>g</sup> 、鋼製型枠組立組外 274.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 132.00m <sup>3</sup> |
| 被覆・根固工              | 1式 | 32,196,850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 被覆ブロック工             | 1式 | 32,196,850 | 被覆ブロック製作 350.00個                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第2次)

| 名称        | 数量 | 金額         | 内訳    |
|-----------|----|------------|-------|
| 直接工事費     | 1式 | 57,579,573 |       |
| 間接工事費     | 1式 | 19,674,403 |       |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 4,556,658  |       |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 100,000    | 技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 3,996,022  |       |
| 現場環境改善費   | 1式 | 460,636    |       |
| 現場管理費     | 1式 | 15,117,745 |       |
| 工事原価      | 1式 | 77,253,976 |       |
| 一般管理費等    | 1式 | 13,635,123 |       |
| 契約保証費     | 1式 | 30,901     |       |
| 工事価格      | 1式 | 90,920,000 |       |
| 予定工事価格    | 1式 | 90,920,000 |       |