

予定価格の積算内訳書

令和5年度

港名 指宿港海岸

件名 令和6年指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（大山崎）築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	102,206,824	
突堤(大山崎)	1式	102,206,824	
基礎工	1式	3,917,105	
基礎捨石工	1式	3,917,105	瀬取り投入 84.00m ³ 、捨石本均し 93.00m ² 、捨石荒均し① 51.00m ² 、捨石荒均し② 25.00m ²
被覆・根固工	1式	9,770,586	
被覆石工	1式	9,770,586	瀬取り投入 166.00m ³ 、被覆均し① 33.00m ² 、被覆均し② 153.00m ² 、被覆ブロック据付 141.00個
本体工	1式	79,456,433	
場所打コンクリート工	1式	79,456,433	鋼製枠組足場架払 479.00m ² 、鋼製型枠組立組外 283.00m ² 、木製型枠組立組外 351.00m ² 、漏えい防止シート敷設 614.00m ² 、場所打ちコンクリート打設 946.00m ³
消波工	1式	9,062,700	
消波ブロック工	1式	9,062,700	消波ブロック撤去・仮置(1) 25.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 33.00個、消波ブロック据付① 15.00個、消波ブロック据付② 43.00個、消波ブロック据付③ 57.00個、消波ブロック据付 91.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	102,206,824	
間接工事費	1式	76,953,678	
共通仮設費(計)	1式	43,203,859	
共通仮設費(積上)	1式	33,698,626	回航・えい航費、準備費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,861,331	
現場環境改善費	1式	643,902	
現場管理費	1式	33,749,819	
工事原価	1式	179,160,502	
一般管理費等	1式	28,377,834	
契約保証費	1式	71,664	
工事価格	1式	207,610,000	
予定工事価格	1式	207,610,000	