

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 川内港

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	142,130,232	
岸壁(-12m)			
	1式	142,130,232	
基礎工			
	1式	39,105,700	
基礎捨石工(1)			捨石投入 1,333.00m ³ 、捨石本均し 728.00m ² 、捨石荒均し 132.00m ²
	1式	26,487,169	
基礎捨石工(2)			捨石投入 1,010.00m ³ 、捨石本均し 219.00m ² 、捨石荒均し(1) 29.00m ² 、捨石荒均し(2) 39.00m ² 、捨石荒均し(3) 115.00m ²
	1式	12,618,531	
本体工〔ケーソン式〕			
	1式	53,622,202	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付用上蓋取付・取外(1) 1.00函、ケーソン据付用上蓋取付・取外(2) 3.00函、ケーソン据付(ウインチ方式)(1) 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式)(2) 3.00函
	1式	16,451,446	
中詰工			中詰材投入(現場投入渡し) 5,303.00m ³ 、中詰均し 413.00m ²
	1式	31,944,966	
蓋ブロック工			ルーフィング敷設 332.00m ² 、鉄筋加工組立 3,164.00kg、吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋組立 188.00kg、鋼製型枠組立組外 79.00m ² 、コンクリート打設 66.00m ³ 、ブロック転置(1) 24.00個、ブロック転置(2) 4.00個、ブロック運搬・据付(1) 24.00個、ブロック運搬・据付(2) 4.00個、コンクリート運搬(自積バケット) 16.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 16.00m ³
	1式	5,225,790	
本体工〔鋼杭式〕			
	1式	49,402,330	
鋼杭工			鋼杭材料 1.00式、鋼管杭打設(1)-1 9.00本、鋼管杭打設(1)-2 9.00本、鋼管杭打設(2)-1 1.00本、鋼管杭打設(2)-2 1.00本
	1式	49,402,330	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	142,130,232	
間接工事費	1式	51,276,590	
共通仮設費(計)	1式	14,347,780	
共通仮設費(積上)	1式	404,805	安全費
共通仮設費(率)	1式	13,161,259	
現場環境改善費	1式	781,716	
現場管理費	1式	36,928,810	
工事原価	1式	193,406,822	
一般管理費等	1式	30,305,816	
契約保証費	1式	77,362	
工事価格	1式	223,790,000	
予定工事価格	1式	223,790,000	