

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 川内港

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	130,920,990	
岸壁(-12m)	1式	130,920,990	
基礎工	1式	28,203,248	
基礎捨石工	1式	28,203,248	捨石投入 1,428.00m ³ 、捨石本均し 729.00m ² 、捨石荒均し 160.00m ²
本体工 [ケーソン式]	1式	43,535,746	
ケーソン進水据付工	1式	12,397,278	ケーソン据付用上蓋取付・取外 3.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 3.00函
中詰工	1式	26,939,154	中詰材投入(現場投入渡し) 4,477.00m ³ 、中詰均し 327.00m ²
蓋ブロック工	1式	4,199,314	ルーフィング敷設 260.00m ² 、鉄筋加工組立 2,472.00kg、吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋組立 144.00kg、 鋼製型枠組立組外 65.00m ² 、コンクリート打設 52.00m ³ 、ブロック転置 24.00個、ブロック運搬・据付 24.00個、 コンクリート運搬(自積バケット) 13.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 13.00m ³
本体工 [鋼杭式]	1式	59,181,996	
鋼杭工	1式	59,181,996	鋼杭材料 1.00式、鋼管杭打設(1) 12.00本、鋼管杭打設(2) 12.00本

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	130,920,990	
間接工事費	1式	47,456,548	
共通仮設費(計)	1式	13,304,057	
共通仮設費(積上)	1式	303,604	安全費
共通仮設費(率)	1式	12,254,204	
現場環境改善費	1式	746,249	
現場管理費	1式	34,152,491	
工事原価	1式	178,377,538	
一般管理費等	1式	28,271,111	
契約保証費	1式	71,351	
工事価格	1式	206,720,000	
予定工事価格	1式	206,720,000	