

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	55,408,821	
用地造成	1式	55,408,821	
構造物撤去工 (A流域)	1式	3,208,388	
構造物取壊し工	1式	3,208,388	1 コンクリート構造物取壊し(1) 11.00m ³ 、2 コンクリート構造物取壊し(2) 71.00m ³ 、3 コンクリート殻運搬(1) 11.00m ³ 、 4 コンクリート殻運搬(2) 71.00m ³ 、5 埋設グレーチング撤去 10.00枚、6 グレーチング撤去 36.00枚、 7 グレーチング積込・荷卸し 1.77t、8 グレーチング運搬 1.77t、9 コンクリート殻処分費(1) 11.00m ³ 、 10 コンクリート殻処分費(2) 71.00m ³ 、11 アスファルト舗装切断 540.00m、12 アスファルト舗装版撤去・積込 650.00m ² 、 13 アスファルト殻運搬 69.00m ³ 、14 アスファルト殻処分費 69.00m ³ 、15 道路鋸撤去 41.00個、16 車線分離標撤去 35.00本、 17 付属物積込・荷卸し 0.10t、18 付属物運搬 0.10t
土工 (A流域)	1式	9,110,282	
作業土工	1式	9,110,282	19 床掘(1) 900.00m ³ 、20 床掘(2) 270.00m ³ 、21 土砂等運搬(1) 910.00m ³ 、22 土砂等運搬(2) 250.00m ³ 、 23 基面整正 403.00m ² 、24 積込 910.00m ³ 、25 土砂等運搬 910.00m ³ 、26 埋戻し(1) 470.00m ³ 、 27 埋戻し(2) 350.00m ³ 、28 土材料 470.00m ³ 、29 残土処分費 251.00m ³
排水工 (A流域)	1式	35,395,732	
排水構造物工	1式	35,395,732	30 自由勾配側溝(1) 27.00m、31 自由勾配側溝(2) 169.00m、32 自由勾配側溝(3) 1.00m、 33 自由勾配側溝(4) 43.00m、34 自由勾配側溝(5) 20.00m、35 グレーチング蓋設置 20.00枚、 36 U型側溝設置(1) 91.00m、37 U型側溝設置(2) (布設替) 4.00m、38 接続柵 1.00箇所、39 材料費 1.00式、 40 グレーチング蓋設置 1.00枚、41 接続柵 1.00箇所、42 接続柵 1.00箇所、43 グレーチング蓋設置 1.00枚、 44 接続柵 1.00箇所、45 鉄筋 0.03t、46 鉄筋 0.08t、47 鋳鉄蓋設置 1.00枚、48 接続柵 1.00箇所、 49 グレーチング蓋設置 1.00枚、50 接続柵 1.00箇所、51 グレーチング蓋設置 1.00枚、52 マンホール(1) 1.00基、 53 削孔費 1.00式、54 材料費 1.00式、55 マンホール(2) 1.00基、56 削孔費 1.00式、57 材料費 1.00式、 58 既設接続柵改修(はつり) 0.01m ³ 、59 管渠材料費 1.00式、60 排水管(1) 64.00m、61 排水管(2) 159.00m、 62 コンクリート削孔(1) 1.00箇所、63 コンクリート削孔(2) 1.00箇所、64 無収縮モルタル充填 0.03m ³ 、 65 材料費 1.00式、66 鋳鉄製一体型グレーチング 1.00式、67 コンクリート 0.50m ³
舗装工 (A流域)	1式	4,833,747	
アスファルト舗装工			68 下層路盤 503.00m ² 、69 上層路盤 503.00m ² 、70 フライムコート 503.00m ² 、71 基層 503.00m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	4,833,747	72 タックコート 503.00m ² 、73 表層 503.00m ² 、74 材料費 1.00式、75 遮断層 7.00m ³ 、76 下層路盤 45.00m ² 、 77 上層路盤 129.00m ² 、78 フライムコート 129.00m ² 、79 基層(1) 129.00m ² 、80 基層(2) 129.00m ² 、 81 タックコート 258.00m ² 、82 表層 129.00m ²
緑地工	1式	550,788	
植生工	1式	550,788	83 張芝 300.00m ² 、84 種子吹付工 160.00m ²
付帯施設工	1式	558,004	
付帯施設工	1式	558,004	85 道路鋸 41.00個、86 車道分離標 35.00本、87 区画線工(1) 181.00m、88 区画線工(2) 178.00m
仮設工	1式	1,751,880	
交通管理工	1式	1,751,880	89 交通誘導警備員B 78.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	55,408,821	
間接工事費	1式	26,409,419	
共通仮設費(計)	1式	7,952,319	
共通仮設費(積上)	1式	2,896,685	準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	4,545,500	
現場環境改善費	1式	510,134	
現場管理費	1式	18,457,100	
工事原価	1式	81,818,240	
一般管理費等	1式	14,339,033	
契約保証費	1式	32,727	
工事価格	1式	96,190,000	
予定工事価格	1式	96,190,000	