

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 指宿港海岸

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	40,402,857	
離岸堤(改良)			
	1式	40,402,857	
本体工			
	1式	29,555,017	
セルラーブロック製作工			ルーフィング敷設 52.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立① 2,217.00kg、鉄筋加工組立② 3,683.00kg、 吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋組立 258.00kg、補強筋組立 132.00kg、鋼製型枠組立組外 411.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設 165.00m <sup>3</sup>
本体ブロック製作工			アスファルトマット材料費 1.00式、鋼製枠組足場架組 713.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋材料費 1.00式、 吊鉄筋・吊バー組立 2,026.00kg、鋼製型枠組立組外 724.00m <sup>2</sup> 、化粧型枠材料材料費 29.00m <sup>2</sup> 、 化粧型枠設置撤去 29.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 445.00m <sup>3</sup> 、現場発生品運搬 0.10t、 現場発生品積み込み・荷卸し 0.10t、処分費(化粧型枠) 0.10t
消波工			
	1式	10,847,840	
消波ブロック工			消波ブロック製作 80.00個、消波ブロック仮置 80.00個
	1式	10,847,840	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	40,402,857	
間接工事費	1式	16,717,884	
共通仮設費(計)	1式	4,887,931	
共通仮設費(積上)	1式	145,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,157,453	
現場環境改善費	1式	585,478	
現場管理費	1式	11,829,953	
工事原価	1式	57,120,741	
一般管理費等	1式	10,456,411	
契約保証費	1式	22,848	
工事価格	1式	67,600,000	
予定工事価格	1式	67,600,000	