

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 指宿港海岸

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	120,883,691	
突堤(大山崎)	1式	120,883,691	
被覆・根固工	1式	1,433,557	
被覆石工	1式	1,433,557	瀬取り投入 28.00m ³ 、被覆均し① 3.00m ² 、被覆均し② 41.00m ²
本体工	1式	27,638,645	
場所打コンクリート工	1式	27,638,645	支保組立組外(重力式) 114.00m、鋼製型枠組立組外 191.00m ² 、漏えい防止シート敷設 252.00m ² 、場所打ちコンクリート打設 301.00m ³
上部工	1式	87,024,324	
上部コンクリート工	1式	87,024,324	鋼製型枠組立組外 456.00m ² 、伸縮目地 108.00m ² 、支保組立組外(重力式) 251.00m、上部コンクリート打設 1,078.00m ³
消波工	1式	4,787,165	
消波ブロック工	1式	4,787,165	消波ブロック撤去・仮置① 10.00個、消波ブロック撤去・仮置② 31.00個、消波ブロック据付① 2.00個、消波ブロック据付② 39.00個、消波ブロック据付③ 64.00個、消波ブロック据付④ 17.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	120,883,691	
間接工事費	1式	45,368,082	
共通仮設費(計)	1式	12,963,643	
共通仮設費(積上)	1式	1,806,080	準備費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,178,406	
現場環境改善費	1式	979,157	
現場管理費	1式	32,404,439	
工事原価	1式	166,251,773	
一般管理費等	1式	26,591,727	
契約保証費	1式	66,500	
工事価格	1式	192,910,000	
予定工事価格	1式	192,910,000	