

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 川内港

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	160,181,970	
岸壁(-12m)	1式	160,181,970	
裏込・裏埋工	1式	153,257,587	
裏込工	1式	134,113,127	裏込材投入(1) 262.00m ³ 、裏込材投入(2) 2,182.00m ³ 、非液状化材(1) 206.00m ³ 、 非液状化材(2) 8,256.00m ³ 、非液状化材運搬 8,462.00m ³ 、フィルター層(下層)(1) 13.00m ³ 、 フィルター層(下層)(2) 1,555.00m ³ 、フィルター層(下層)運搬 1,568.00m ³ 、フィルター層(上層)(1) 17.00m ³ 、 フィルター層(上層)(2) 664.00m ³ 、フィルター層(上層)運搬 681.00m ³ 、 フィルター層(上層)均し(1) 113.00m ² 、フィルター層(上層)均し(2) 72.00m ² 、 フィルター層(上層)均し(3) 591.00m ² 、防砂シート①敷設(1) 164.00m ² 、防砂シート①敷設(2) 735.00m ²
裏埋工	1式	19,144,460	裏埋材投入① 2,087.00m ³ 、裏埋材投入② 182.00m ³ 、裏埋材運搬 2,269.00m ³
構造物撤去工	1式	6,924,383	
構造物撤去工	1式	6,924,383	構造物取壊し 422.00m ³ 、基礎碎石撤去 451.00m ³ 、掘削 1,239.00m ³ 、埋戻し 1,417.00m ³ 、 コンクリートガラ運搬 422.00m ³ 、処分費 422.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	160,181,970	
間接工事費	1式	58,430,566	
共通仮設費(計)	1式	15,523,332	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	14,560,541	
現場環境改善費	1式	842,791	
現場管理費	1式	42,907,234	
工事原価	1式	218,612,536	
一般管理費等	1式	33,680,019	
契約保証費	1式	87,445	
工事価格	1式	252,380,000	
予定工事価格	1式	252,380,000	