

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 川内港

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	154,677,382	
岸壁(-12m)	1式	154,677,382	
裏込・裏埋工	1式	154,677,382	
裏込工	1式	146,602,791	裏込材投入(1) 138.00m ³ 、裏込材投入(2) 2,352.00m ³ 、非液状化材(1) 118.00m ³ 、 非液状化材(2) 9,231.00m ³ 、非液状化材運搬 9,349.00m ³ 、フィルター層(下層)(1) 7.00m ³ 、 フィルター層(下層)(2) 1,827.00m ³ 、フィルター層(下層)運搬 1,834.00m ³ 、フィルター層(上層)(1) 10.00m ³ 、 フィルター層(上層)(2) 719.00m ³ 、フィルター層(上層)運搬 729.00m ³ 、フィルター層(上層)均し(1) 64.00m ² 、 フィルター層(上層)均し(2) 45.00m ² 、フィルター層(上層)均し(3) 668.00m ² 、防砂シート①敷設(1) 89.00m ² 、 防砂シート①敷設(2) 758.00m ²
裏埋工	1式	8,074,591	裏埋材投入① 880.00m ³ 、裏埋材投入② 77.00m ³ 、裏埋材運搬 957.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	154,677,382	
間接工事費	1式	56,412,567	
共通仮設費(計)	1式	15,077,302	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	14,137,512	
現場環境改善費	1式	819,790	
現場管理費	1式	41,335,265	
工事原価	1式	211,089,949	
一般管理費等	1式	32,675,616	
契約保証費	1式	84,435	
工事価格	1式	243,850,000	
予定工事価格	1式	243,850,000	