

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 指宿港海岸

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	147,483,274	
離岸堤(改良)	1式	147,483,274	
基礎工	1式	10,761,402	
撤去工	1式	4,339,875	消波ブロック撤去・仮置(1) 42.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 23.00個、石材撤去・流用 115.00m ³
基礎捨石工	1式	6,421,527	瀬取り投入(1) 159.00m ³ 、瀬取り投入(2) 127.00m ³ 、捨石本均し(1) 116.00m ² 、捨石本均し(2) 6.00m ² 、捨石荒均し(1) 3.00m ² 、捨石荒均し(2) 135.00m ²
本体工〔ブロック式〕	1式	4,127,511	
本体ブロック据付工	1式	4,127,511	本体ブロック運搬・据付 23.00個
被覆・根固工	1式	12,488,733	
被覆石工	1式	10,152,081	瀬取り投入(1) 259.00m ³ 、瀬取り投入(2) 168.00m ³ 、被覆均し(1) 95.00m ² 、被覆均し(2) 57.00m ² 、被覆均し(3) 173.00m ²
被覆ブロック工	1式	2,336,652	被覆ブロック据付 36.00個
上部工	1式	111,088,708	
上部コンクリート工	1式	111,088,708	支保組立組外 376.00m、鋼製型枠組立組外 719.00m ² 、化粧型枠設置撤去 191.00m ² 、化粧型枠材料費 191.00m ² 、伸縮目地 350.00m ² 、上部コンクリート打設 1,775.00m ³ 、係船環材料費 2.00基、使用済化粧型枠運搬 0.20 t、処分費(化粧型枠) 0.20 t
消波工	1式	9,016,920	
消波ブロック工	1式	9,016,920	消波ブロック据付(1) 36.00個、消波ブロック据付(2) 129.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	147,483,274	
間接工事費	1式	59,564,823	
共通仮設費(計)	1式	19,693,228	
共通仮設費(積上)	1式	6,655,708	回航・えい航費、運搬費、準備費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,975,641	
現場環境改善費	1式	1,061,879	
現場管理費	1式	39,871,595	
工事原価	1式	207,048,097	
一般管理費等	1式	32,129,084	
契約保証費	1式	82,819	
工事価格	1式	239,260,000	
予定工事価格	1式	239,260,000	