

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 指宿港海岸

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外2件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外2件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	123,376,242	
護岸(改良)			
	1式	78,532,910	
構造物撤去工			
	1式	10,314,318	
既設防砂堤撤去			コンクリート構造物撤去 723.00m ³ 、コンクリート殻運搬 723.00m ³
	1式	10,314,318	
土工			
	1式	2,453,780	
土工			防砂シート敷設 1,031.00m ²
	1式	2,453,780	
基礎工			
	1式	22,956,519	
基礎捨石工			材料費(基礎捨石) 1,927.00m ³ 、基礎捨石投入 1,595.00m ³ 、捨石本均し 145.00m ² 、捨石荒均し(1) 330.00m ² 、捨石荒均し(2) 227.00m ² 、捨石荒均し(3) 230.00m ² 、防砂シート敷設(2) 365.00m ²
	1式	22,956,519	
被覆・根固工			
	1式	31,651,140	
被覆石工			材料費(被覆石) 703.00m ³ 、被覆石投入 581.00m ³ 、被覆均し(1) 160.00m ² 、被覆均し(2) 281.00m ² 、被覆均し(3) 221.00m ²
	1式	13,612,019	
被覆石ブロック工			鋼製型枠組立組外(1) 185.00m ² 、鋼製型枠組立組外(2) 42.00m ² 、木製型枠組立組外(1) 3.00m ² 、木製型枠組立組外(2) 13.00m ² 、伸縮目地(1) 2.00m ² 、伸縮目地(2) 10.00m ² 、伸縮目地(3) 0.10m ² 、基礎コンクリート打設 107.00m ³ 、防砂シート敷設(3) 245.00m ² 、防砂シート敷設(4) 1,514.00m ² 、碎石(1) 167.00m ² 、碎石(2) 1,228.00m ² 、碎石(3) 1,273.00m ² 、栗石 169.00m ² 、階段ブロック据付 42.00個、間詰コンクリート 1.00m ³ 、上部コンクリート打設 13.00m ³
	1式	18,039,121	
裏込・裏埋工			
	1式	376,416	
裏込工			積込(ルース) (1) 426.00m ³ 、土砂等運搬(1) 426.00m ³ 、裏埋土 384.00m ³
	1式	376,416	
仮設工			
	1式	10,780,737	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外2件工事

名称	数量	金額	内訳
仮設道路撤去工	1式	9,381,817	掘削 6,031.00m ³ 、土砂等運搬(1) 2,980.00m ³ 、土砂等運搬(2) 1,525.00m ³ 、土砂等運搬(3) 1,525.00m ³ 、栗石均し 600.00m ² 、掘削 214.00m ³ 、栗石均し 154.00m ² 、捨石均し(1) 104.00m ² 、捨石均し(2) 33.00m ²
大型土のう撤去・設置	1式	1,398,920	大型土のう撤去 60.00袋、大型土のう設置 60.00袋、大型土のう工 100.00袋
護岸〈養浜〉	1式	25,895,005	
養浜工(1)	1式	25,895,005	
養浜工	1式	25,895,005	積込(ルーフ)(1) 20,971.00m ³ 、土砂等運搬 20,971.00m ³ 、土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 20,971.00m ³ 、整地 18,874.00m ³
突堤(大山崎)	1式	18,948,327	
上部工	1式	17,809,535	
上部コンクリート工	1式	17,809,535	鋼製型枠組立組外 90.00m ² 、伸縮目地 20.00m ² 、支保組立組外 109.00m、鉄筋設置(差筋、用心筋) 65.00本、上部コンクリート打設 202.00m ³ 、係船環材料費 1.00式
消波工	1式	1,138,792	
消波ブロック工	1式	1,138,792	消波ブロック据付① 23.00個、消波ブロック据付② 10.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外2件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	123,376,242	
間接工事費	1式	44,134,610	
共通仮設費(計)	1式	11,549,938	
共通仮設費(積上)	1式	224,000	準備費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,338,929	
現場環境改善費	1式	987,009	
現場管理費	1式	32,584,672	
工事原価	1式	167,510,852	
一般管理費等	1式	26,762,144	
契約保証費	1式	67,004	
工事価格	1式	194,340,000	
予定工事価格	1式	194,340,000	