予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
臨港道路	1式	116,445,046	
構造物撤去工			
撤去工	1式	21,653,081	
	1式	21,653,081	消波ブロック撤去・仮置(1) 326.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 269.00個
基礎工			
基礎捨石工	1式	26,919,081	
	1式	26,919,081	基礎捨石①投入 491.00m ³ 、基礎捨石②投入 1,284.00m ³ 、捨石①本均し 159.00m ² 、捨石②荒均し(1) 454.00m ² 、捨石②荒均し(2) 8.00m ² 、捨石②荒均し(3) 90.00m ²
本体工〔ブロック式〕			
本体ブロック据付工	1式	4,946,628	
	1式	4,946,628	セルラーブロック転置 6.00個、セルラーブロック運搬・据付(1) 6.00個、セルラーブロック運搬・据付(2) 2.00個、中詰材投入 362.00m ³ 、中詰均し 77.00m ²
裏込・裏埋工			
裏込工	1式	21,638,119	
	1式	21,638,119	裏込材投入 1,590.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 9.00m、防砂目地板取付(2) 25.00m
上部工			
上部コンクリート工	1式	28,665,622	
	1式	13,083,542	支保組立組外 46.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 34.00m ² 、鋼製型枠組立組外 90.00m ² 、伸縮目地 40.00m ² 、コンクリート打設 188.00m ³
排水工	1式	15,582,080	材料費 1.00式、ボックスカルバート設置 5.00m
被覆・根固工			
被覆工	1式	8,169,310	
	1式	8,169,310	被覆石投入 121.00m ³ 、被覆石均し 125.00m ² 、被覆ブロック運搬・仮置 92.00個、被覆ブロック運搬・据付 92.00個
消波工			

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事 (第5次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	4,453,205	
消波ブロック工	1式	4,453,205	消波ブロック運搬・据付(1) 104.00個、消波ブロック運搬・据付(2) 41.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事 (第5次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	116,445,046	
間接工事費	1式	59,872,621	
共通仮設費(計)	1式	25,084,628	
共通仮設費(積上)	1式	13,277,101	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,108,857	
現場環境改善費	1式	698,670	
現場管理費	1式	34,787,993	
工事原価	1式	176,317,667	
一般管理費等	1式	27,971,806	
契約保証費	1式	70,527	
工事価格	1式	204,360,000	
予定工事価格	1式	204,360,000	