

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	100,411,485	
臨港道路			
	1式	100,411,485	
構造物撤去工			
	1式	21,653,081	
撤去工			消波ブロック撤去・仮置(1) 326.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 269.00個
	1式	21,653,081	
基礎工			
	1式	21,562,144	
基礎捨石工			基礎捨石①投入 657.00m ³ 、基礎捨石②投入 805.00m ³ 、捨石①本均し 159.00m ² 、捨石②荒均し 349.00m ²
	1式	21,562,144	
本体工〔ブロック式〕			
	1式	6,188,389	
本体ブロック据付工			セルラーブロック転置(1) 3.00個、セルラーブロック転置(2) 1.00個、セルラーブロック運搬・据付(1) 7.00個、セルラーブロック運搬・据付(2) 1.00個、中詰材投入 454.00m ³ 、中詰均し 77.00m ²
	1式	6,188,389	
裏込・裏埋工			
	1式	27,460,283	
裏込工			裏込材投入 2,025.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 13.00m、防砂目地板取付(2) 25.00m
	1式	27,460,283	
上部工			
	1式	8,323,972	
上部コンクリート工			支保組立組外 46.00m、鋼製型枠組立組外 58.00m ² 、伸縮目地 10.00m ² 、コンクリート打設 118.00m ³
	1式	8,323,972	
被覆・根固工			
	1式	8,880,069	
被覆工			被覆石投入 329.00m ³ 、被覆石均し 254.00m ² 、被覆ブロック運搬・仮置 110.00個、被覆ブロック運搬・据付 110.00個
	1式	8,880,069	
消波工			
	1式	6,343,547	
消波ブロック工			消波ブロック運搬・据付(1) 155.00個、消波ブロック運搬・据付(2) 51.00個

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	6,343,547	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	100,411,485	
間接工事費	1式	47,246,283	
共通仮設費(計)	1式	18,055,916	
共通仮設費(積上)	1式	7,623,164	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,790,119	
現場環境改善費	1式	642,633	
現場管理費	1式	29,190,367	
工事原価	1式	147,657,768	
一般管理費等	1式	23,993,169	
契約保証費	1式	59,063	
工事価格	1式	171,710,000	
予定工事価格	1式	171,710,000	