予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 指宿港海岸

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)階段ブロック外2件製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)階段ブロック外2件製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	48,309,911	
護岸(改良)			
	1式	37,959,750	
被覆・根固工			
	1式	37,959,750	
階段ブロック工			階段ブロック製作 750.00個、階段ブロック転置 750.00個
	1式	37,959,750	
離岸堤(改良)			
	1式	10,350,161	
本体工			
	1式	6,382,039	
セルラーブロック製作工			
	1式	6,382,039	ルーフィング敷設 52.00m ² 、鉄筋加工組立① 1,847.00kg、鉄筋加工組立② 3,100.00kg、吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋組立 249.00kg、鉄筋加工組立③ 38.00kg、鉄筋加工組立④ 94.00kg、鋼製型枠組立組外 346.00m ² 、化粧型枠材料費 57.00m ² 、化粧型枠設置・撤去 57.00m ² 、コンクリート打設 62.00m ³ 、現場発生品運搬 0.10t、現場発生品積込・荷卸 0.10t、処分費(化粧型枠) 0.10t
被覆・根固工			
	1式	2,839,005	
根固方塊①			
	1式	1,472,645	根固ブロック製作 5.00個、敷砂材料費 1.00式、吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋組立 105.00kg
根固ブロック工②③			
	1式	1,366,360	ルーフィング敷設 33.00m ² 、吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋組立 105.00kg、鋼製型枠組立組外 67.00m ² 、コンクリート打設 33.00m ³
仮設工			
	1式	1,129,117	
安全対策			
	1式	1,129,117	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)階段ブロック外2件製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	48,309,911	
間接工事費	1式	19,595,854	
共通仮設費(計)	1式	5,549,357	
共通仮設費(積上)	1式	100,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,811,667	
現場環境改善費	1式	637,690	
現場管理費	1式	14,046,497	
工事原価	1式	67,905,765	
一般管理費等	1式	12,167,073	
契約保証費	1式	27,162	
工事価格	1式	80,100,000	
予定工事価格	1式	80,100,000	