

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	61,520,655	
用地造成	1式	61,520,655	
構造物撤去工(A流域)	1式	950,993	
構造物取壊し工	1式	950,993	1 コンクリート構造物取壊し(1) 24.00m ³ 、2 コンクリート構造物取壊し(2) 8.00m ³ 、3 コンクリート殻運搬(1) 24.00m ³ 、 4 コンクリート殻運搬(2) 8.00m ³ 、5 コンクリート殻処分費(1) 24.00m ³ 、6 コンクリート殻処分費(2) 8.00m ³ 、 7 アスファルト舗装版切断(1) 2.00m、8 アスファルト舗装版撤去・積込(1) 1.00m ² 、9 アスファルト殻運搬(1) 0.03m ³ 、 10 アスファルト殻処分費(1) 0.03m ³
土工(A流域)	1式	869,785	
作業土工	1式	869,785	11 床掘(1) 110.00m ³ 、12 土砂等運搬(1) 100.00m ³ 、13 土砂等運搬(2) 20.00m ³ 、 14 基面整正(1) 107.00m ² 、15 積込(1) 100.00m ³ 、16 土砂等運搬(3) 100.00m ³ 、17 埋戻し(1) 90.00m ³ 、 18 残土処分費(1) 18.00m ³
排水工(A流域)	1式	10,059,738	
排水構造物工	1式	10,059,738	19 基礎碎石(1) 110.00m ² 、20 フレキャスト基礎版設置(1) 108.00m、21 フレキャスト基礎版設置(2) 85.00m、 22 自由勾配側溝設置(1) 108.00m、23 自由勾配側溝設置(2) 85.00m、24 底部コンクリート(1) 9.00m ³ 、 25 コンクリート蓋版設置(1) 88.00枚、26 コンクリート蓋版設置(2) 68.00枚、27 コンクリート集水蓋設置(FRC)(1) 22.00枚、 28 コンクリート集水蓋設置(FRC)(2) 18.00枚、29 接続柵(1) 1.00箇所、30 グレーチング蓋設置(1) 1.00枚、 31 接続柵(2) 1.00箇所、32 グレーチング蓋設置(2) 1.00枚
舗装工(A流域)	1式	11,424	
アスファルト舗装工	1式	11,424	33 土材料 0.10m ³ 、34 遮断層 0.10m ³ 、35 下層路盤(1) 0.60m ² 、36 上層路盤(1) 0.60m ² 、 37 プライムコート(1) 0.60m ² 、38 基層(1) 0.60m ² 、39 基層(2) 0.60m ² 、40 タックコート(1) 1.30m ² 、 41 表層(1) 0.60m ²
緑地工(A流域)	1式	107,160	
植生工	1式	107,160	42 張芝(1) 60.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
付帯工 (A流域)	1式	543,645	
防草コンクリート	1式	543,645	43 基面整正 58.00m ² 、44 張りコンクリート 58.00m ² 、45 養生工 58.00m ²
構造物撤去工 (D流域)	1式	201,792	
構造物取壊し工	1式	201,792	46 コンクリート構造物取壊し(3) 5.00m ³ 、47 コンクリート構造物取壊し(4) 1.00m ³ 、48 コンクリート殻運搬(3) 5.00m ³ 、 49 コンクリート殻運搬(4) 1.00m ³ 、50 コンクリート殻処分費(3) 5.00m ³ 、51 コンクリート殻処分費(4) 1.00m ³ 、 52 アスファルト舗装版切断(2) 13.00m、53 アスファルト舗装版撤去・積込(2) 4.00m ² 、54 アスファルト殻運搬(2) 0.20m ³ 、 55 アスファルト殻処分費(2) 0.20m ³
土工 (D流域)	1式	637,766	
作業土工	1式	637,766	56 床掘(2) 80.00m ³ 、57 土砂等運搬(4) 70.00m ³ 、58 土砂等運搬(5) 10.00m ³ 、59 基面整正(2) 71.00m ² 、 60 積込(2) 70.00m ³ 、61 土砂等運搬(6) 70.00m ³ 、62 埋戻し(2) 70.00m ³ 、63 残土処分費(2) 12.00m ³
排水工 (D流域)	1式	5,627,274	
排水構造物工	1式	5,627,274	64 基礎砕石(2) 71.00m ² 、65 プレキャスト基礎版設置(3) 143.00m、66 自由勾配側溝設置(3) 99.00m、 67 自由勾配側溝設置(4) 29.00m、68 自由勾配側溝設置(5) 14.00m、69 底部コンクリート(2) 3.00m ³ 、 70 コンクリート蓋版設置(3) 12.00枚、71 コンクリート集水蓋設置(FRC)(3) 2.00枚、72 既設接続柵改修(はつり) 0.02m ³
舗装工 (D流域)	1式	45,608	
アスファルト舗装工	1式	45,608	73 下層路盤(2) 4.00m ² 、74 上層路盤(2) 4.00m ² 、75 プライムコート(2) 4.00m ² 、76 表層(2) 4.00m ²
緑地工 (D流域)	1式	142,880	
植生工	1式	142,880	77 張芝(2) 80.00m ²
排水工 (B流域)	1式	42,322,590	
管渠更生工(誘導路直下)	1式	42,322,590	78 更生材料 1.00式、79 既設管内洗浄 33.00m、80 補強鉄筋組立 2.15t、81 製管機搬入・搬出 1.00回、 82 管更生 33.00m、83 支保設置・撤去 33.00m、84 充填材注入 20.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度鹿兒島空港排水施設改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	61,520,655	
間接工事費	1式	27,196,070	
共通仮設費(計)	1式	6,759,746	
共通仮設費(積上)	1式	1,137,384	準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	4,911,790	
現場環境改善費	1式	710,572	
現場管理費	1式	20,436,324	
工事原価	1式	88,716,725	
一般管理費等	1式	15,397,789	
契約保証費	1式	35,486	
工事価格	1式	104,150,000	
予定工事価格	1式	104,150,000	