

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	73,694,674	
用地造成	1式	73,694,674	
構造物撤去工 (A流域)	1式	1,467,389	
構造物取壊し工	1式	1,467,389	1 コンクリート構造物取壊し 77.00m ³ 、2 コンクリート殻運搬 77.00m ³ 、3 コンクリート殻処分費 77.00m ³
土工 (A流域)	1式	2,901,701	
作業土工	1式	2,901,701	4 床掘 520.00m ³ 、5 土砂等運搬(1) 470.00m ³ 、6 土砂等運搬(2) 40.00m ³ 、7 基面整正 286.00m ² 、 8 積込 470.00m ³ 、9 土砂等運搬(3) 470.00m ³ 、10 埋戻し(1) 430.00m ³ 、11 残土処分費 44.00m ³
排水工 (A流域)	1式	28,781,284	
排水構造物工	1式	28,781,284	12 基礎砕石(1) 320.00m ² 、13 プレキャスト基礎板設置(1) 194.00m、14 プレキャスト基礎板設置(2) 68.00m、 15 自由勾配側溝(1) 74.00m、16 自由勾配側溝(2) 48.00m、17 自由勾配側溝(3) 100.00m、 18 自由勾配側溝(4) 20.00m、19 自由勾配側溝(5) 20.00m、20 底部コンクリート 19.00m ³ 、21 接続柵(1) 1.00箇所、 22 材料費(1) 1.00式、23 接続柵(2) 1.00箇所、24 材料費(2) 1.00式
緑地工 (A流域)	1式	471,980	
植生工	1式	471,980	25 張芝 240.00m ² 、26 種子吹付 220.00m ²
排水工 (B流域)	1式	38,434,320	
管渠更生工 (滑走路直下)	1式	38,434,320	27 更生材料 1.00式、28 既設管内洗浄 51.00m、29 補強鉄筋組立 2.45 t、30 製管機搬入・搬出 1.00回、 31 管更生 51.00m、32 支保設置・撤去 51.00m、33 充填材注入 15.00m ³
仮設工	1式	1,638,000	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
交通管理工	1式	1,638,000	34 交通誘導警備員B 70.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	73,694,674	
間接工事費	1式	31,948,812	
共通仮設費(計)	1式	7,877,009	
共通仮設費(積上)	1式	1,478,465	準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	5,629,495	
現場環境改善費	1式	769,049	
現場管理費	1式	24,071,803	
工事原価	1式	105,643,486	
一般管理費等	1式	17,934,257	
契約保証費	1式	42,257	
工事価格	1式	123,620,000	
予定工事価格	1式	123,620,000	