

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 指宿港海岸

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	112,055,435	
護岸(改良)			
	1式	112,055,435	
土工			
	1式	4,658,516	
土工			防砂シート敷設(1) 1,798.00m ² 、掘削 68.00m ³
	1式	4,658,516	
基礎工			
	1式	53,536,383	
基礎捨石工			材料費(基礎捨石) 3,352.00m ³ 、基礎捨石投入 2,770.00m ³ 、捨石本均し 432.00m ² 、 捨石荒均し(1) 659.00m ² 、捨石荒均し(2) 311.00m ² 、捨石荒均し(3) 459.00m ² 、 防砂シート敷設(2) 199.00m ² 、防砂シート敷設(3) 713.00m ²
	1式	43,267,875	
基礎コンクリート工			鋼製型枠組立組外(1) 357.00m ² 、木製型枠組立組外(1) 18.00m ² 、伸縮目地(1) 21.00m ² 、 基礎コンクリート打設 205.00m ³
	1式	10,268,508	
被覆・根固工			
	1式	47,465,625	
被覆石工			材料費(被覆石) 1,486.00m ³ 、被覆石投入 1,228.00m ³ 、被覆均し(1) 405.00m ² 、被覆均し(2) 669.00m ² 、 被覆均し(3) 344.00m ²
	1式	28,806,431	
胸壁コンクリート工			鋼製型枠組立組外(2) 329.00m ² 、木製型枠組立組外(2) 37.00m ² 、伸縮目地(2) 28.00m ² 、 鋼製枠組足場架払 365.00m ² 、漏えい防止シート敷設 160.00m ² 、胸壁コンクリート打設 192.00m ³
	1式	10,820,907	
階段ブロック工			防砂シート敷設(4) 963.00m ² 、伸縮目地(3) 1.00m ² 、砕石(1) 639.00m ² 、栗石 646.00m ² 、 階段ブロック据付(1) 278.00個、階段ブロック据付(2) 4.00個、漏えい防止シート敷設 23.00m ² 、 間詰コンクリート 3.00m ³ 、場所打ちコンクリート 6.00m ³
	1式	7,838,287	
上部工			
	1式	3,798,989	
上部コンクリート工			鋼製型枠組立組外(3) 179.00m ² 、木製型枠組立組外(3) 5.00m ² 、伸縮目地(4) 5.00m ² 、砕石(2) 91.00m ² 、 上部コンクリート打設 56.00m ³
	1式	3,798,989	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
裏込・裏埋工	1式	2,454,972	
裏込工	1式	2,454,972	積込(ルーズ) 2,240.00m ³ 、土砂等運搬 2,240.00m ³ 、裏埋土 2,016.00m ³
仮設工	1式	140,950	
大型土のう工	1式	140,950	大型土のう撤去 50.00袋、大型土のう設置 50.00袋

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	112,055,435	
間接工事費	1式	40,466,427	
共通仮設費(計)	1式	10,619,593	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,558,328	
現場環境改善費	1式	941,265	
現場管理費	1式	29,846,834	
工事原価	1式	152,521,862	
一般管理費等	1式	24,677,130	
契約保証費	1式	61,008	
工事価格	1式	177,260,000	
予定工事価格	1式	177,260,000	