

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 鹿児島港

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第 2 次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1 式	44,755,399	
臨港道路			
	1 式	44,755,399	
本体工 [ブロック式]			
	1 式	25,601,399	
セルラーブロック製作工(上段ブロック)			ルーフィング敷設 31.00m ² 、鋼製枠組足場架払 384.00m ² 、内足場架払 173.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 2,552.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 15,352.00k ^g 、吊鉄筋材料費 16.00本、吊鉄筋組立 888.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 729.00m ² 、コンクリート打設 149.00m ³
セルラーブロック製作工(下段ブロック)			ルーフィング敷設 138.00m ² 、アスファルトマット設置 12.00枚、鋼製枠組足場架払 112.00m ² 、内足場架払 86.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 8,316.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 1,200.00k ^g 、鉄筋加工組立(3) 1,044.00k ^g 、吊鉄筋材料費 16.00本、吊鉄筋組立 888.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 274.00m ² 、コンクリート打設 132.00m ³
被覆・根固工			
	1 式	19,154,000	
被覆ブロック工			被覆ブロック製作 200.00個
	1 式	19,154,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	44,755,399	
間接工事費	1式	16,048,262	
共通仮設費(計)	1式	3,736,236	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	3,217,913	
現場環境改善費	1式	398,323	
現場管理費	1式	12,312,026	
工事原価	1式	60,803,661	
一般管理費等	1式	11,042,018	
契約保証費	1式	24,321	
工事価格	1式	71,870,000	
予定工事価格	1式	71,870,000	